

Obiectul: Lucrări de reparație în incinta Palatului de Cultură "N. Botgros" din mun. Cahul pentru crearea Centrului Oenologic

Autoritatea contractantă: Primăria municipiului Cahul

**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1- LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI
2-1-3 Rețele electrice interioare**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Centrul Oenologic Capitolul 1.1.1. Demontari si lucrari de constructie		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	15,0000
2	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	16,0000
3	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	163,0000
4	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	16,0000
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000
6	RpEJ08A K=0,5	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (adincimea de 2,5cm) Coeficient la manoperei=0,5000	m	32,2000
7	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	32,2000
8	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	2,0000
		Capitolul 1.2. Aripa dreapta Capitolul 1.2.1. Demontari si lucrari de constructie		
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	25,0000

1	2	3	4	5
10	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	21,0000
11	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	90,0000
12	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	20,0000
13	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,0000
14	RpEJ08A K=0,5	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (adincimea de 2,5cm) Coeficient la manoperei=0,5000	m	50,0000
15	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Alimentare cu energie electrica la Centrul Oenologic		
16	RpEG17F	Demontarea tablourilor electrice pe stelaj metalic	buc	2,0000
17	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 2000*16*16mm	m	60,0000
18	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3*1.5m2m)	m	800,0000
19	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3*2.5m2m)	m	700,0000
20	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 6 mmp (UTP cat. 5E, 4*2*0.5mm2)	m	30,0000
21	RpEF05A	Montarea pendulei cu tija si glob de sticla pentru bec de 40-200 W, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic (conform proiectului de design, corpuri de iluminat suspendate albe)	buc	28,0000
22	RpEF03B	Montarea corpurilor de iluminat plafon : simpla	buc	22,0000

1	2	3	4	5
		dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata (conform proiectului de design, spoturi incorporate in tavan, inclusiv becurile) Materiale marunte (banda izol., apa, etc.)=1,0200		
23	RpEF03B	Montarea corpurilor de iluminat plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata (conform proiectului de design, spoturi aplicate pe tavan, inclusiv becurile) Materiale marunte (banda izol., apa, etc.)=1,0200	buc	20,0000
24	RpEF03B	Montarea corpurilor de iluminat, banda LED Materiale marunte (banda izol., apa, etc.)=1,0200	buc	5,0000
25	Pret de piata	Banda LED, lumina calda, 14.4W	m	23,0000
26	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60*60cm, 60 W	buc	4,0000
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, (inclusiv ramele ordinare 1buc; dubla-8buc; tripla-2buc; cu 4 locuri 2buc.)	buc	30,0000
28	RpEE03A	Montarea prizelor de internet	buc	3,0000
29	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale, montate pe dibluri din lemn, plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea	buc	4,0000
30	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,0000
		Capitolul 2.2. Alimentare cu energie electrica la Aripa dreapta		
31	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 2000*16*16mm	m	55,0000
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3*1.5m2m)	m	700,0000

1	2	3	4	5
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3*2.5m2m)	m	500,0000
34	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60*60cm, 60 W	buc	25,0000
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, (inclusiv ramele ordinare 1buc; dubla-8buc; tripla-2buc; cu 4 locuri 2buc.)	buc	40,0000
36	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,0000
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Centrul Oenologic		
37	Pret de piata	Tablou electric gata echipat, fara automete	buc	1,0000
Total:				241 638,27 lei

Data „15” iulie 2024

_____ (semnătura autorizată)