

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Ghidighici**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Ghidighici
3. Obiectul achizițiilor Reparatia partiala grupa nr3,nr2 la gradinita cresa 203 din s.Ghidighici , mun.Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Grupa nr.3		
		1.1. Sala activitati		
		1.1.1. Podele		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	52,210
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare-grund betoncontact la poele	m2	52,210
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	52,210
4	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - comercial, rezistent la umezeala,antibacterial,termoizolat	m2	52,210
5	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-trecere din cabinete la podea din aluminiu	m	2,000
		1.1.2. Tavane		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,210
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,210
		1.1.3. Pereti		
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	84,300

1	2	3	4	5
		interioare		
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,300
10	CN14A	Finisaje transparente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet	m2	84,300
11	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	84,300
		1.2. Dormitor		
		1.2.1. Podele		
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,440
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare-grund betoncontact la poele	m2	48,440
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,440
15	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - comercial, rezistent la umezeala, antibacterial, termoizolat	m2	52,210
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-trecere din cabinete la podea din aluminiu	m	1,000
		1.3. Goluri		
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-usi de lemn	m2	13,230
18	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 -cu sticla	m2	5,670
19	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din	m2	5,670

1	2	3	4	5
		piatra: suprafata golului sub 3 m2 -fara sticla		
20	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	30,600
		1.4. Antreu		
		1.4.1. Tavane		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	20,000
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	20,000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	20,000
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000
		1.4.2. Pereti		
27	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000
28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie	buc	2,000
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,000
30	CN14A	Finisaje transparente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet	m2	30,000

1	2	3	4	5
31	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	30,000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000
		1.5. Coridor		
		1.5.1. Tavane		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,280
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,280
		1.5.2. Pereti		
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,000
37	CN14A	Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet	m2	18,000
38	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	18,000
		1.5.3. Podele		
39	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	6,000
40	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	6,000

1	2	3	4	5
		2. Grupa nr.2		
		2.1. Sala activitati		
		2.1.1. Podele		
41	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	52,210
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare-grund betoncontact la poele	m2	52,210
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	52,210
44	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - comercial, rezistent la umezeala,antibacterial,termoizolat	m2	52,210
45	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-trecere din cabinete la podea din aluminiu	m	2,000
		2.1.2. Tavane		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,210
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,210
		2.1.3. Pereti		
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	84,300
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,300
50	CN14A	Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet	m2	84,300
51	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea	m2	84,300

1	2	3	4	5
		hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"		
		2.2. Dormitor		
		2.2.1. Podele		
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,440
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare-grund betoncontact la poele	m2	48,440
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,440
55	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - comercial,rezistent la umezeala,antibacterial,termoizolat	m2	52,210
56	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-trecere din cabinete la podea din aluminiu	m	1,000
		2.3. Goluri		
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-usi de lemn	m2	13,230
58	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 -cu sticla	m2	5,670
59	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 -fara sticla	m2	5,670
60	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000
61	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	30,600
		2.4. Antreu		

1	2	3	4	5
		2.4.1. Podele		
62	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,000
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare-grund betoncontact la poele	m2	20,000
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,000
65	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - comercial,rezistent la umezeala,antibacterial,termoizolat	m2	20,000
66	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-trecere din cabinete la podea din aluminiu	m	2,000
		2.5. Coridor		
		2.5.1. Tavane		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,280
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,280
		2.5.2. Pereti		
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,000
70	CN14A	Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet	m2	18,000
71	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	18,000
		2.5.3. Podele		

1	2	3	4	5
72	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	6,000
73	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	6,000
74	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	3,280
75	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	3,280