

**Lucrari de reparatie in cantina  
blocului B al ASEM in vederea  
organizarii unui HUB studentesc**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3  
LUCRARI DE ELECTROMONTAJ**

Valoarea de deviz 302 804,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - pentru 36 module	buc	1,0000	88,61 59,25	88,61 59,25
2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 63A	buc	1,0000	177,66 58,00	177,66 58,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	6,0000	119,68 39,00	718,10 234,00
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10A	buc	7,0000	177,66 58,00	1 243,65 406,00
5		Sina de tip NPE 46x270mm sau analogic	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
6	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent 63 A	buc	1,0000	318,36 85,50	318,36 85,50
7	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate - pele de tip Zubr sau analogic	buc	1,0000	285,68 275,00	285,68 275,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	15,0000	1 591,88 595,00	23 878,20 8 925,00

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
9	pret	Teava din viniplast d-20mm	m	1 500,0000	2,50 0,00	3 750,00 0,00
10	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,4500	2 135,96 860,00	961,18 387,00
11	pret	Teava din viniplast d-32mm	m	45,0000	4,15 0,00	186,75 0,00
12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	15,4500	173,61 140,25	2 682,33 2 166,86
13	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	1 108,0000	7,20 0,00	7 977,60 0,00
14	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	700,0000	10,90 0,00	7 630,00 0,00
15	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-5*6	m	50,0000	47,30 0,00	2 365,00 0,00
16	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,4000	1 055,92 952,50	422,37 381,00
17		Розетка штепсельная 220В, с3.К	buc	38,0000	28,10 0,00	1 067,80 0,00
18		Розетка TV	buc	1,0000	59,40 0,00	59,40 0,00
19		Розетка RJ45	buc	1,0000	79,50 0,00	79,50 0,00
20	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	833,00 805,00	33,32 32,20
21		Выключатель одноклавишный	buc	4,0000	27,80 0,00	111,20 0,00
22	08-03-591-5	Intreuptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800	850,62 820,00	68,05 65,60
23		Выключатель двухклавишный	buc	8,0000	39,40 0,00	315,20 0,00
24	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0200	3 103,50 2 455,00	62,07 49,10
25		Указатель входа типа EXIT sau analogic	buc	2,0000	115,00 0,00	230,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control	buc	17,0000	135,59 125,00	2 305,03 2 125,00
27		Блок питания типа 12В для LED ленты sau analogic	buc	17,0000	296,00 0,00	5 032,00 0,00
28	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1100	11 595,09 5 525,00	1 275,46 607,75
29		Светильник направленный de tip GRID LIGHT1CAOB S2052-1 26W sau analogic	buc	11,0000	786,00 0,00	8 646,00 0,00
30	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,3400	19 716,88 6 775,00	6 703,74 2 303,50
31		Светильник направленный de tip LINIAR LED LIGHT T20 (2400mm, 72-108W) sau analogic	buc	30,0000	1 158,00 0,00	34 740,00 0,00
32		Светильник направленный de tip LINIAR LED LIGHT T20 (1200mm, 36W) sau analogic	buc	4,0000	358,00 0,00	1 432,00 0,00
33	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,2500	3 533,36 1 205,00	883,34 301,25
34		Светильник подвесной de tip Pendant Iron Lamp BK4008-P-S Black sau analogic	buc	25,0000	557,00 0,00	13 925,00 0,00
35	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,5100	11 595,16 5 525,00	5 913,53 2 817,75
36		Светильник встроенный de tip LED 18W TS-P0118 sau analogic	buc	20,0000	187,00 0,00	3 740,00 0,00
37		Светильник встроенный de tip LED 5W TS-C0305 sau analogic	buc	31,0000	198,00 0,00	6 138,00 0,00
38	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru	100 buc	0,0600	4 241,50 2 207,50	254,49 132,45

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
39		Светильник встроенный de tip FRID surface ZR-XL004-15WS White sau analogic	buc	6,0000	311,00 0,00	1 866,00 0,00
40	08-03-594-5	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 10	100 buc	0,3400	14 296,56 9 250,00	4 860,83 3 145,00
41		Светодиодная лента de tip LED COLOR sau analogic	m	94,0000	97,00 0,00	9 118,00 0,00
42	10-01-039-05	Piese diverse: Profil "U" perforat pentru corpuri de iluminat intre rinduri	m	94,0000	9,13 7,75	858,26 728,50
43		Профиль алюминиевый de tip LMC -535-3 sau analogic	m	94,0000	449,00 0,00	42 206,00 0,00
44		Conector de tip Led strip sau analogic	buc	102,0000	17,00 0,00	1 734,00 0,00
45		Rama dubla	buc	8,0000	15,70 0,00	125,60 0,00
46		Rama tripla	buc	2,0000	24,60 0,00	49,20 0,00
47		Rama 4 locuri	buc	6,0000	43,80 0,00	262,80 0,00
48	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ШИМПЗ - pentru ventilare	buc	1,0000	88,61 59,25	88,61 59,25
49	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63A	buc	5,0000	177,66 58,00	888,32 290,00
50	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm - pentru ventilare	100 m	2,0000	2 137,64 860,00	4 275,28 1 720,00
51	pret	Teava din viniplast d-50mm	m	200,0000	7,30 0,00	1 460,00 0,00
52	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	2,0000	246,40 196,50	492,80 393,00

1	2	3	4	5	6	7
53	08-03-574-2	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor rețelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 fire	0,5000	1 721,66 867,50	860,83 433,75
		<i>Total</i>	Lei			214 997,15
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			6 340,88
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			5 147,37
		<i>Total</i>				226 485,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			11 272,68
		<i>Total</i>				237 758,08
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			7 132,74
		<i>Total</i>				244 890,82
		<i>Tva</i>	20 %			48 978,17
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>293 868,99 28 181,71</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
54	pret	ЩРН 36 мод de tip Hager VU36UA sau analogic	buc	1,0000	474,00 0,00	474,00 0,00
55	pret	Pupitru ШИМП-3 pentru ventilare	buc	1,0000	842,00 0,00	842,00 0,00
56	pret	Intrerupator de sarcina 63A BH-32-3P	buc	1,0000	64,00 0,00	64,00 0,00
57	pret	Intrerupator diferential АДТ32М С16/30	buc	6,0000	126,00 0,00	756,00 0,00
58	pret	Intrerupator automat BA47-29-1/10A/B	buc	7,0000	18,00 0,00	126,00 0,00
59	pret	Contactora modular вч ешз Hager ESC463 63 A 230 B sau analogic	buc	7,0000	340,00 0,00	2 380,00 0,00
60	pret	Реле напряжения 3-фазное de tip Зубр sau analogic	buc	7,0000	214,00 0,00	1 498,00 0,00
61	pret	Intrerupator automat BA47-100 pentru ventilare	buc	7,0000	174,00 0,00	1 218,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 358,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			88,30
		<i>Total</i>				7 446,30
		<i>Tva</i>	20 %			1 489,26
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>8 935,56</b>

		Total	Lei			302 804,55
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>302 804,55</b>
						<b>28 181,71</b>

Intocmit

Administrator Ignatov Arcadie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)