

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.
C/f: 1009600000374
Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
Fax: 0 22 428062
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova




OFERTA FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: *Construcția rețelei de apeduct sec. Vălicica Nouă
din com. Trușeni*

Autoritatea contractantă: Primăria Trușeni

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L



OFERTĂ

Către

Primăria Trușeni

(denumirea autorității contractante și completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

Denis ȚURCAN

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L. ne oferim ca, în

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Construcția rețelei de apeduct sec. Vălicica Nouă din com. Trușeni

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

651 466 lei

(șase sute cincizeci și una mii patru sute șasezeci și șase lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de:

130 293 lei

(una sută treizeci mii două sute nouăzeci și trei lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

781 759 lei

(șapte sute optzeci și una mii șapte sute cincizeci și nouă lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție

anexate în

2 (două) luni

calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

60 (șasezeci) zile

respectiv pînă la data de

10 august 2020

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[✓] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **10 iunie 2020**

În calitate de

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

Denis ȚURCAN

(denumirea/numele ofertantului)

(semnătura)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0,00%
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de rețineri bancare în cuantum de
5% (din prețul total oferat)
ce constituie 39 088 lei mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data
începerii execuției) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
3 zile calendaristice.

Data: **10 iunie 2020**

Ofertant: VALDCONGRUP S.R.L.

Denis ȚURCAN


(semnătura)



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.
C/f: 1009600000374
Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
Fax: 0 22 428062
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova




OFERTA TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: *Construcția rețelei de apeduct sec. Vălicica Nouă
din com. Trușeni*

Autoritatea contractantă: Primăria Trușeni

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L



**Apeduct in sectorul valicica noua
si constructia turnului de apa in
com.Truseni, mun.Chisinau.**

N04/19-AE.S

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Retele exterioare de alimentare cu apa. Sectorul 1

Valoarea de deviz 781 759 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Hidrant DN80mm H=1,0m	buc	3,0000	2 700,000 0,000	8 100,000 0,000
2	Pret de piata	Indicator hidrant de incendiu	buc	3,0000	200,000 0,000	600,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 700,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 700,000
		2. Lucrari de montare				
3	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm	buc	3,0000	293,112 84,102	879,336 252,307
4	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc	3,0000	39,089 31,848	117,267 95,543
		<i>Total</i>	Lei			996,603
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			78,266
		<i>Transportarea</i>	4 %			25,950
		<i>Total</i>				1 100,819

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			208,710
		<i>Total</i>				1 309,529
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			39,286
		<i>Total</i>				1 348,815
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 348,815 347,850
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,3600	1 097,500 0,000	3 687,600 0,000
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	19,0200	512,500 0,000	9 747,750 0,000
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	69,0000	63,695 63,695	4 394,969 4 394,969
8	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	62,0000	81,938 81,938	5 080,156 5 080,156
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,6250	562,480 0,000	351,550 0,000
10	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	106,3000	11,520 0,000	1 224,576 0,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,6250	111,792	69,870

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II			11,131	6,957
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	23,0650	272,501 0,000	6 285,225 0,000
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	23,0650	508,464 272,714	11 727,731 6 290,158
		<i>Total</i>	Lei			42 569,427
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				42 569,427 15 772,240
		3.2. Conducte si armaturi				
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 TRIPLUSTRAT (tip 2) d90mm (A1)	m	2 455,0000	80,053 4,545	196 529,237 11 158,564
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 TRIPLUSTRAT (tip 2) d75mm (A1)	m	524,0000	59,347 4,545	31 097,635 2 381,706
16		Banda de avertizare	m	2 979,0000	1,070 0,000	3 187,530 0,000
17	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	524,0000	3,437 1,237	1 800,883 648,083
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	2 455,0000	5,714 2,164	14 028,852 5 313,602
19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor	m	2 979,0000	0,147	437,234

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm			0,127	377,654
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B 20 (pentru sprijine)	m3	1,2500	1 213,493 263,748	1 516,866 329,685
21	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d250 mm	m	46,0000	140,341 6,091	6 455,699 280,197
22	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d200 mm	m	67,0000	119,431 5,133	8 001,848 343,892
23	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d273x9mm L=0,2m	buc	20,0000	91,434 29,374	1 828,686 587,480
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm	buc	12,0000	1 681,006 17,006	20 172,072 204,072
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm	buc	3,0000	1 369,006 17,006	4 107,018 51,018
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse d80/65mm	buc	1,0000	562,669 27,519	562,669 27,519
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80mm	buc	3,0000	762,669 27,519	2 288,006 82,556

1	2	3	4	5	6	7
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80x65mm	buc	2,0000	662,669 27,519	1 325,338 55,038
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu suport hidrant otel cu flanse d80x80mm	buc	2,0000	312,669 27,519	625,338 55,038
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop compresiune PE100 d75 mm	buc	2,0000	223,934 17,933	447,867 35,867
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d 90x3"	buc	17,0000	326,934 17,934	5 557,871 304,871
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d 75x2 1/2"	buc	3,0000	326,934 17,934	980,801 53,801
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*,45*,60*,90* PE100 d90 mm	buc	16,0000	172,434 17,934	2 758,938 286,938
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PE100 d75 mm	buc	1,0000	182,734 17,934	182,734 17,934
		<i>Total</i>	Lei			303 893,122
		Total Conducte si armaturi Inklusiv salariu				303 893,122 22 595,515
		3.3. Camine				
35	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa	m3	9,6950	858,316 298,069	8 321,370 2 889,777

1	2	3	4	5	6	7
		subterana				
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KIQ-15	buc	7,0000	884,000 0,000	6 188,000 0,000
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KIQ-15-6	buc	7,0000	475,000 0,000	3 325,000 0,000
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KIQ-15-9	buc	7,0000	688,000 0,000	4 816,000 0,000
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KIQI1-15-1	buc	4,0000	859,000 0,000	3 436,000 0,000
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KIQI2-15-1	buc	3,0000	913,000 0,000	2 739,000 0,000
41	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KIQO-1	buc	7,0000	80,000 0,000	560,000 0,000
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KIQ-7-3	buc	7,0000	138,000 0,000	966,000 0,000
43		Scara cu vanguri din otel	kg	119,6000	10,000 0,000	1 196,000 0,000
44		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	145,0000	10,000 0,000	1 450,000 0,000
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,2650	608,906 199,125	161,360 52,768
46		Capacul cu rama din fonta C250	buc	5,0000	1 100,000	5 500,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
47		Capacul cu rama din fonta B125	buc	2,0000	850,000 0,000	1 700,000 0,000
48	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	1,0000	248,752 35,558	248,752 35,558
49	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2	10,0000	81,682 10,822	816,820 108,220
50	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250)	m3	0,2500	977,008 139,140	244,252 34,785
		<i>Total</i>	Lei			41 668,554
		Total Camine Inclusiv salariu				41 668,554 3 121,108
		3.4. Demolarea si reconditionarea				
		3.4.1. Drumul din asfalt				
51	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	590,0000	14,357 8,967	8 470,512 5 290,412
52	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	26,5500	70,702 49,472	1 877,138 1 313,482
53	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,9300	587,500 0,000	546,375 0,000
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	26,5500	96,128 27,828	2 552,198 738,833
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	66,3000	233,661 30,611	15 491,711 2 029,496
56	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	265,5000	145,321 4,947	38 582,779 1 313,482

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala				
57	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	265,5000	125,706 3,710	33 375,049 985,111
		<i>Total</i>	Lei			100 895,762
		Total Drumul din asfalt Inclusiv salariu				100 895,762 11 670,816
		3.4.2. Drumul din pietris				
58	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	3,1800	587,500 0,000	1 868,250 0,000
59	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	113,7000	96,128 27,828	10 929,754 3 164,044
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	204,6000	233,661 30,611	47 807,000 6 262,970
		<i>Total</i>	Lei			60 605,004
		Total Drumul din pietris Inclusiv salariu				60 605,004 9 427,014
		3.4.3. Transportarea gunoiului				
61	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,2700	650,000 0,000	175,500 0,000
62	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	50,4000	11,520 0,000	580,608 0,000
63	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2700	111,804 11,130	30,187 3,005
		<i>Total</i>	Lei			786,295
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				786,295 3,005
		<i>Total</i>	Lei			162 287,061

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				162 287,061 21 100,835
		<i>Total</i>	Lei			550 418,164
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			14 082,682
		<i>Transportarea</i>	4 %			17 491,578
		<i>Total</i>				581 992,424
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			40 739,470
		<i>Total</i>				622 731,894
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			18 681,957
		<i>Total</i>				641 413,851
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				641 413,851 62 589,698

		Total	Lei	651 466
		TVA	20 %	130 293
		Total deviz: Inclusiv salariu		781 759 62 939

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Apeduct in sectorul valicica noua
si constructia turnului de apa in
com.Truseni, mun.Chisinau.**

Formular Nr.3

N04/19-AE.S

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse
Retele exterioare de alimentare cu apa. Sectorul 1

Valoarea de deviz 781 759 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	172,0625	30,92	5 320,173
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	30,92	35,558
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	77,2400	30,92	2 388,261
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	10,6625	30,92	329,685
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,0000	30,92	587,480
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	762,4982	30,92	23 576,445
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	12,2139	30,92	377,654
8.	7137010011500	Electrician	h-om	14,8800	30,92	460,090
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,7066	30,92	52,768
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0900	30,92	95,543
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	890,3315	30,92	27 529,050
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1625	30,92	5,024
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,0186	30,92	866,335
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	42,4800	30,92	1 313,482
		Total manopera				62 939

Material:

1.	11	Hidrant DN80mm H=1,0m	buc	3,0000	2 700,00	8 100,000
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	37,4355	980,00	36 686,790
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	24,9570	1 280,00	31 944,960
4.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,7200	980,00	705,600
5.	12	Indicator hidrant de incendiu	buc	3,0000	200,00	600,000
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	314,1562	165,00	51 835,774
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,5930	180,00	286,740
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0200	150,00	3,000
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	154,4871	50,00	7 724,355
10.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	150,00	10,800
11.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	150,00	196,650
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2584	1,00	0,258
13.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	11,3510	150,00	1 702,650

14.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0394	2 700,00	106,380
15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,1809	45,00	53,141
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,5168	20,00	10,336
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	6,0000	10,00	60,000
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,6400	8,00	21,120
19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,0670	35,00	72,345
20.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0464	22,00	1,021
21.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0618	35,00	2,163
22.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,4000	35,00	49,000
23.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,0335	22,00	22,737
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1458	20,00	2,916
25.	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	8,0800	15,00	121,200
26.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,4121	40,00	16,484
27.	252121670100114	Teava PEHD RC PE100 PN10 SDR17 TRIPLUSTRAT (tip 2) d=90 mm (A1)	m	2 541,6615	72,00	182 999,628
28.	252121670100115	Teava PEHD RC PE100 PN10 SDR17 TRIPLUSTRAT (tip 2) d=75 mm (A1)	m	542,4972	52,00	28 209,854
29.	252121670100121	Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d=250 mm	m	47,1569	130,00	6 130,397
30.	252121670100122	Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d=200 mm	m	69,0251	110,00	7 592,761
31.	252315671381130	Dop compresiune PE100 d=75 mm	buc	2,0600	200,00	412,000
32.	252315671381131	Racord compresiune cu flansa d=90x3"	buc	17,5100	300,00	5 253,000
33.	252315671381132	Racord compresiune cu flansa d=75x2 1/2"	buc	3,0900	300,00	927,000
34.	252315671381133	Cot 30*,45*,60*,90* PE100 d=90 mm	buc	16,4800	150,00	2 472,000
35.	252315671381134	Cot 90* PE100 d=75 mm	buc	1,0300	160,00	164,800
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,8400	1,50	19,260
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0060	150,00	0,900
38.	266310210000010	Beton B10	m3	0,2588	800,00	207,040
39.	266310210000020	Beton B20	m3	1,3004	900,00	1 170,360
40.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	1,9582	780,00	1 527,396
41.	2664102101126	Var	kg	1,0824	1,00	1,082
42.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0984	750,00	73,800
43.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,0650	200,00	413,000
44.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	4,2480	10,00	42,480
45.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,9205	10,00	29,205
46.	272210331000023	Teava instalatie d=273x9mm L=0,2m	m	4,0000	270,00	1 080,000
47.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	32,0000	5,00	160,000
48.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	24,2400	5,00	121,200
49.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	12,3600	0,50	6,180
50.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,2400	1,00	24,240
51.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	12,3600	1,00	12,360
52.	287411730000024	Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d=80 mm	buc	12,4800	1 600,00	19 968,000
53.	287411730000025	Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d=65 mm	buc	3,1200	1 300,00	4 056,000
54.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,7872	12,00	9,446

55.	28752741080003	Cot cu picior pentru hidrant D80	buc	3,0300	150,00	454,500
56.	28752741101002 6	Reductie concentrica din fonta cu flanse d80/65mm	buc	1,0000	500,00	500,000
57.	28752741101002 7	Teu fonta cu flanse d=80mm	buc	3,0000	700,00	2 100,000
58.	28752741101002 8	Teu fonta cu flanse d=80x65mm	buc	2,0000	600,00	1 200,000
59.	28752741101002 9	Teu fonta cu suport hidrant otel cu flanse d=80x80 mm	buc	2,0000	250,00	500,000
60.	316	Banda de avertizare	m	2 979,0000	1,07	3 187,530
61.	336	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KII-15	buc	7,0000	884,00	6 188,000
62.	337	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KII-15-6	buc	7,0000	475,00	3 325,000
63.	338	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KII-15-9	buc	7,0000	688,00	4 816,000
64.	339	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KII-15-1	buc	4,0000	859,00	3 436,000
65.	340	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5m KII-15-1	buc	3,0000	913,00	2 739,000
66.	341	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m KII-1	buc	7,0000	80,00	560,000
67.	342	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m KII-7-3	buc	7,0000	138,00	966,000
68.	343	Scara cu vanguri din otel	kg	119,6000	10,00	1 196,000
69.	344	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	145,0000	10,00	1 450,000
70.	346	Capacul cu rama din fonta C250	buc	5,0000	1 100,00	5 500,000
71.	347	Capacul cu rama din fonta B125	buc	2,0000	850,00	1 700,000
72.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	23,8320	7,00	166,824
73.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1516	7,00	1,061
74.	4100116202820	Apa potabilă	m3	420,6680	7,00	2 944,676
75.	4100126202818	Apa	m3	41,1150	7,00	287,805
		Total materiale de construcții				446 637

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	20,5763	10,00	205,763
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	172,6830	25,00	4 317,075
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	5,9580	10,00	59,580
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	86,3415	10,00	863,415
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0625	20,00	1,250
6.	2940420002422	Mășina de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	35,7170	10,00	357,170
7.	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,5071	300,00	152,130
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	7,5870	90,00	682,830
9.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	50,7577	250,00	12 689,425
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de	h-ut	14,7504	250,00	3 687,600

		0,21-0,39 mc buldoex				
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	25,1409	250,00	6 285,225
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3580	250,00	89,500
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1000	10,00	1,000
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	20,5763	10,00	205,763
15.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,4062	10,00	4,062
16.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,7500	10,00	7,500
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	217,5029	25,00	5 437,573
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	173,4600	15,00	2 601,900
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	93,1975	10,00	931,975
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	17,9358	180,00	3 228,444
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,0288	180,00	1 805,184
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	138,4930	50,00	6 924,650
		Total utilaje de construcții				50 541

Total	Lei	651 466
TVA	20 %	130 293

Total deviz:

781 759

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Apeduct in sectorul valicica noua si
constructia turnului de apa in com.Truseni,
mun.Chisinau. N04/19-AE.S**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Hidrant DN80mm H=1,0m	buc			2 700,000 0,000
	11	Hidrant DN80mm H=1,0m	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
2	Pret de piata	Indicator hidrant de incendiu	buc			200,000 0,000
	12	Indicator hidrant de incendiu	buc	1,0000	200,00	200,00
		2. Lucrari de montare				
3	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu supateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm	buc			293,112 84,102
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	30,92	84,10
	28752741080003	Cot cu picior pentru hidrant D80	buc	1,0000	150,00	151,50
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	40,00	5,49
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	5,00	40,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	50,00	3,54
4	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc			39,089 31,848
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	30,92	31,85
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,50	2,06
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0150	22,00	0,34
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0200	35,00	0,72
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 097,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	250,00	1 097,50
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			512,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,50
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			63,695 63,695
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	30,92	63,70
8	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren	m3			81,938 81,938

1	2	3	4	5	6	7
		mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	30,92	74,52
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	30,92	7,42
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			562,480 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,48
10	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			11,520 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			111,792 11,131
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,92	11,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	165,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,501 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,50
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			508,464 272,714
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	30,92	272,71
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		3.2. Conducte si armaturi				
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 TRIPLUSTRAT (tip 2) d90mm (A1)	m			80,053 4,545
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	30,92	4,55
	252121670100114	Teava PEHD RC PE100 PN10 SDR17 TRIPLUSTRAT (tip 2) d=90 mm (A1)	m	1,0150	72,00	74,54
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	10,00	0,12
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 TRIPLUSTRAT (tip 2) d75mm (A1)	m			59,347 4,545
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	30,92	4,55
	252121670100115	Teava PEHD RC PE100 PN10 SDR17 TRIPLUSTRAT (tip 2) d=75 mm (A1)	m	1,0150	52,00	53,84
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	10,00	0,12
16		Banda de avertizare	m			1,070 0,000
	316	Banda de avertizare	m	1,0000	1,07	1,07
17	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			3,437 1,237
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	30,92	1,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	7,00	0,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	50,00	1,50
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,714 2,164
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	30,92	2,16
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	7,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	50,00	2,50
19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,147 0,127
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	30,92	0,13
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	10,00	0,02
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B 20 (pentru sprijine)	m3			1 213,493 263,748
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	30,92	263,75
	266310210000020	Beton B20	m3	1,0300	900,00	936,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	7,00	0,71
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actiionata electric	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	10,00	6,00
21	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d250 mm	m			140,341 6,091
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	30,92	6,09
	252121670100121	Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d=250 mm	m	1,0150	130,00	133,27
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	10,00	0,14
22	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d200 mm	m			119,431 5,133
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	30,92	5,13
	252121670100122	Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d=200 mm	m	1,0150	110,00	113,32
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	10,00	0,12
23	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d273x9mm L=0,2m	buc			91,434 29,374
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	30,92	29,37
	272210331000023	Teava instalatie d=273x9mm L=0,2m	m	0,2000	270,00	54,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	8,00	1,06
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	35,00	2,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,50	0,96
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	150,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	7,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	150,00	0,04
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm	buc			1 681,006 17,006
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	30,92	17,01
	287411730000024	Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d=80 mm	buc	1,0000	1 600,00	1 664,00
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm	buc			1 369,006 17,006
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	30,92	17,01
	287411730000025	Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d=65 mm	buc	1,0000	1 300,00	1 352,00
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse d80/65mm	buc			562,669 27,519
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	30,92	27,52
	287527411010026	Reductie concentrica din fonta cu flanse d80/65mm	buc	1,0000	500,00	500,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	15,00	15,15

1	2	3	4	5	6	7
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80mm	buc			762,669 27,519
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	30,92	27,52
	287527411010027	Teu fonta cu flanse d=80mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80x65mm	buc			662,669 27,519
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	30,92	27,52
	287527411010028	Teu fonta cu flanse d=80x65mm	buc	1,0000	600,00	600,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu suport hidrant otel cu flanse d80x80mm	buc			312,669 27,519
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	30,92	27,52
	287527411010029	Teu fonta cu suport hidrant otel cu flanse d=80x80 mm	buc	1,0000	250,00	250,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop compresiune PE100 d75 mm	buc			223,934 17,933
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	30,92	17,93
	252315671381130	Dop compresiune PE100 d=75 mm	buc	1,0300	200,00	206,00
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d 90x3"	buc			326,934 17,934
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	30,92	17,93
	252315671381131	Racord compresiune cu flansa d=90x3"	buc	1,0300	300,00	309,00
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d 75x2 1/2"	buc			326,934 17,934
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	30,92	17,93
	252315671381132	Racord compresiune cu flansa d=75x2 1/2"	buc	1,0300	300,00	309,00
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*,45*,60*,90* PE100 d90 mm	buc			172,434 17,934
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	30,92	17,93
	252315671381133	Cot 30*,45*,60*,90* PE100 d=90 mm	buc	1,0300	150,00	154,50
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PE100 d75 mm	buc			182,734 17,934
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	30,92	17,93
	252315671381134	Cot 90* PE100 d=75 mm	buc	1,0300	160,00	164,80
		3.3. Camine				
35	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			858,316 298,069
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	30,92	208,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	30,92	89,36
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	780,00	157,54
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	45,00	5,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	165,00	44,55
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,00	0,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	12,00	0,97
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 700,00	10,97
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	180,00	333,00
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	buc			884,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5m KII-15				0,000
	336	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KII-15	buc	1,0000	884,00	884,00
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KII-15-6	buc			475,000 0,000
	337	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KII-15-6	buc	1,0000	475,00	475,00
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KII-15-9	buc			688,000 0,000
	338	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KII-15-9	buc	1,0000	688,00	688,00
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KII-15-1	buc			859,000 0,000
	339	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KII-15-1	buc	1,0000	859,00	859,00
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KII-15-1	buc			913,000 0,000
	340	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KII-15-1	buc	1,0000	913,00	913,00
41	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KII-1	buc			80,000 0,000
	341	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KII-1	buc	1,0000	80,00	80,00
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KII-7-3	buc			138,000 0,000
	342	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KII-7-3	buc	1,0000	138,00	138,00
43		Scara cu vanguri din otel	kg			10,000 0,000
	343	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	10,00	10,00
44		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			10,000 0,000
	344	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	10,00	10,00
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			608,906 199,125
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	30,92	199,12
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
46		Capacul cu rama din fonta C250	buc			1 100,000 0,000
	346	Capacul cu rama din fonta C250	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
47		Capacul cu rama din fonta B125	buc			850,000 0,000
	347	Capacul cu rama din fonta B125	buc	1,0000	850,00	850,00
48	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			248,752 35,558

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala cu balast Pereu				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	30,92	35,56
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	1,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	90,00	13,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	50,00	1,15
49	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2			81,682 10,822
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	30,92	8,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	30,92	1,86
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	980,00	70,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,30
50	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250)	m3			977,008 139,140
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	30,92	119,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,10
	266310210000010	Beton B10	m3	1,0250	800,00	828,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	7,00	0,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	20,00	5,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		3.4. Demolarea si reconditionarea				
		3.4.1. Drumul din asfalt				
51	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			14,357 8,967
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	30,92	8,97
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	200,00	0,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	7,00	0,28
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	15,00	4,41
52	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			70,702 49,472
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	30,92	49,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
53	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			587,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	250,00	587,50
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			96,128 27,828
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	30,92	27,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	50,00	55,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	7,00	0,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	25,00	10,50
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			233,661 30,611
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	165,00	189,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	7,00	0,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	25,00	10,50
56	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			145,321 4,947
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	30,92	4,95

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,54
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	10,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	90,00	1,49
57	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			125,706 3,710
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	30,92	3,71
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,00	120,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,54
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	90,00	1,03
		3.4.2. Drumul din pietris				
58	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			587,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	250,00	587,50
59	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			96,128 27,828
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	30,92	27,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	50,00	55,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	7,00	0,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	25,00	10,50
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			233,661 30,611
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	165,00	189,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	7,00	0,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	25,00	10,50
		3.4.3. Transportarea gunoiului				
61	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
62	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			11,520 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
63	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			111,804 11,130
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,92	11,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	165,00	0,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

