

Deviz local de resurse № 3-3-8
Semnalizare paza SPA. Смотровая вышка 17а - угловая.

Valoarea de deviz 20 280,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3-3-8:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	52,118	94,60	4 930,36
Total manopera						4 930,36

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,630	65,00	40,95
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	126,000	0,75	94,50
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,072	7,50	8,04
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,072	7,50	8,04
5.	110-0334	Canale din masa plastica 10x22mm	m	63,000	7,50	472,50
6.	121	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	8,000	275,00	2 200,00
7.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	27 500,00	412,50
8.	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	6,000	50,00	300,00
9.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,012	75,00	0,90
10.	50321	Teava PE d-25mm	m	8,000	6,65	53,20
11.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,008	150,00	1,20
12.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,635	150,00	95,25
13.	5906	Cablu SF/UTP cat. 6A -4x2x0.48	m	127,000	9,00	1 143,00
14.	600-0140	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	4,000	215,00	860,00
Total materiale de construcții						5 690,08

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,226	75,00	16,95
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	3,830	25,00	95,75
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,240	35,00	8,40
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,217	35,00	147,59
Total utilaje de construcții						268,69

Прямые затраты	lei	16 900,57
TVA	20,00 %	3 380,11

Total deviz:

20 280,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)