

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Directia Asistenta sociala Cahul**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Directia Asistenta sociala Cahul**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie capitala a Blocurilor Sanitare in incinta Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Cahul, str.Stefan cel Mare 110, or.Cahul nr.cad.1701112.116**

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---|---|
| | | | | | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Reparatia curenta a Blocului Sanitar in subsol | | | | |
| | | 1.1.1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(curatirea peretilor de var) (Inklusiv tavanul) | m2 | 56,9500 | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,8340 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,5425 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,8475 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5695 | | |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 12,0000 | | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,3600 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3600 | | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0096 | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0120 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | | |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0600 | | |
| 3 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inklusiv tije si globurile | buc | 3,0000 | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 | | |
| 4 | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 2,0000 | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------|---|------|----------|---|---|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8000 | | |
| 5 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 1,2000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0960 | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu | | | | |
| | | 1.1.2. Lucrari de reparatie | | | | |
| 6 | CF59N | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Corob de acoperire a tevelor) | m2 | 4,8000 | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,1280 | | |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 5,0652 | | |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 4,4333 | | |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 10,6128 | | |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 11,3364 | | |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 3,6542 | | |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,3073 | | |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,4221 | | |
| | 2051142950711 1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 7,9596 | | |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 78,1006 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0221 | | |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2280 | | |
| 7 | RCsJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Inclusiv tavanul) | m2 | 56,9500 | | |
| | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 54,6720 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1390 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 216,4100 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3417 | | |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0342 | | |
| | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,1879 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0570 | | |
| 8 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor | m2 | 1,6400 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|----------|---|---|
| | | si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp | | | | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,7056 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2460 | | |
| | 2812106306055 | Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feroneria si accesoriile | m2 | 1,6564 | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,3128 | | |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,8282 | | |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2899 | | |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,9938 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,6564 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0328 | | |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1968 | | |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,9500 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,3225 | | |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 22,7800 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,4170 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 28,4750 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,8475 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1139 | | |
| 10 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 8,0000 | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 20,8800 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3200 | | |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 8,2400 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 104,0000 | | |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,2640 | | |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 12,8000 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3360 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|---|---|
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,4000 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0800 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3600 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0960 | | |
| 11 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc | 3,0000 | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6900 | | |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 3,1500 | | |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 3,1500 | | |
| 12 | RpSA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | 2,2000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5400 | | |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 2,2440 | | |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 1,5400 | | |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,9900 | | |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 2,2000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0440 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | | |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0044 | | |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0880 | | |
| 13 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | | |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0200 | | |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 | | |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 | | |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6120 | | |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0400 | | |
| 14 | VA03A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie din PVC neplastifiat conform detaliilor | m2 | 0,0500 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|---|---|
| | | 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm | | | | |
| | 7129200011300 | Specialist mase plastice | h-om | 0,5595 | | |
| | 2513206621492 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | buc | 0,0071 | | |
| | 2523156718697 | Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm | kg | 0,0087 | | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,5500 | | |
| | 2523156717136 | Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000 | kg | 0,3388 | | |
| | 2523156717198 | Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000 | kg | 0,0510 | | |
| | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,0030 | | |
| | 2874115819987 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 0,5500 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,0015 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | | |
| 15 | VA13A | Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm | m2 | 0,0200 | | |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,1770 | | |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,0900 | | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0002 | | |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0040 | | |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0004 | | |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0076 | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | | |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0001 | | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0800 | | |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0024 | | |
| | 2710403600502 | Tabla neagra 1x1000x2000 mm | kg | 0,3000 | | |
| | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 0,1500 | | |
| | 2710403600409 | Tabla neagra cal. I 0,8mm grosime | kg | 0,2400 | | |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 0,0800 | | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 0,0800 | | |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0004 | | |
| 16 | VA16A | Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm | m2 | 0,0120 | | |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,0715 | | |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,0540 | | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,0001 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|---|---|
| | | S102 | | | | |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0024 | | |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0002 | | |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0046 | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0004 | | |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0000 | | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,0480 | | |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0014 | | |
| | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 0,0900 | | |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 0,0480 | | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 0,0480 | | |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0007 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0002 | | |
| 17 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm | buc | 1,0000 | | |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5800 | | |
| | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,4378 | | |
| | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,3675 | | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9450 | | |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1050 | | |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0420 | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5250 | | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,3000 | | |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2100 | | |
| | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 6,7200 | | |
| | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 6,5625 | | |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,3000 | | |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,3000 | | |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | Total Reparatia curenta a Blocului Sanitar in subsol Inklusiv salariu | | | | |
| | | 1.2. Reparatia curenta a Blocului Sanitar Et.II | | | | |
| | | 1.2.1. Lucrari de demolare | | | | |
| 18 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 28,0000 | | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2240 | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0700 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|---|---|
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0280 | | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0115 | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0173 | | |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0056 | | |
| 19 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu | | | | |
| | | 1.2.2. Lucrari de reparatie | | | | |
| 20 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | | |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0200 | | |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 | | |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 | | |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6120 | | |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0400 | | |
| 21 | RpCP37A | Inlocuirea contraramelor din profile de otel sau aluminiu, pentru montarea usilor si ferestrelor din aluminiu, PVC sau lemn, gata confectionate | m2 | 4,2000 | | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,6120 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8400 | | |
| | 2812106308616 | Contrarama din otel sau aluminiu, gata confectionata | m2 | 4,2000 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,9900 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0126 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0029 | | |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 25,2000 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0420 | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | Total Reparatia curenta a Blocului | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|--------|---------|---|---|
| | | Sanitar Et.II Inclusiv salariu | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %</i> | 24 % | | | |
| | | <i>Cheltuieli de transport (VR) * 10 %</i> | 10 % | | | |
| | | <i>Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %</i> | 2 % | | | |
| | | <i>Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %</i> | 14,5 % | | | |
| | | <i>Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i> | 6 % | | | |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 22 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,0000 | | |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | | |
| | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 1,0100 | | |
| | 2912435776200 | Ventilator de fereastră | buc | 1,0100 | | |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %</i> | 24 % | | | |
| | | <i>Cheltuieli de regie (VR) * 76 %</i> | 76 % | | | |
| | | <i>Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i> | 6 % | | | |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 23 | Pret de piata | Ventilator de fereastră | | 1,0000 | | |
| | 01 | Ventilator de fereastră | buc | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | <i>Cheltuieli de depozit (VR) * 1,2 %</i> | 1,2 % | | | |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | |
| | | Total | lei | | | |
| | | TVA (VR) * 20 % | 20 % | | | |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)