

Reparatia strazii Bisericii, s. Rosu,  
r. Cahul - varianta alba

Investitor: Primaria s. Rosu r. Cahul

(denumirea obiectivului)

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Constructia sistemului rutier L=1000m, B=5,5m</b>						
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (largire partii carosabile)	100 m3			1 438,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	350,00	0,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	200,00	0,00
3	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			255,16
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,8000	57,66	72,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,4500	57,66	46,13
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,50	25,95
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	850,00	157,08
4	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon PC 0+00 -10+00	100 m3			1 268,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	400,00	0,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II PC 0+00 -10+00	100m2			75,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	0,00
6	TsA01G1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren tare	m3			105,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8300	57,66	105,52
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 instalarea bordurilor	m3			343,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00



*M. B. B.*