

Client: Policlinica stomatologică republicană
 Adresa: mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 48
 Telefon mob.: _____
 Telefon: _____
 Email: _____

APROB
 Costul de deviz în sumă de **31 745,32 lei**

Beneficiar _____

Antreprenorul: Î.S. "Servicii Pază"
 Adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 79
 C/F: 1010600043506 IBAN: MD05ML000000002251909655
 BIC: MOLDMD2X309 Cod TVA: 0506298
 BC Moldindconbank S.A fil. "Centru" Chișinău

" " 2024

DEVIZUL DE CHELTUELI NR. K40-4193/1

DIN: 01.08.2024

pentru instalarea sistemului antiincendiu pe adresa mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 48

Capitolul 1 . Lucrări de instalare

Nr	Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor	U.m.	Preț	cantitatea	Σ lei fără TVA
1	Alegerea locului de instalare a aparatului și detectorilor , traseelor așezării cablurilor firelor	comp.	28,11	1	28,11
3	Aparat de recepție-control SPI pentru 2 raze	buc.	130,88	1	130,88
4	Bloc de aprovizionare a detectorilor electronici	buc.	15,6	1	15,60
20	Detector incendiar de multiplă acțiune	buc.	7,71	44	339,24
23	Detector semnalator	buc.	6,83		0,00
24	Detector-buton pe suprafață de beton, cărămidă	buc.	28,14	6	168,84
28	Dispozitiv sunet-lumină semnalator C3CY	buc.	32,94	7	230,58
31	Fir prin rețea deschisă (PPV,APV,NV,SVVP)	100m	104,77	0,1	10,48
33	Împărțirea și introducerea în aparate a capetelor firelor monopolare-cablu 10/2	10cap	66,77	11,2	747,82
34	Împărțirea și introducerea în aparate a capetelor firelor monopolare	buc.	18,16	11,2	203,39
35	Încărcarea și instalarea boxului pentru cablurile telefonice cu capacitatea de 50/2	buc.	51,3	3	153,90
44	Întinderea cablului	100m	213,64	3	640,92
51	Panou de recepție-control pînă la 10 raze	buc.	157,82	1	157,82
53	Priză în rețea deschisă	buc.	1,78	2	3,56
58	Țeavă de metal cu scoabe întărite, secțiunea pînă la 20 mm	100m	338,4	0,1	33,84
60	Țeavă din vinplast atîrnate fix cu secțiunea interioară pînă la 25 mm	100m	216,74	3	650,22
				total pe capitolul nr.1	3515,20

Capitolul 2 Lucrări de demontare

Nr	Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor	U.m.	Preț	cantitatea	Σ lei fără TVA
1	Alegerea locului de instalare a aparatului și detectorilor , traseelor așezării cablurilor firelor	comp.	8,43	0	0,00
				total pe capitolul nr.2	0,00

Capitolul 3. Lucrări de construcție

Nr	Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor	U.m.	Preț	cantitatea	Σ lei fără TVA
6	Lucrări de fixare	Set.	24	10	240,00
7	Perforarea găurilor directe în pereți de cărămidă(grosimea peretelui pînă la 2 cărămizi)	1 gaură	26,08	10	260,8
8	Perforarea găurilor directe în pereți de cărămidă la adîncimea maximă 0,5 cărămizi	1 gaură	4,97	5	24,85
10	Sfredelirea găurilor în metal și beton	1 gaură	2,99	600	1794

Capitolul 4. Reglarea părților electrice ale SPI

2319,65


Nr	Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor	U.m.	Preț	cantitatea	Σ lei fără TVA
2	Controlul complexului tehnologic în regimul de lucru și control, primirea în exploatare	compl.	519,22	1	519,22
5	Sistema Antiincendiu cu numărul de secții (raze, blocuri, aparate) până la: 10	om/ora	1158,30	1	1158,30
				total pe capitolul nr. 4	1677,52
total pe comp 1,2,3,4					7 512,37
Lucrări în încăperi exploatate 15% de la cop.1,2,3,4				1	1 126,86
TOTAL					8 639,23

Capitolul 5. Materiale ce nu sunt indicate în prețurile de montare

Nr	Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor	U.m.	Preț	Cantitatea	Σ lei fără TVA
2	Conventional panel DM Teh 8	buc	2 220,74	1,00	2 220,74
43	Acumulator 12V 7Ah	buc	244,90	1,00	244,90
44	Acumulator 12V 4,5 Ah	buc	166,99	2,00	333,98
45	HD-PB0301 RIP 2A / 12B	buc	422,77	1,00	422,77
48	Soclu pentru detectoare DM Tech B 9000	buc	40,77	44,00	1 794,03
71	Detector de temperatură D9000-T	buc	85,48	4,00	341,92
73	Detector de fum D9000-SR DM	buc	83,76	40,00	3 350,23
74	Detector manual D9000 MCP	buc	110,27	6,00	661,60
75	Sirenă cu semnal acustic și optic S9000	buc	118,71	7,00	830,96
76	GSM Emitator Datalarm	buc	1 100,00	1,00	1 100,00
77	Releu 24V DC	buc	182,42	1,00	182,42
78	Dulap metalic 395x310x220 mm	buc	746,17	1,00	746,17
79	Dulap metalic 650x500x220	buc	1 448,33	0,00	0,00
80	Cablu rezistent la foc JE-HH FE180 E30 1x2x0.8	m	6,62	300,00	1 985,50
81	Cablu rezistent la foc JE-HH FE180 E30 2x2x0.8	m	11,23	5,00	56,15
82	Cablu rezistent la foc Eupen HXH-J FE 3 * 1.5 mm ²	m	32,63	10,00	326,33
83	Țevi din PVC netede Ø16 mm (16 mm x 3 m)	m	6,11	300,00	1 834,25
84	Tub gofrat metalic Ø 22	m	15,49	10,00	154,92
85	Diferite elemente metalice	kg	137,50	5,00	687,50
126	Diubel cu surup 6/3,5x40	cutie	94,60	5,00	473,00
128	Samorez 3,5*9,5	cutie	110,00	0,20	22,00
136	Banda izolnata 20*19 albastra	buc	22,92	2,00	45,83
				total pe capitolul nr. 5	17 815,20
IN TOTAL pe capitole 1,2,3,4,5,					26 454,43
TVA 20%					5 290,89
IN TOTAL la plata pe deviz					31 745,32

Devizul alcătuit: _____ /

Devizul verificat: _____ /



Client: Policlinica stomatologică republicană
 Adresa: str. V.Pîrcalab 17
 Telefon mob.: _____
 Telefon: _____
 Email: _____

APROB
 Costul de deviz în sumă de **253 460,17 lei**

Beneficiar _____

Antreprenorul: Î.S. "Servicii Pază"
 Adresa: mun.Chișinău, str.Mitropolit Varlaam, 79
 C/F: 1010600043506 IBAN: MD05ML000000002251909655
 BIC: MOLDMD2X309 Cod TVA: 0506298
 BC Moldindconbank S.A fil."Centru" Chișinău

" " " 2024

DEVIZUL DE CHELTUELI NR. **K40-4193/1** DIN: **01.08.2024**

pentru instalarea sistemului antiincendiu pe adresa mun.Chișinău, str. V.Pîrcalab 17

Capitolul 1 . Lucrări de instalare

Nr	Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor	U.m.	Preț	cantitatea	Σ lei fără TVA
1	Alegerea locului de instalare a aparatului și detectorilor , traseelor așezării cablurilor firelor	comp.	28,11	3	84,33
3	Aparat de recepție-control SPI pentru 2 raze	buc.	130,88	2	261,76
4	Bloc de aprovizionare a detectorilor electronici	buc.	15,6	1	15,60
20	Detector incendiar de multiplă acțiune	buc.	7,71	299	2305,29
23	Detector semnalator	buc.	6,83	11	75,13
24	Detector-buton pe suprafață de beton, cărămidă	buc.	28,14	33	928,62
28	Dispozitiv sunet-lumină semnalator C3CY	buc.	32,94	56	1844,64
31	Fir prin rețea deschisă (PPV,APV,NV,SVVP)	100m	104,77	0,4	41,91
33	Împărțirea și introducerea în aparate a capetelor firelor monopolare-cablu 10/2	10cap	66,77	112	7478,24
34	Împărțirea și introducerea în aparate a capetelor firelor monopolare	buc.	18,16	112	2033,92
35	Încărcarea și instalarea boxului pentru cablurile telefonice cu capacitatea de 50/2	buc.	51,3	5	256,50
44	Întinderea cablului	100m	213,64	5,9	1260,48
51	Panou de recepție-control pînă la 10 raze	buc.	157,82	3	473,46
53	Priză în rețea deschisă	buc.	1,78	4	7,12
58	Țeavă de metal cu scoabe întărite, secțiunea pînă la 20 mm	100m	338,4	0,4	135,36
60	Țeavă din vinplast atârnată fix cu secțiunea interioară pînă la 25 mm	100m	216,74	28,4	6155,42
total pe capitolul nr.1					23357,78

Capitolul 2 Lucrări de demontare

Nr	Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor	U.m.	Preț	cantitatea	Σ lei fără TVA
1	Alegerea locului de instalare a aparatului și detectorilor , traseelor așezării cablurilor firelor	comp.	8,43	0	0,00
total pe capitolul nr.2					0,00

Capitolul 3. Lucrări de construcție

Nr	Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor	U.m.	Preț	cantitatea	Σ lei fără TVA
6	Lucrări de fixare	Set.	24	389	9336,00
7	Perforarea găurilor directe în pereți de cărămidă(grosimea peretelui pînă la 2 cărămizi)	1 gaură	26,08	60	1564,8
8	Perforarea găurilor directe în pereți de cărămidă la adîncimea maximă 0,5 cărămizi	1 gaură	4,97	11	54,67
10	Sfredelirea găurilor în metal și beton	1 gaură	2,99	1000	2990
total pe capitolul nr.3					13945,47

Capitolul 4. Reglarea părților electrice ale SPI

Nr	Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor	U.m.	Preț	cantitatea	Σ lei fără TVA
----	--	------	------	------------	----------------


2	Controlul complexului tehnologic în regimul de lucru și control, primirea în exploatare	compl.	519,22	4	2076,88
4	Sistema SPI cu numărul de secții (raze, blocuri,aparate) pînă la: 5	sistem	694,50	1	694,50
5	Sistema Antiincendiu cu numărul de secții (raze, blocuri,aparate) pînă la: 10	om/ora	1158,30	1	1158,30
6	Sistema Antiincendiu cu numărul de secții (raze, blocuri,aparate) pînă la: 30	sistem	2268,00	2	4536,00
				total pe capitolul nr. 4	8465,68
total pe comp 1,2,3,4					45 768,93
Lucrări în încăperi exploatate 15% de la cop.1,2,3,4				1	6 865,34
TOTAL					52 634,27

Capitolul 5. Materiale ce nu sunt indicate în prețurile de montare

Nr	Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor	U.m.	Preț	Cantitatea	Σ lei fără TVA
1	Conventional panel DM Teh 16	buc	4 934,97	1,00	4 934,97
2	Conventional panel DM Teh 8	buc	2 220,74	1,00	2 220,74
3	Conventional panel DM Teh 32	buc	8 821,25	1,00	8 821,25
4	FP9000R DM Tech Reapiter	buc	2 177,97	1,00	2 177,97
5	M9000-485 DM Tech Module interface	buc	379,56	3,00	1 138,67
42	Acumulator 12V 18Ah	buc	698,57	2,00	1 397,15
43	Acumulator 12V 7Ah	buc	244,90	3,00	734,69
44	Acumulator 12V 4,5 Ah	buc	166,99	2,00	333,98
45	HD-PB0301 RIP 2A / 12B	buc	422,77	1,00	422,77
48	Soclu pentru detectoare DM Tech B 9000	buc	40,77	293,00	11 946,59
71	Detector de temperatură D9000-T	buc	85,48	23,00	1 966,02
72	Indicator la distanță RI9000	buc	32,41	11,00	356,55
73	Detector de fum D9000-SR DM	buc	83,76	299,00	25 042,99
74	Detector manual D9000 MCP	buc	110,27	33,00	3 638,77
75	Sirenă cu semnal acustic și optic S9000	buc	118,71	36,00	4 273,50
76	GSM Emitator Datalarm	buc	1 100,00	1,00	1 100,00
77	Releu 24V DC	buc	182,42	6,00	1 094,50
78	Dulap metalic 395x310x220 mm	buc	746,17	1,00	746,17
79	Dulap metalic 650x500x220	buc	1 448,33	2,00	2 896,67
80	Cablu rezistent la foc JE-HH FE180 E30 1x2x0.8	m	6,62	2 500,00	16 545,83
81	Cablu rezistent la foc JE-HH FE180 E30 2x2x0.8	m	11,23	140,00	1 572,08
82	Cablu rezistent la foc Eupen HXH-J FE 3 * 1.5 mm ²	m	32,63	30,00	979,00
83	Țevi din PVC netede Ø16 mm (16 mm x 3 m)	m	6,11	2 640,00	16 141,40
84	Tub gofrat metalic Ø 22	m	15,49	30,00	464,75
85	Diferite elemente metalice	kg	137,50	30,00	4 125,00
86	Dulap RACK 12U 19 "600x600mm	buc	2 195,05	1,00	2 195,05
87	Amplificator ITC Audio TI-2406S	buc	9 744,81	1,00	9 744,81
88	Panou de avarie ITC T-6203	buc	5 183,41	1,00	5 183,41
89	Microfon cu consolă ITC Audio T-216	buc	3 280,80	1,00	3 280,80
90	Difuzor ITC Audio T-611	buc	524,44	20,00	10 488,87
91	Organizatorul pentru cabluri – 1U	buc	194,98	1,00	194,98
92	Panou de ventilator – 1U	buc	2 039,22	1,00	2 039,22
93	19 PDU 9 outlets	buc	402,42	1,00	402,42
94	PFM 350-900 UPS sauechivalent	buc	4 439,44	1,00	4 439,44
95	Baterie de acumulare 12B 7A/4	buc	244,90	2,00	489,79
97	Cablu rezistent la foc Eupen HXH-J FE 3 * 1.5 mm ²	m	32,63	10,00	326,33
110	JE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m	11,23	200,00	2 245,83
112	Tub PVC Ø20 (20 mm x 2 m)	m	8,43	200,00	1 686,67
122	Tub metalic gofrat Ø25 mm	m	25,21	10,00	252,08
126	Diubel cu surup 6/3,5x40	cutie	94,60	5,00	473,00
128	Samorez 3,5*9,5	cutie	110,00	0,20	22,00
136	Banda izolnata 20*19 albastra	buc	22,92	2,00	45,83
				total pe capitolul nr. 5	158 582,54

IN TOTAL pe capitole 1,2,3,4,5,	211 216,81
TVA 20%	42 243,36
IN TOTAL la plata pe deviz	253 460,17

Devizul alcătuit: _____



Devizul verificat: _____ /