

Lucrari de pavare a adapostului temporar pentru caini fara stapan

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 113 734 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavare a terenului				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Корыто)	100 m3	0,5750	2 377,840 0,000	1 367,258 0,000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,5750	2 583,671 0,000	1 485,611 0,000
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	94,8800	47,700 0,000	4 525,785 0,000
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,3000	586,600 586,600	1 349,180 1 349,180
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2	2,3000	1 012,100 632,100	2 327,830 1 453,830
6	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	3,9600	204,400 204,400	809,424 809,424
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	0,9800	622,000 69,300	609,560 67,914
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. ***NOTA:	m	66,0000	96,606 21,000	6 375,996 1 386,000

1	2	3	4	5	6	7
		Bordura beneficiarului (Fara pret)				
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm	m3	23,0000	712,700 21,000	16 392,094 483,000
10	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum (Pellicula polietilena dubla) ----Nota: Se exclude : Material textil netesut NETESIN si se include Pellicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	230,0000	23,425 2,800	5 387,750 644,000
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm grosimea 40 mm, culoare - sur), cu din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. ***NOTA:Pavajul beneficiarului (Fara pret)	m2	230,0000	173,880 73,080	39 992,400 16 808,400
		<i>Total</i>	Lei			80 622,888
		Total Lucrari de pavare a terenului Inclusiv salariu				80 622,888 23 001,748

		Total	Lei	80 623
		CAS	24 %	5 520
		Cheltuieli de transport	5 %	2 353
		Cheltuieli de regie	5 %	4 425
		Beneficiu de deviz	2 %	1 857
		TVA	20 %	18 956
		Total deviz: Inclusiv salariu		113 734 23 001

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de pavare a adapostului temporar pentru caini fara stapan

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 113 734 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	2,3000	70,00	161,000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	251,6320	70,00	17 614,240
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,9000	70,00	483,000
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,4964	70,00	4 234,748
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,2680	70,00	508,760
Total manopera						23 001

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	29,2100	465,00	13 582,650
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1270	425,00	478,975
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1980	400,00	79,200
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,1500	400,00	460,000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,4800	400,00	6 992,000
6.	1711217329883119	Pelicula polietilena dubla	m2	230,0000	16,20	3 726,000
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	67,3200	2,30	154,836
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	368,0000	2,30	846,400
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 072,0000	2,30	13 965,600
10.	266111280065520	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm grosimea 40 mm, culoare - sur	m2	233,4500	0,00	0,000
11.	266310210000115	Beton	m3	3,1680	1 500,00	4 752,000
12.	266612280032516	Bordura beton pentru trotuare 100x20x8 cm	m	66,3300	0,00	0,000
13.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	40,7100	25,00	1 017,750
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,6000	200,00	920,000
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,4500	20,00	69,000
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1980	20,00	3,960
17.	4100126202818	Apa	m3	0,0980	20,00	1,960
Total materiale de construcții						47 051

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4116	125,00	51,450
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2058	45,00	9,261
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9660	791,66	764,744
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,7600	300,00	828,000
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,0140	300,00	1 504,200
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,2669	541,66	2 852,869
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,0573	450,00	4 525,785
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1150	300,00	34,500
Total utilaje de construcții						10 571

Total	Lei	80 623
CAS	24 %	5 520
Cheltuieli de transport	5 %	2 353
Cheltuieli de regie	5 %	4 425
Beneficiu de deviz	2 %	1 857
TVA	20 %	18 956

Total deviz:

113 734

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavare a terenului				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Корыто)	100 m3			2 377,840 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	541,66	2 377,84
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3			2 583,671 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	541,66	2 583,67
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			47,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,600 586,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,60
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2			1 012,100 632,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	300,00	360,00
6	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3			204,400 204,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	70,00	204,40
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3			622,000 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	425,00	488,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. ***NOTA: Bordura beneficiarului (Fara pret)	m			96,606 21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,60
	266310210000115	Beton	m3	0,0480	1 500,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	266612280032516	Bordura beton pentru trotuare 100x20x8 cm	m	1,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara	m3			712,700 21,000

1	2	3	4	5	6	7
		innoroire, H=10cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	465,00	590,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	791,66	33,25
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu ruloiri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
10	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesută NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF și drum (Película polietilena dubla) ---- Nota: Se exclude : Material textil netesut NETESIN și se include Película polietilena dubla cu normă 1,00	m2			23,425 ----- 2,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	70,00	2,10
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,1770	25,00	4,42
	1711217329883119	Película polietilena dubla	m2	1,0000	16,20	16,20
11	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuar (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm grosimea 40 mm, culoare - sur), cu din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm. ***NOTA:Pavajul beneficiarului (Fara pret)	m2			173,880 ----- 73,080
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	70,00	70,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	70,00	2,21
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,30	60,72
	266111280065520	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm grosimea 40 mm, culoare - sur	m2	1,0150	0,00	0,00
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	400,00	30,40
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	200,00	4,00

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.