

Lucrari de reparatie a strazilor or. Cricova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01-01-2009

Valoarea de deviz 13 144 032,94 Lei

Intocmit in prețuri curente 29.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Colosov - Miorita 2 1.1. str. Colosov - Miorita 2				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	58,6600	6,250 0,000	366,625 0,000
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	284,0000	333,885 37,895	94 823,340 10 762,180
3	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	198,0000	79,300 10,400	15 701,400 2 059,200
4	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	198,0000	103,620 16,900	20 516,760 3 346,200
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в	m2	5 866,0000	4,500 3,250	26 397,000 19 064,500

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,8500	$\frac{11\,777,350}{0,000}$	$\frac{33\,565,448}{0,000}$
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) Coeficient la manoperei=1,2500, Coeficient la pentru materiale=1,2500, Coeficient la utilajului=1,2500 K=1,2500	m2	5 866,0000	$\frac{245,401}{4,062}$	$\frac{1\,439\,523,81}{4}$ 23 830,625
8	RpDB34Dr ev1	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc	39,0000	$\frac{1\,137,954}{169,000}$	$\frac{44\,380,206}{6\,591,000}$
9	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	805,0000	$\frac{47,256}{3,776}$	$\frac{38\,041,482}{3\,040,082}$
10	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	81,0000	$\frac{88,400}{88,400}$	$\frac{7\,160,400}{7\,160,400}$
11	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	32,0000	$\frac{103,620}{16,900}$	$\frac{3\,315,840}{540,800}$
12	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером) Coeficient la manoperei=6,0000,	100m2	8,0500	$\frac{264,000}{0,000}$	$\frac{2\,125,200}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		Coeficient la pentru materiale=6,0000, Coeficient la utilajului=6,0000 K=6,0000				
13	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	8,0500	<u>31,503</u> 0,000	<u>253,600</u> 0,000
14	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,0300	<u>1 530,007</u> 0,000	<u>6 165,930</u> 0,000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,6500	<u>11 777,351</u> 0,000	<u>7 655,278</u> 0,000
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	139,0000	<u>2 019,532</u> 13,650	<u>280 714,948</u> 1 897,350
		<i>Total</i>	Lei			2 020 707,27 1
		Total str. Colosov - Miorita 2 Inclusiv salariu				2 020 707,27 1 78 292,337
		<i>Total</i>	Lei			2 020 707,27 1
		Total str. Colosov - Miorita 2 Inclusiv salariu				2 020 707,27 1 78 292,337
		2. str. Frunza				
		2.1. str. Frunza				

1	2	3	4	5	6	7
17	DI106	Curătirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	41,2700	6,250 0,000	257,950 0,000
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	34,0000	333,885 37,895	11 352,090 1 288,430
19	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	135,0000	79,300 10,400	10 705,500 1 404,000
20	RpAr6B	Purjarea, curatatea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	135,0000	103,620 16,900	13 988,700 2 281,500
21	DI141A	Curătirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 127,0000	4,500 3,250	18 571,500 13 412,750
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,1100	11 777,350 0,000	24 850,208 0,000
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) Coeficient la manopere=1,2500, Coeficient la pentru materiale=1,2500, Coeficient la utilajului=1,2500 K=1,2500	m2	4 127,0000	245,236 4,063	1 012 090,14 0 16 765,938

1	2	3	4	5	6	7
24	RpDB34Dr ev1	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc	56,0000	1 137,954 169,000	63 725,424 9 464,000
		<i>Total</i>	Lei			1 155 541,51 2
		Total str. Frunza Inclusiv salariu				1 155 541,51 2 44 616,618
		2.2. Accese laterale				
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	5,3200	6,250 0,000	33,250 0,000
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	9,0000	333,885 37,895	3 004,965 341,055
27	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	532,0000	4,500 3,250	2 394,000 1 729,000
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2700	11 777,352 0,000	3 179,885 0,000
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие	m2	532,0000	245,236 4,062	130 465,685 2 161,250

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически Coeficient la manoperei=1,2500, Coeficient la pentru materiale=1,2500, Coeficient la utilajului=1,2500 K=1,2500				
		<i>Total</i>	Lei			139 077,785
		Total Accese laterale Inclusiv salariu				139 077,785 4 231,305
		2.3. reparatia rigolei				
30	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	995,0000	47,256 3,776	47 020,217 3 757,617
31	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	100,0000	88,400 88,400	8 840,000 8 840,000
32	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	40,0000	103,620 16,900	4 144,800 676,000
33	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером) Coeficient la manoperei=6,0000, Coeficient la pentru materiale=6,0000, Coeficient la utilajului=6,0000 K=6,0000	100m2	9,9500	264,000 0,000	2 626,800 0,000
34	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	9,9500	31,497 0,000	313,400 0,000
35	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы)	100 m3	4,9800	1 530,006 0,000	7 619,430 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,8000	$\frac{11\,777,350}{0,000}$	$\frac{9\,421,880}{0,000}$
37	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	172,0000	$\frac{2\,019,532}{13,650}$	$\frac{347\,359,504}{2\,347,800}$
		<i>Total</i>	Lei			427 346,031
		Total reparatia rigolei Inclusiv salariu				427 346,031 15 621,417
		<i>Total</i>	Lei			1 721 965,32 8
		Total str. Frunza Inclusiv salariu				1 721 965,32 8 64 469,340
		3. str. Libertatii				
		3.1. str. Libertatii				
38	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	20,4200	$\frac{6,250}{0,000}$	$\frac{127,625}{0,000}$
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	174,0000	$\frac{333,885}{37,895}$	$\frac{58\,095,990}{6\,593,730}$
40	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de	m	152,0000	$\frac{79,300}{10,400}$	$\frac{12\,053,600}{1\,580,800}$

1	2	3	4	5	6	7
		uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)				
41	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	152,0000	103,620 16,900	15 750,240 2 568,800
42	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 042,0000	4,500 3,250	9 189,000 6 636,500
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0400	11 777,350 0,000	12 248,444 0,000
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) Coeficient la manoperei=1,2500, Coeficient la pentru materiale=1,2500, Coeficient la utilajului=1,2500 K=1,2500	m2	2 042,0000	245,236 4,062	500 772,341 8 295,625
45	RpDB34Dr ev1	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc	16,0000	1 137,954 169,000	18 207,264 2 704,000
		<i>Total</i>	Lei			626 444,504
		Total str. Libertatii Inclusiv salariu				626 444,504 28 379,455
		3.2. Accese laterale				
46	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	8,9900	6,251	56,200

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)			0,000	0,000
47	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	89,0000	333,885 37,895	29 715,765 3 372,655
48	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	175,0000	79,300 10,400	13 877,500 1 820,000
49	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	175,0000	103,620 16,900	18 133,500 2 957,500
50	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	899,0000	4,500 3,250	4 045,500 2 921,750
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,4500	11 777,349 0,000	5 299,807 0,000
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) Coeficient la manoperei=1,2500, Coeficient la pentru materiale=1,2500, Coeficient la utilajului=1,2500 K=1,2500	m2	899,0000	245,401 4,063	220 615,671 3 652,188

1	2	3	4	5	6	7
53	RpDB34Dr ev1	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc	2,0000	1 137,954 169,000	2 275,908 338,000
		<i>Total</i>	Lei			294 019,851
		Total Accese laterale Inclusiv salariu				294 019,851 15 062,093
		3.3. reparatia rigolei				
54	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	298,0000	47,257 3,776	14 082,437 1 125,397
55	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	30,0000	88,400 88,400	2 652,000 2 652,000
56	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	12,0000	103,620 16,900	1 243,440 202,800
57	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером) Coeficient la manoperei=6,0000, Coeficient la pentru materiale=6,0000, Coeficient la utilajului=6,0000 K=6,0000	100m2	2,9800	263,993 0,000	786,700 0,000
58	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	2,9800	31,493 0,000	93,850 0,000
59	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o	100 m3	1,4900	1 530,010 0,000	2 279,715 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2400	$\frac{11\,777,350}{0,000}$	$\frac{2\,826,564}{0,000}$
61	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	52,0000	$\frac{2\,019,532}{13,650}$	$\frac{105\,015,664}{709,800}$
		<i>Total</i>	Lei			128 980,370
		Total reparatia rigolei Inclusiv salariu				128 980,370 4 689,997
		<i>Total</i>	Lei			1 049 444,72 5
		Total str. Libertatii Inclusiv salariu				1 049 444,72 5 48 131,545
		4. str. Livezilor				
		4.1. str. Livezilor				
62	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	34,3600	$\frac{6,250}{0,000}$	$\frac{214,750}{0,000}$
63	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 m2: толщиной 5 см)	m2	61,0000	$\frac{333,885}{37,895}$	$\frac{20\,366,985}{2\,311,595}$
64	DC04A	Taierea cu masina cu discuri	m	175,0000	<u>79,300</u>	<u>13 877,500</u>

1	2	3	4	5	6	7
		diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)			10,400	1 820,000
65	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	175,0000	103,620 16,900	18 133,500 2 957,500
66	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 436,0000	4,500 3,250	15 462,000 11 167,000
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,7200	11 777,350 0,000	20 257,042 0,000
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) Coeficient la manoperei=1,2500, Coeficient la pentru materiale=1,2500, Coeficient la utilajului=1,2500 K=1,2500	m2	3 436,0000	245,236 4,062	842 631,755 13 958,750
69	RpDB34Dr ev1	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc	40,0000	1 137,954 169,000	45 518,160 6 760,000
		<i>Total</i>	Lei			976 461,692
		Total str. Livezilor Inclusiv salariu				976 461,692 38 974,845
		4.2. Accese laterale				

1	2	3	4	5	6	7
70	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	2,1400	6,250 0,000	13,375 0,000
71	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	4,0000	333,885 37,895	1 335,540 151,580
72	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	20,0000	79,300 10,400	1 586,000 208,000
73	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	20,0000	103,620 16,900	2 072,400 338,000
74	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	214,0000	4,500 3,250	963,000 695,500
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1100	11 777,345 0,000	1 295,508 0,000
76	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) Coeficient la manoperei=1,2500, Coeficient la pentru materiale=1,2500, Coeficient la utilajului=1,2500 K=1,2500	m2	214,0000	245,237 4,062	52 480,639 869,375

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			59 746,462
		Total Accese laterale Inclusiv salariu				59 746,462 2 262,455
		4.3. reparatia rigolei				
77	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	600,0000	47,257 3,776	28 353,900 2 265,900
78	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	60,0000	88,400 88,400	5 304,000 5 304,000
79	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	24,0000	103,620 16,900	2 486,880 405,600
80	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером) Coeficient la manoperei=6,0000, Coeficient la pentru materiale=6,0000, Coeficient la utilajului=6,0000 K=6,0000	100m2	6,0000	264,000 0,000	1 584,000 0,000
81	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	6,0000	31,500 0,000	189,000 0,000
82	DI96	Compactarea rambleului in ramint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,0000	1 530,000 0,000	4 590,000 0,000
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	0,4800	11 777,350 0,000	5 653,128 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия)				
84	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	104,0000	<u>2 019,532</u> 13,650	<u>210 031,328</u> 1 419,600
		<i>Total</i>	Lei			258 192,236
		Total reparatia rigolei Inclusiv salariu				258 192,236 9 395,100
		<i>Total</i>	Lei			1 294 400,39 0
		Total str. Livezilor Inclusiv salariu				1 294 400,39 0 50 632,400
		5. str. Miorita 5.1. str. Miorita				
85	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	53,1500	<u>6,250</u> 0,000	<u>332,200</u> 0,000
86	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	82,0000	<u>333,885</u> 37,895	<u>27 378,570</u> 3 107,390
87	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	132,0000	<u>79,300</u> 10,400	<u>10 467,600</u> 1 372,800

1	2	3	4	5	6	7
88	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	132,0000	103,620 16,900	13 677,840 2 230,800
89	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	5 315,0000	4,500 3,250	23 917,500 17 273,750
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,7100	11 777,350 0,000	31 916,618 0,000
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) Coeficient la manopere=1,2500, Coeficient la pentru materiale=1,2500, Coeficient la utilajului=1,2500 K=1,2500	m2	5 315,0000	245,236 4,063	1 303 430,80 5 21 592,188
92	RpDB34Dr ev1	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc	38,0000	1 137,954 169,000	43 242,252 6 422,000
		<i>Total</i>	Lei			1 454 363,38 5
		Total str. Miorita Inclusiv salariu				1 454 363,38 5 51 998,928
		5.2. Accese laterale				
93	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	6,9400	6,250 0,000	43,375 0,000

1	2	3	4	5	6	7
94	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	12,0000	333,885 37,895	4 006,620 454,740
95	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	15,0000	79,300 10,400	1 189,500 156,000
96	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	15,0000	103,620 16,900	1 554,300 253,500
97	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	694,0000	4,500 3,250	3 123,000 2 255,500
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3500	11 777,349 0,000	4 122,072 0,000
99	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) Coeficient la manoperei=1,2500, Coeficient la pentru materiale=1,2500, Coeficient la utilizajului=1,2500 K=1,2500	m2	694,0000	245,236 4,062	170 194,039 2 819,375
100	RpDB34Dr ev1	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог приемников канав,	buc	1,0000	1 137,954 169,000	1 137,954 169,000

1	2	3	4	5	6	7
		уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200				
		<i>Total</i>	Lei			185 370,860
		Total Accese laterale Inclusiv salariu				185 370,860 6 108,115
		5.3. reparatia rigolei				
101	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	1 330,0000	47,257 3,776	62 851,145 5 022,745
102	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	133,0000	88,400 88,400	11 757,200 11 757,200
103	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	53,0000	103,620 16,900	5 491,860 895,700
104	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером) Coeficient la manoperei=6,0000, Coeficient la pentru materiale=6,0000, Coeficient la utilajului=6,0000 K=6,0000	100m2	13,3000	264,000 0,000	3 511,200 0,000
105	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	13,3000	31,500 0,000	418,950 0,000
106	DI96	Compactarea rambleului in ramint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	6,6500	1 530,000 0,000	10 174,500 0,000
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,0700	11 777,350	12 601,765

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)			0,000	0,000
108	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	229,0000	2 019,532 13,650	462 472,828 3 125,850
		<i>Total</i>	Lei			569 279,448
		Total reparatia rigolei Inclusiv salariu				569 279,448 20 801,495
		<i>Total</i>	Lei			2 209 013,69 3
		Total str. Miorita Inclusiv salariu				2 209 013,69 3 78 908,538
		6. str. Pacii 6.1. str. Pacii				
109	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	55,7200	6,250 0,000	348,250 0,000
110	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	10,0000	333,885 37,895	3 338,850 378,950
111	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос	m	105,0000	79,300 10,400	8 326,500 1 092,000

1	2	3	4	5	6	7
		аэропортов)				
112	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	105,0000	103,620 16,900	10 880,100 1 774,500
113	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	5 572,0000	4,500 3,250	25 074,000 18 109,000
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,8400	11 777,350 0,000	33 447,674 0,000
115	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	5 572,0000	196,189 3,250	1 093 165,10 8 18 109,000
116	RpDB34Dr ev1	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты) Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc	60,0000	1 137,954 169,000	68 277,240 10 140,000
		<i>Total</i>	Lei			1 242 857,72 2
		Total str. Pacii Inclusiv salariu				1 242 857,72 2 49 603,450
		6.2. Accese laterale				
117	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	6,8400	6,250 0,000	42,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
118	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	10,0000	333,885 37,895	3 338,850 378,950
119	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	684,0000	4,500 3,250	3 078,000 2 223,000
120	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3400	11 777,350 0,000	4 004,299 0,000
121	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) Coeficient la manoperei=1,2500, Coeficient la pentru materiale=1,2500, Coeficient la utilajului=1,2500 K=1,2500	m2	684,0000	245,236 4,062	167 741,595 2 778,750
		<i>Total</i>	Lei			178 205,494
		Total Accese laterale Inclusiv salariu				178 205,494 5 380,700
		6.3. reparatia rigolei				
122	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	1 200,0000	47,257 3,776	56 707,800 4 531,800
123	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в	t	120,0000	88,400 88,400	10 608,000 10 608,000

1	2	3	4	5	6	7
		автотранспорт)				
124	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	48,0000	103,620 16,900	4 973,760 811,200
125	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером) Coeficient la manoperei=6,0000, Coeficient la pentru materiale=6,0000, Coeficient la utilajului=6,0000 K=6,0000	100m2	12,0000	264,000 0,000	3 168,000 0,000
126	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	12,0000	31,500 0,000	378,000 0,000
127	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	6,0000	1 530,000 0,000	9 180,000 0,000
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,9600	11 777,350 0,000	11 306,256 0,000
129	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	207,0000	2 019,532 13,650	418 043,124 2 825,550
		<i>Total</i>	Lei			514 364,940
		Total reparatia rigolei Inclusiv salariu				514 364,940 18 776,550
		<i>Total</i>	Lei			1 935 428,15

1	2	3	4	5	6	7
						6
		Total str. Pacii Inclusiv salariu				1 935 428,15 6 73 760,700

		Total	Lei	10 230 959,58
		Asigurari sociale	24 %	94 606,77
		Total		10 325 566,35
		Cheltuieli de regie	4 %	413 022,65
		Total		10 738 589,00
		Beneficiu de deviz	2 %	214 771,78
		Total		10 953 360,78
		TVA	20 %	2 190 672,16
				13 144 032,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		394 194,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)