

Lucrari de reconstruire a acoperisului de tip sarpanta (bloc B

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000 Lucrari de reconstruire a acoperisului de tip sarpanta (bloc B

Valoarea de deviz 1 907 968,71 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Blocul B				
1	RpCG29C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea parapetului existent)	m3	15,000	162,11 158,00	2 431,63 2 370,00
2	RpCB18C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (Capac parapet 142 m.l.*0.6m*0.1=8.52m3)	m3	8,520	543,48 540,00	4 630,48 4 600,80
3	RpCI42F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	690,000	27,70 26,80	19 113,00 18 492,00
4	RpCK42A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	690,000	13,81 12,00	9 530,28 8 280,00
Total Blocul B						35 705,39
Inclusiv salariu						33 742,80
		1.2. Diferite				
5	TrB05B2- 2 п.	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	100,000	65,60 65,60	6 560,00 6 560,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000					
6	TsI50B5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	100,000	46,44 0,00	4 644,00 0,00
Total Diferite						11 204,00
Inclusiv salariu						6 560,00
Total Demontari						46 909,39
Inclusiv salariu						40 302,80
		2. Constructiv 2.1. Blocu B				
7	RpCU05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime forarea gaurilor d20mm in betonul existent, curatirea lor si pregatirea p-u fixarea Elementelor de Legatura prin umplerea cu mortar ciment-nisip M100 cu adaus de clei PVA (10%) sau adeziv pe baza de polimeri chimici (bauxita) (anchere din bulon M12)	buc	146,000	12,00 12,00	1 752,00 1 752,00
8	п. K=1,000	Bulon M12	buc	146,000	1,53 0,00	223,38 0,00
9	CC02L1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	808,100	29,53 3,00	23 862,51 2 424,28
10	CC02K1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	239,000	30,69 4,16	7 334,79 994,24
11	CB02D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m	m2	77,000	106,95 52,00	8 235,09 4 004,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
12	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	15,500	1 585,15 212,00	24 569,83 3 286,00
13	п. K=1,000	Eclisa E1 (Constructiv pl 28)	buc	214,000	40,00 0,00	8 560,00 0,00
14	п. K=1,000	Eclisa E2 (Constructiv pl 28)	buc	50,000	40,00 0,00	2 000,00 0,00
15	п. K=1,000	Eclisa E3 (Constructiv pl 28)	buc	42,000	40,00 0,00	1 680,00 0,00
16	п. K=1,000	Eclisa E4 (Constructiv pl 28)	buc	76,000	40,00 0,00	3 040,00 0,00
17	п. K=1,000	Eclisa E5 (Constructiv pl 28)	buc	4,000	40,00 0,00	160,00 0,00
18	CE40A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	24,400	9 124,52 900,00	222 638,28 21 960,00
19	CE41A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	8,490	9 554,08 963,60	81 114,10 8 180,96
Total Blocu B						385 169,98
Inclusiv salariu						42 601,48
Total Constructiv						385 169,98
Inclusiv salariu						42 601,48
		3. Arhitectura				
		3.1. Blocul B				
20	CE30A п. K=3=1,000; M=1,000;	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30; 50*50 mm grosime), la	m2	1 200,00 0	64,69 11,80	77 628,00 14 160,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (8.2m3) se iau dupa proiect Constructiv pl.18)				
21	CN51A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: asteriala	m3	41,090	73,33 10,00	3 013,08 410,92
22	CN50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	41,090	410,34 82,00	16 861,07 3 369,36
23	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	1 200,00 0	30,06 10,00	36 071,88 12 000,00
24	CE07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	1 200,00 0	291,65 46,00	349 976,10 55 200,00
25	CE31C2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Streasina din tabla vopsita, K=1.1 pentru tabla, Rigle de rasinoase K=0)	m2	155,000	489,97 166,00	75 945,85 25 730,00
26	CE22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	isteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D88mm) Material marunt=1,020	m	250,000	244,29 14,00	61 071,50 3 500,00
27	CE20A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm) Material marunt=1,030	m	150,000	267,02 12,00	40 052,85 1 800,00
28	CL17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada pe acoperis (160 m.l)	kg	871,000	36,17 8,40	31 504,76 7 316,40
29	CE20A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	110,000	267,02 12,00	29 372,09 1 320,00

1	2	3	4	5	6	7
30	IzF14C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala 15cm grosime asezata in cerdac, Vata minerala densitatea 150kg- 100mm; Vata minerala densitatea 100kg- 50mm)	m2	710,000	123,72 21,20	87 844,75 15 052,00
31	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (ASEZATA IN CERDAC) Material marunt=1,030	m2	710,000	30,06 10,00	21 342,53 7 100,00
32	CC03C1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (plasa VR d 3 100*100)	kg	1 576,20 0	29,61 1,40	46 675,93 2 206,68
33	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	710,000	72,50 28,00	51 472,44 19 880,00
34	CG01B2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din dale prefabricate din fibrobeton B 35 asezate pe un strat de nisip de 2 cm grosime, cu rosturile intre dale umplute cu bitu iar spatiile dintre dale si pereti, cu nisip uscat. Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de nisip) k=2) K=2,000	m2	710,000	7,42 3,20	5 271,21 2 272,00
35	CD65A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m (canale de ventilare)	m3	17,500	2 090,27 242,80	36 579,64 4 249,00
Total Blocul B						970 683,68
Inclusiv salariu						175 566,36
Total Arhitectura						970 683,68
Inclusiv salariu						175 566,36
Cheltuieli directe			lei		1 402 763,05	
CAS			24,00 %		62 032,95	

Cheltueli de transport	3,00 %	33 906,92
Total1	100,00 +	1 498 702,92
Cheltueli de regie	3,00 %	44 961,09
Total2	100,00 +	1 543 664,01
Beneficiul	3,00 %	46 309,92
Total3	100,00 +	1 589 973,93
TVA	20,00 %	317 994,78

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**1 907 968,7
1
258 470,64**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

(Instituția Publică Liceul Teoretic Ion
Creanga)

(funcția, semnătura)