

**Reparatia capitala a casei de
cultura din r.Straseni sat.Radeni
com.Draguseni cu nr.cad.
80302060049 N002/2020-
EEF/IEI.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 141 829,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
		1.1. Capitolul 1.1. Силовое оборудование				
		1.1.1. Capitolul 1.1.1. Оборудование				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, , КМПН-16У1	buc	1,0000	255,85 82,95	255,85 82,95
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana,BH32-3P/40A	buc	1,0000	347,70 98,35	347,70 98,35
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	5,0000	267,46 54,60	1 337,32 273,00
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	267,46 54,60	267,46 54,60
5	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C32A	buc	1,0000	331,78 81,20	331,78 81,20
6	Pretul firmei	Bloc de cleme N, PE	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, ЦПБ-II-24 PRIME	buc	1,0000	255,85 82,95	255,85 82,95
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/32A	buc	1,0000	347,70 98,35	347,70 98,35
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	7,0000	267,47 54,60	1 872,26 382,20
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32В/16А/30мА	buc	4,0000	267,46 54,60	1 069,86 218,40
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32В/25А/30мА	buc	2,0000	267,46 54,60	534,93 109,20
12	Pretul firmei	Bloc de cleme N, PE	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, ЦПБ-II-4 PRIME	buc	1,0000	255,85 82,95	255,85 82,95
14	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P/16A	buc	1,0000	347,70 98,35	347,70 98,35
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	2,0000	267,46 54,60	534,93 109,20
16	Pretul firmei	Bloc de cleme N, PE	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
		Total Capitolul 1.1.1. Оборудование				7 834,19
		Inclusiv salariu				1 771,70
		1.1.2. Capitolul 1.1.2. Кабельные изделия				
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	7,5500	1 599,92 434,00	12 079,41 3 276,70
18	590-4000	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	50,0000	11,56 0,00	577,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	590-4012	Cablu BBГнг-LS-2*1.5	m	330,0000	7,04 0,00	2 321,55 0,00
20	590-4056	Cablu BBГнг-LS-4*1.5	m	30,0000	16,08 0,00	482,40 0,00
21	590-4003	Cablu BBГнг-LS-3*2.5	m	140,0000	14,57 0,00	2 040,15 0,00
22	590-40033	Cablu BBГнг-LS-3*4	m	50,0000	20,10 0,00	1 005,00 0,00
23	590-4062	Cablu BBГнг-LS-5*6	m	10,0000	26,13 0,00	261,30 0,00
24	590-4059	Cablu BBГнг-LS-5*10	m	5,0000	118,59 0,00	592,95 0,00
25	590-4081	Cablu BBГнг-FRLS-3*1.5	m	140,0000	9,55 0,00	1 336,65 0,00
		Total Capitolul 1.1.2. Кабельные изделия Inclusiv salariu				20 697,29 3 276,70
		1.1.3. Capitolul 1.1.3. Материалы				
26	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0400	19 216,75 2 177,00	768,67 87,08
27	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0500	5 665,40 1 078,00	283,27 53,90
28	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 45 mm	100 m	0,0500	8 627,40 1 659,00	431,37 82,95
29	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	5,4000	5 333,59 833,00	28 801,38 4 498,20
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,8000	5 333,87 833,00	9 600,96 1 499,40
31	08-02-397-1	Profil perforat de montare K108	100 buc	0,0200	5 456,00 374,50	109,12 7,49
32	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza KM 40002	buc	30,0000	5,00 0,00	150,00 0,00
33	24511	Cutie KM 41005	buc	30,0000	15,00 0,00	450,00 0,00
34	24511	Cutie KM 41237	buc	10,0000	15,00 0,00	150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
35	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 40x25x2m	100 m	0,1000	5 455,70 1 316,00	545,57 131,60
36	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 60x40x2m	100 m	0,0600	5 455,83 1 316,00	327,35 78,96
37	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,1500	4 149,27 745,47	622,39 111,82
38	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1000	4 608,50 745,50	460,85 74,55
39	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,1000	4 149,30 745,50	414,93 74,55
		Total Capitolul 1.1.3. Материалы Inclusiv salariu				43 115,86 6 700,50
		1.1.4. Capitolul 1.1.4. Светотехническое оборудование				
40	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, STANDART OPL LED595 32W	100 buc	0,3300	14 026,94 4 060,00	4 628,89 1 339,80
41	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL UNI LED1200 33W	100 buc	0,3300	14 026,94 4 060,00	4 628,89 1 339,80
42	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED 12W	100 buc	0,0500	14 037,60 4 060,00	701,88 203,00
43	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OD LED 12W	100 buc	0,0300	14 030,33 4 060,00	420,91 121,80
44	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, TUBUS LED2x8 21W	100 buc	0,0300	14 030,33 4 060,00	420,91 121,80
45	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 50 CDO07-50	100 buc	0,0200	16 632,00 6 580,00	332,64 131,60
46	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu	100 buc	0,0200	16 632,00 6 580,00	332,64 131,60

1	2	3	4	5	6	7
		lampa, putere, W: 50 LEADER LED30 D75 27W				
47	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete , CCA1001	100 buc	0,0300	9 915,00 3 437,00	297,45 103,11
		Total Capitolul 1.1.4. Светотехническое оборудование Inklusiv salariu				11 764,21 3 492,51
		1.1.5. Capitolul 1.1.5. Электроустановочные изделия				
48	08-03-591-3	Intreruptor etansat	100 buc	0,0500	4 956,00 2 660,00	247,80 133,00
49	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1500	2 204,47 1 127,00	330,67 169,05
50	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	2 216,25 1 148,00	88,65 45,92
51	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	2 508,25 1 333,50	100,33 53,34
52	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (двухместная)	100 buc	0,0300	2 517,33 1 333,67	75,52 40,01
53	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata IP44	100 buc	0,0200	5 300,50 2 663,50	106,01 53,27
54		Lanternă cu baterie	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
55	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: uscator de mina electric	buc	3,0000	71,60 42,00	214,80 126,00
		Total Capitolul 1.1.5. Электроустановочные изделия Inklusiv salariu				1 313,78 620,59
		Total Capitolul 1.1. Силовое оборудование Inklusiv salariu				84 725,33 15 862,00
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			3 568,95
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			689,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			634,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 792,37
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inklusiv salariu				91 410,84 15 862,00
		2. Capitolul 2. Utilaj				
56	Pretul	Corp de iluminat ALS.OPL UNI	buc	19,0000	420,00	7 980,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	LED1200 33W			0,00	0,00
57	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 12W	buc	5,0000	280,00 0,00	1 400,00 0,00
58	Pretul firmei	Corp de iluminat TUBUS LED2x8 21W	buc	12,0000	350,00 0,00	4 200,00 0,00
59	Pretul firmei	Proiector LEADER LED30 D75 27W	buc	12,0000	450,00 0,00	5 400,00 0,00
60	Pretul firmei	Uscator de mana electric	buc	12,0000	650,00 0,00	7 800,00 0,00
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				26 780,00

		Total	lei	118 190,84
		TVA	20 %	23 638,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		141 829,01 15 862,00

Intocmit

SEL CONSTRUCTIV GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)