

## Reparatii la muzeul din s. Slobozia Mare, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 400 093,00 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Timplarie.</b>				
1	RpCO56A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,015	12,600 12,600	264,780 264,780
2	CK57E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (1.5x1.3 -4buc)	m2	7,800	856,169 42,392	6 678,115 330,660
3	CK57F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.15x1.8 -4buc)	m2	8,280	834,518 24,496	6 909,813 202,830
4	CK25D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.45x2.1 -1buc)	m2	3,045	1 360,257 27,291	4 141,982 83,100
5	CK58A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (0.9x2.1 -1buc)	m2	1,890	1 359,717 48,079	2 569,865 90,870
6	CK26C п.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latimea 400mm	m	9,800	103,300	1 012,340

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				2,700	26,460
7	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea 250mm	m	9,800	112,400 12,000	1 101,520 117,600
8	RpCJ06B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	59,200	34,034 31,970	2 014,834 1 892,648
9	RpCJ06C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( )	m	59,200	42,058 39,307	2 489,860 2 326,951
10	CF61A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	26,600	79,800 44,580	2 122,692 1 185,840
11	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,600	27,620 16,500	734,692 438,900
<b>Total Timplarie.</b>						<b>30 040,493</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 960,639</b>
<b>2. Fatada.</b>						
12	RpCJ35A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,000	8,100 8,100	324,000 324,000
13	RpCJ24A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	60,000	14,560 12,272	873,624 736,344
14	RpCJ12A п. K=3=1,000;	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	40,000	105,260 87,788	4 210,392 3 511,512

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
15	RpCN03A 1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin, pentru profile curbe Material marunt (decofrol, scinduri)=1,025	m	102,000	104,495 93,600	10 658,534 9 547,200
16	RpCJ34C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi in cimp continuu cu praf de piatra	m2	171,100	114,226 96,426	19 544,069 16 498,489
17	RpCH31C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	171,100	25,883 12,600	4 428,600 2 155,860
<b>Total Fatada.</b>						<b>40 039,219</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 773,405</b>
<b>3. Tavanul.</b>						
18	CK50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	161,000	147,510 76,200	23 749,110 12 268,200
19	CF17C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,000	15,950 6,000	1 084,600 408,000
20	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	161,000	3,900 0,900	627,900 144,900
21	CF52B п. K=3=1,000; M=1,000;	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	161,000	102,500 88,220	16 502,468 14 203,388

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
22	CI25B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea decorurilor din pluta naturala inleiate la pereti (bachete polistiren)	m	120,000	28,638 <hr/> 14,007	3 436,560 <hr/> 1 680,840
23	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	161,000	3,900 <hr/> 0,900	627,900 <hr/> 144,900
24	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	161,000	19,665 <hr/> 16,500	3 166,017 <hr/> 2 656,500
25	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	161,000	27,620 <hr/> 16,500	4 446,820 <hr/> 2 656,500
<b>Total Tavanul.</b>						<b>53 641,375</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 163,228</b>
<b>4. Pardoseli.</b>						
26	RpCK41A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	150,000	6,600 <hr/> 6,600	990,000 <hr/> 990,000
27	CG32A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	23,000	142,000 <hr/> 54,000	3 266,000 <hr/> 1 242,000
28	CG32B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	11,200	456,000 <hr/> 51,000	5 107,200 <hr/> 571,200
29	CG22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	150,000	91,600 <hr/> 27,000	13 740,000 <hr/> 4 050,000
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	150,000	45,160	6 774,000

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			21,000	3 150,000
31	CG50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	150,000	256,270 57,270	38 440,500 8 590,500
32	CI14B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	122,000	47,395 12,000	5 782,251 1 464,000
<b>Total Pardoseli.</b>						<b>74 099,951</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 057,700</b>
<b>5. Retele electrice si accesorii.</b>						
33	RpEA09A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	50,000	11,928 9,000	596,400 450,000
34	RpEB10G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	68,000	24,290 10,200	1 651,747 693,600
35	RpEB10H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	48,000	24,580 10,500	1 179,845 504,000
36	RpEB10C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 2x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	110,000	20,711 6,600	2 278,210 726,000
37	RpEG01B п. K=3=1,000; M=1,000;	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete	buc	1,000	553,792 90,000	553,792 90,000

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010				
38	RpEE14A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	26,000	54,010 9,000	1 404,260 234,000
39	RpEE03B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	53,410 12,000	534,100 120,000
40	RpEF02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	20,000	402,600 45,600	8 052,000 912,000
41	RpEF01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (projectoare) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	25,000	216,400 8,400	5 410,000 210,000
42	RpEE15A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	4,000	79,700 19,500	318,800 78,000
43	RpEE15B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	3,000	101,800 21,600	305,400 64,800
<b>Total Rețele electrice si accesorii.</b>						<b>22 284,554</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 082,400</b>
<b>6. Amenajare a terenului.</b>						
44	TsA01A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	5,200	15,600 15,600	81,120 81,120

1	2	3	4	5	6	7
45	DE11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Beton B15 V-0.4mc	m	20,000	90,772 9,000	1 815,440 180,000
46	TsC54C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie din pietris Grosimea - 80 mm	m3	6,200	503,600 29,700	3 122,320 184,140
47	DE18B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu grosimea de 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	77,000	173,879 31,320	13 388,691 2 411,640

<b>Total Amenajare a terenului.</b>						<b>18 407,571</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 856,900</b>

Cheltuieli directe	lei	238 513,15
CASM	22,50 %	22 701,21
Transportarea mater	10,00 %	13 491,77
Chelt de regie	14,50 %	39 832,40
Beneficioul	6,00 %	18 872,31
TVA	20,00 %	66 682,16

**Total deviz: 400 093,00**  
**Incluziv salariu 100 894,27**



Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(functioia, semnrtura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(functioia, semnrtura)