

**Restabilirea iluminatului stradal
de la PT152J, PT 546J, PT 564J
din s.Scoreni, r-ul Straseni
N021.06/19 - IEE**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Iluminat electric exterior**

Valoarea de deviz 340 104,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	974,091	37,50	36 528,39
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	37,50	44,62
Total manopera						36 573,01

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,006	56 400,00	338,40
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,042	15 000,00	630,00
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,009	12 670,00	114,03
4.	1011924	Electrozi ԉ42A, diametru 4 mm	kg	2,199	39,78	87,47
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	12,534	37,50	470,02
6.	1019852	Vopsea	kg	3,692	56,40	208,22
7.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,800	45,00	81,00
8.	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	201,000	22,50	4 522,50
9.	110-9126	Placi metalice	buc	1,600	30,00	48,00
10.	136	Banda F2007	m	310,000	7,92	2 455,20
11.	137	Screpa A200	buc	310,000	2,17	672,70
12.	161	Clema PA-1000	buc	81,000	19,35	1 567,35
13.	162	Curau CSB	buc	437,000	2,08	908,96
14.	163	Consola CA-1500	buc	68,000	32,50	2 210,00
15.	1681	Clema ES-1500	buc	95,000	53,40	5 073,00
16.	19-1	Clema de filiera ПС-1-1	buc	40,000	15,83	633,20
17.	2-3	Cablu AVVG 2*25	m	18,000	23,40	421,20
18.	2-1	Cablu SIP-4 2*25	m	4 350,000	9,17	39 889,50
19.	2-2	Cablu AVVGng 3*4	m	212,000	7,63	1 617,56
20.	2-4	Furtun metalic	m	18,000	21,67	390,06
21.	2-5	Bratară UCP	buc	3,000	267,00	801,00
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,250	24 750,00	6 187,50
23.	37- 10	Intrerupator de sarcina VN32-1p-32	buc	3,000	23,47	70,41
24.	37- 11	Descarcator OPS1B-1p	buc	3,000	178,70	536,10
25.	37- 12	Releu de timp Tԉ-16 In=16A	buc	3,000	300,00	900,00
26.	37- 2	Demaror KMI - 25A	buc	3,000	178,34	535,02
27.	37- 3	Dulap BZUM-TF-25-220	buc	3,000	785,00	2 355,00
28.	37- 4	Dulap ИІPH-123-074 IP54	buc	3,000	475,00	1 425,00
29.	37- 5	Contor electronic monofazat ZCG 112	buc	3,000	480,00	1 440,00

30.	37-6	Automat VA47-29-1p-B16	buc	3,000	26,33	78,99
31.	37-9	Intrerupator de sarcina VN32-1p-40	buc	3,000	23,47	70,41
32.	37-1	Corp de iluminat LED - 50 W	buc	69,000	500,00	34 500,00
33.	37-7	Automat VA47-29-1p-C20	buc	3,000	26,33	78,99
34.	37-8	Automat VA47-29-1p-C25	buc	3,000	26,33	78,99
35.	446-2011	Stilpi SV-95	buc	19,000	1 375,00	26 125,00
36.	500-10	Teava din otel 80*80*3	m	18,000	107,30	1 931,40
37.	500-11	Consola KC	buc	69,000	110,00	7 590,00
38.	5009031	Scoabe	10 buc	5,058	25,00	126,45
39.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,436	150,00	65,40
40.	5440089	Banda izolatoare	kg	1,080	107,00	115,55
Total materiale de construcții						147 349,58

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	7,220	0,00	0,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	7,220	0,00	0,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,420	210,00	298,20
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	4,560	210,00	957,60
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	51,982	0,00	0,00
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	106,183	140,00	14 865,62
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	202,300	140,00	28 322,00
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	12,413	45,00	558,59
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	19,680	450,00	8 856,00
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,960	0,00	0,00
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,799	0,00	0,00
12.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	3,567	210,00	749,07
13.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	4,030	120,00	483,60
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	6,084	300,00	1 825,20
Total utilaje de construcții						56 915,88

Total:

Total	lei	283 420,36
Total	100,00 +	283 420,36
TVA	20,00 %	56 684,07

Total deviz:

**340 104,4
3**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)