

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 4 394 287 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	33,000	165,08 162,38	5 447,78 5 358,68
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,200	292,03 226,11	350,44 271,33
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	153,000	1,91 1,64	292,70 251,60
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	67,830	17,26 17,26	1 170,82 1 170,82
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	39,05 39,05	78,11 78,11
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	45,22 45,22	45,22 45,22
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,900	293,09 226,11	263,78 203,50
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	45,000	33,44	1 504,83

1	2	3	4	5	6	7
		placi de granit			32,07	1 442,96
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de egalizare)	m2	45,000	13,56 12,33	610,10 554,98
10	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	900,000	1,15 1,03	1 033,16 924,98
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,500	292,36 226,10	730,90 565,26
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	68,200	17,26 17,26	1 177,40 1 177,40
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	115,410	17,27 17,27	1 993,02 1 993,02
14	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	28,200	29,89 29,59	842,94 834,54
15	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinele infundate sau aparente	m2	28,200	12,56 12,33	354,10 347,80
16	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	180,000	1,14 1,03	205,78 185,00
17	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,310	736,65 733,35	228,36 227,34
18	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	6,380	735,83 732,57	4 694,61 4 673,79
19	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,000	165,08 162,38	825,42 811,92
20	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,000	165,08 162,38	825,42 811,92
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	1,000	165,08	165,08

1	2	3	4	5	6	7
		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor			162,38	162,38
22	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 731,150	1,91 1,64	3 310,71 2 846,46
23	RpVC39A	Demontarea conditionerilor, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h	buc	6,000	298,69 293,52	1 792,17 1 761,15
24	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	750,000	6,16 1,64	4 623,30 1 233,30
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	80,000	5,91 5,76	472,43 460,43
26	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	381,000	28,44 27,54	10 837,05 10 494,15
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de egalizare)	m2	381,000	13,56 12,33	5 165,60 4 698,88
28	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	76,200	46,23 41,93	3 523,07 3 195,07
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	421,000	20,46 18,91	8 611,81 7 961,36
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 063,000	11,87 11,10	12 622,81 11 798,98
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	83,800	11,88 11,10	995,30 930,32
32	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	278,800	45,63 45,63	12 722,31 12 722,31
33	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	278,800	23,32 0,00	6 501,00 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				94 017,53 80 194,96
		2. Finisare interioara la cota 0.000				
		2.1. Inchideri si compartimentari				

1	2	3	4	5	6	7
34	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	1,390	7 352,44 3 980,57	10 219,89 5 532,99
35	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,090	27 917,67 6 993,33	2 512,59 629,40
36	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcasa cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,400	1 874,27 242,84	2 623,98 339,98
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				15 356,46 6 502,37
		2.2. Finisare pereti				
		2.2.1. Pereti existenti				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonkontakt	m2	383,800	4,08 1,23	1 567,01 473,18
38	CF02B f	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	383,800	65,38 49,33	25 092,01 18 933,62
39	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 k=4	m2	383,800	37,04 21,38	14 214,34 8 204,74
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	364,700	61,27 50,15	22 344,42 18 291,07
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	364,700	19,28 8,22	7 029,80 2 998,56
42	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu, perforate 25 x 25 mm la colturile peretilor	m	120,000	15,95 10,69	1 914,43 1 282,63

1	2	3	4	5	6	7
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	364,700	26,01 22,61	9 487,25 8 246,25
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	364,700	4,08 1,23	1 489,03 449,74
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	364,700	31,91 22,61	11 638,01 8 246,25
46	CF17D	Adaos de colorant la vopsitorii	kg	3,650	28,41 2,93	103,69 10,69
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	19,100	4,08 1,23	77,97 23,43
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi si glafuri) fixate pe adeziv, dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm, cu rosturi de 2 mm, cu umplerea rosturilor cu chit tip fuga rezistent la dizenfectanti	m2	19,100	212,52 67,84	4 059,07 1 295,79
		Total Pereti existenti Inclusiv salariu				99 017,03 68 455,95
		2.2.2. Finisarea peretilor din placi de ipsos				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	250,800	4,08 1,23	1 023,93 309,15
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	250,800	61,27 50,15	15 366,10 12 578,84
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	250,800	19,28 8,22	4 834,42 2 062,08
52	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu, perforate 25 x 25 mm la colturile peretilor	m	155,000	15,95 10,69	2 472,16 1 656,73
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	250,800	26,01	6 524,20

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor			22,61	5 670,71
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	250,800	4,08 1,23	1 023,93 309,15
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	250,800	31,91 22,61	8 003,19 5 670,71
56	CF17D	Adaos de colorant la vopsitorii	kg	2,510	28,45 2,95	71,40 7,40
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	50,800	4,08 1,23	207,27 62,49
58	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi si glafuri) fixate pe adeziv, dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm, cu rosturi de 2 mm, cu umplerea rosturilor cu chit tip fuga rezistent la dizenfectanti	m2	50,800	212,47 67,83	10 793,43 3 445,84
		Total Finisarea peretilor din placi de ipsos Inclusiv salariu				50 320,03 31 773,10
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				149 337,06 100 229,05
		2.3. Finisare tavane				
		2.3.1. Tavane tip Armstrong				
59	CK52B	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica de tip "Armstrong" sau similare, cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m.	m2	179,200	115,38 36,59	20 676,21 6 556,63
		Total Tavane tip Armstrong Inclusiv salariu				20 676,21 6 556,63
		2.3.2. Finisarea tavanelor cu amestec uscat				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	14,600	4,09 1,24	59,70 18,09
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	14,600	74,06 62,90	1 081,32 918,40

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
62	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	14,600	74,93 63,72	1 094,03 930,32
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,600	19,27 8,22	281,37 120,04
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,600	26,00 22,61	379,66 330,11
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund	m2	14,600	4,09 1,24	59,70 18,09
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,600	31,91 22,61	465,92 330,11
		Total Finisarea tavanelor cu amestec uscat Inclusiv salariu				3 421,70 2 665,16
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				24 097,91 9 221,79
		2.4. Finisare pardosele				
		2.4.1. Tip P1				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	61,200	4,09 1,24	250,06 75,64
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150, armat cu fibra, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	61,200	53,19 28,78	3 255,26 1 761,15
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	69,000	4,08 1,23	281,75 85,10
70	CG47C	Pardoseli din placi de gresie portelanata, grosime 8 mm, clasa	m2	61,200	197,89 48,51	12 110,77 2 968,96

1	2	3	4	5	6	7
		3 de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adeziv, cu rosturile de 2 mm, cu umplerea lor cu chit fuga rezistent la dizenfectanti				
71	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata, h=80 mm, aplicate cu adeziv pentru gresie portelanata	m	97,500	39,47 20,55	3 848,00 2 004,11
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	24,760	4,08 1,23	100,92 30,42
73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	24,760	83,85 9,61	2 076,15 238,03
74	CI24A	Placarea scarilor (trepte, contratrepte) cu placi de gresie portelanata, grosime 8 mm, clasa 3 de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adeziv, cu rosturilor de 2 mm, cu umplerea lor cu chit fuga rezistent la dizenfectanti	m2	24,760	337,01 158,48	8 344,34 3 923,95
		Total Tip P1 Inclusiv salariu				30 267,25 11 087,36
		2.4.2. Tip P2				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	119,000	4,08 1,23	485,91 146,76
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150, armat cu fibra, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	119,000	53,19 28,78	6 330,14 3 424,46
77	CG49A	Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, clasa de uzura a covorului 33 , la pardoseli, sudarea rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea plintelor din PVC la pereti	m2	119,000	306,50 131,14	36 473,29 15 605,77
		Total Tip P2 Inclusiv salariu				43 289,34 19 176,99
		Total Finisare pardosele				73 556,59

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				30 264,35
		Total Finisare interioara la cota 0.000				262 348,02
		Inclusiv salariu				146 217,56
		3. Finisare interioara la cota 3.320				
		3.1. Inchideri si compartimentari				
78	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	1,100	7 350,60 3 980,57	8 085,66 4 378,63
79	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,260	1 872,47 243,00	6 104,24 792,19
		Total Inchideri si compartimentari				14 189,90
		Inclusiv salariu				5 170,82
		3.2. Finisare pereti				
		3.2.1. Pereti existenti				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	577,000	4,08 1,23	2 356,06 711,61
81	CF02B f	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	577,000	65,38 49,33	37 723,52 28 464,56
82	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 k=4	m2	577,000	37,04 21,38	21 371,80 12 334,65
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	550,700	61,27 50,15	33 740,25 27 619,75
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	550,700	19,28 8,22	10 615,29 4 527,86

1	2	3	4	5	6	7
85	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu, perforate 25 x 25 mm la colturile peretilor	m	220,000	15,95 10,69	3 509,79 2 351,49
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	550,700	26,01 22,61	14 325,92 12 451,81
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	550,700	4,08 1,23	2 248,74 679,14
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	550,700	31,91 22,61	17 573,44 12 451,81
89	CF17D	Adaos de colorant la vopsitorii	kg	5,510	28,41 2,91	156,53 16,03
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	26,300	4,08 1,23	107,36 32,48
91	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi si glafuri) fixate pe adeziv, dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm, cu rosturi de 2 mm, cu umplerea rosturilor cu chit tip fuga rezistent la dizenfectanti	m2	26,300	212,45 67,82	5 587,41 1 783,76
		Total Pereti existenti Inclusiv salariu				149 316,11 103 424,95
		3.2.2. Finisarea peretilor din placi de ipsos				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	229,000	4,08 1,23	935,08 282,43
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	229,000	61,27 50,15	14 030,39 11 485,31
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	229,000	19,28 8,22	4 414,17 1 882,84
95	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu, perforate 25 x 25 mm la	m	71,000	15,95 10,69	1 132,58 758,89

1	2	3	4	5	6	7
		colturile peretilor				
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	229,000	26,01 22,61	5 957,16 5 177,81
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	229,000	4,08 1,23	935,08 282,43
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	229,000	31,91 22,61	7 307,57 5 177,80
99	CF17D	Adaos de colorant la vopsitorii	kg	2,290	28,42 2,87	65,08 6,58
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	27,800	4,08 1,23	113,35 34,12
101	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi si glafuri) fixate pe adeziv, dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm, cu rosturi de 2 mm, cu umplerea rosturilor cu chit tip fuga rezistent la dizenfectanti	m2	27,800	212,49 67,83	5 907,10 1 885,72
		Total Finisarea peretilor din placi de ipsos Inclusiv salariu				40 797,56 26 973,93
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				190 113,67 130 398,88
		3.3. Finisare tavane				
		3.3.1. Tavane tip Armstrong				
102	CK52B	Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica de tip "Armstrong" sau similare, cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m.	m2	261,900	115,38 36,59	30 218,33 9 582,33
		Total Tavane tip Armstrong Inclusiv salariu				30 218,33 9 582,33
		3.3.2. Finisarea tavanelor cu amestec uscat				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	40,300	4,08 1,23	164,52 49,74

1	2	3	4	5	6	7
104	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,300	74,07 62,90	2 984,84 2 534,84
105	CF53 k=5B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	40,300	74,93 63,72	3 019,67 2 567,73
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,300	19,27 8,22	776,71 331,35
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	40,300	26,01 22,61	1 048,12 910,99
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund	m2	40,300	4,08 1,23	164,52 49,74
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,300	31,91 22,61	1 285,82 911,00
		Total Finisarea tavanelor cu amestec uscat Inclusiv salariu				9 444,20 7 355,39
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				39 662,53 16 937,72
		3.4. Finisare pardosele				
		3.4.1. Tip P3				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	253,200	4,08 1,23	1 034,06 312,44
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150, armat cu fibra, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	253,200	53,19 28,78	13 467,70 7 286,34
112	CG49A	Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent la uzura si	m2	253,200	306,50	77 605,24

1	2	3	4	5	6	7
		actiunea agentilor chimici, cu calitati antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, clasa de uzura a covorului 33 , la pardoseli, sudarea rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea plintelor din PVC la pereti			131,14	33 204,95
		Total Tip P3 Inclusiv salariu				92 107,00 40 803,73
		3.4.2. Tip P4				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	24,200	4,09 1,24	98,98 30,01
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150, armat cu fibra, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,200	53,21 28,78	1 287,75 696,41
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	27,150	4,08 1,23	110,64 33,30
116	CG47C	Pardoseli din placi de gresie portelanata, grosime 8 mm, clasa 3 de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adeziv, cu rosturile de 2 mm, cu umplerea lor cu chit fuga rezistent la dizinfecanti	m2	24,200	197,90 48,52	4 789,13 1 174,10
117	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata, h=80 mm, aplicate cu adeziv pentru gresie portelanata	m	36,800	39,46 20,55	1 452,28 756,42
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	24,760	83,85 9,61	2 076,15 238,03
119	CI24A	Placarea scarilor (trepte, contratrepte) cu placi de gresie portelanata, grosime 8 mm, clasa 3 de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adeziv, cu rosturilor de 2 mm, cu umplerea lor cu chit fuga rezistent la dizinfecanti	m2	24,760	337,01 158,48	8 344,34 3 923,95
		Total Tip P4 Inclusiv salariu				18 159,27 6 852,22
		Total Finisare pardosele				110 266,27

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				47 655,95
		Total Finisare interioara la cota 3.320				354 232,37
		Inclusiv salariu				200 163,37
		4. Finisare interioara la cota 6.790				
		4.1. Inchideri si compartimentari				
120	CD72D	Pereti despartitori din placi de gips-carton, cu grosimea peretelui 150 mm, pe carcasa metalica simpla din profile UW100 si CW100 cu ochiul 600 x 600 mm, inclusiv montarea profilelor UA100 la ancadramentul de goluri, cu placaj de PGC grosime 12.5 mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala cu densitatea 40 kg/m3	m2	427,800	330,08 150,01	141 206,84 64 174,35
		Total Inchideri si compartimentari				141 206,84
		Inclusiv salariu				64 174,35
		4.2. Finisare pereti				
		4.2.1. Finisarea peretilor din blocuri BCA				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	448,000	4,08 1,23	1 829,32 552,52
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	448,000	61,27 50,15	27 448,13 22 469,08
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	448,000	19,28 8,22	8 635,48 3 683,46
124	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu, perforate 25 x 25 mm la colturile peretilor	m	139,000	15,95 10,69	2 217,69 1 485,72
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	448,000	26,01 22,61	11 654,20 10 129,51
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	448,000	4,08	1 829,32

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu amorsa-grund			1,23	552,52
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	448,000	31,91 22,61	14 296,04 10 129,50
128	CF17D	Adaos de colorant la vopsitorii	kg	4,480	28,35 2,84	126,99 12,74
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	1,200	4,22 1,37	5,06 1,64
130	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi si glafuri) fixate pe adeziv, dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm, cu rosturi de 2 mm, cu umplerea rosturilor cu chit tip fuga rezistent la dizenfectanti	m2	1,200	212,77 67,83	255,32 81,40
		Total Finisarea peretilor din blocuri BCA Inclusiv salariu				68 297,55 49 098,09
		4.2.2. Finisarea peretilor din gips-carton				
131	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele din gips-carton k=2	m2	640,400	52,03 45,22	33 318,31 28 959,53
132	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu, perforate 25 x 25 mm la colturile peretilor	m	190,000	15,95 10,69	3 031,18 2 030,83
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	640,400	4,08 1,23	2 614,86 789,72
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	640,400	31,91 22,61	20 435,59 14 479,76
135	CF17D	Adaos de colorant la vopsitorii	kg	6,400	28,40 2,89	181,75 18,50
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	69,000	4,08 1,23	281,75 85,10
137	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi si glafuri) fixate pe adeziv, dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm, cu rosturi de 2	m2	69,000	212,47 67,83	14 660,65 4 680,37

1	2	3	4	5	6	7
		mm, cu umplerea rosturilor cu chit tip fuga rezistent la dizenfectanti				
		Total Finisarea peretilor din gips-carton Inclusiv salariu				74 524,09 51 043,81
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				142 821,64 100 141,90
		4.3. Finisare tavane				
		4.3.1. Finisarea tavanelor cu amestec uscat				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	3,500	4,05 1,17	14,19 4,11
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,500	74,13 62,96	259,46 220,35
140	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	3,500	74,89 63,66	262,10 222,82
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,500	19,29 8,22	67,53 28,78
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,500	25,93 22,55	90,74 78,93
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aa tavanelor cu amorsa-grund	m2	3,500	4,05 1,17	14,19 4,11
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,500	31,99 22,67	111,95 79,34
		Total Finisarea tavanelor cu				820,16

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat Inclusiv salariu				638,44
		4.3.2. Finisarea tavanelor cu gips-carton				
145	CF60E	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC hidrofob, cu executarea carcasei metalice identice din profile CW si UW 50, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	363,000	209,70 103,35	76 120,31 37 516,16
146	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele din gips-carton k=2	m2	363,000	52,03 45,22	18 886,05 16 415,23
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	363,000	4,08 1,23	1 482,24 447,69
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	363,000	31,91 22,61	11 583,63 8 207,61
		Total Finisarea tavanelor cu gips-carton Inclusiv salariu				108 072,23 62 586,69
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				108 892,39 63 225,13
		4.4. Finisare pardosele				
		4.4.1. Tip P3				
149	IzI23C	Strat de pelicula din polietilena grosime 200 mk, montat la pardosele	m2	297,500	28,45 12,91	8 464,46 3 840,50
150	CA02C	Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele	m3	59,500	841,45 185,00	50 066,33 11 007,61
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150, armat cu fibra, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	297,500	53,19 28,78	15 825,26 8 561,16
152	CG49A	Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, clasa de uzura a covorului 33 , la pardoseli, sudarea rosturilor	m2	297,500	306,50 131,14	91 183,15 39 014,21

1	2	3	4	5	6	7
		covorului cu fir de sudura, si montarea plintelor din PVC la pereti				
		Total Tip P3 Inclusiv salariu				165 539,20 62 423,48
		4.4.2. Tip P4				
153	IzI23C	Strat de pelicula din polietilena grosime 200 mk, montat la pardosele	m2	17,300	28,45 12,90	492,10 223,23
154	CA02C	Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele	m3	3,460	840,78 185,00	2 909,11 640,09
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150, armat cu fibra, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,300	53,22 28,78	920,67 497,84
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	20,250	4,09 1,24	82,83 25,08
157	CG47C	Pardoseli din placi de gresie portelanata, grosime 8 mm, clasa 3 de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adeziv, cu rosturile de 2 mm, cu umplerea lor cu chit fuga rezistent la dizenfectanti	m2	17,300	197,88 48,50	3 423,40 839,06
158	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata, h=80 mm, aplicate cu adeziv pentru gresie portelanata	m	36,800	39,46 20,55	1 452,28 756,42
159	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	24,760	83,85 9,61	2 076,15 238,03
160	CI24A	Placarea scarilor (trepte, contratrepte) cu placi de gresie portelanata, grosime 8 mm, clasa 3 de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adeziv, cu rosturilor de 2 mm, cu umplerea lor cu chit fuga rezistent la dizenfectanti	m2	24,760	337,01 158,48	8 344,34 3 923,95
		Total Tip P4 Inclusiv salariu				19 700,88 7 143,70
		Total Finisare pardosele Inclusiv salariu				185 240,08 69 567,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisare interioara la cota 6.790 Inclusiv salariu				578 160,95 297 108,56
		5. Finisarea interioara cota 10.240				
		5.1. Inchideri si compartimentari				
161	CD72D	Pereti despartitori din placi de gips-carton, cu grosimea peretelui 150 mm, pe carcasa metalica simpla din profile UW100 si CW100 cu ochiul 600 x 600 mm, inclusiv montarea profilelor UA100 la ancadramentul de goluri, cu placaj de PGC grosime 12.5 mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala cu densitatea 40 kg/m3	m2	11,590	330,09 150,00	3 825,71 1 738,54
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				3 825,71 1 738,54
		5.2. Finisare pereti				
		5.2.1. Finisarea peretilor din blocuri BCA				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	43,900	4,08 1,24	179,28 54,27
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	43,900	61,27 50,16	2 689,81 2 201,85
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	43,900	26,01 22,61	1 141,68 992,39
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	43,900	4,08 1,24	179,28 54,27
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,900	31,91 22,61	1 400,67 992,40
167	CF17D	Adaos de colorant la vopsitorii	kg	0,440	28,36 2,80	12,48 1,23
		Total Finisarea peretilor din blocuri BCA				5 603,20 4 296,41

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5.2.2. Finisarea peretilor din gips-carton				
168	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele din gips-carton k=2	m2	23,400	52,03 45,22	1 217,52 1 058,17
169	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu, perforate 25 x 25 mm la colturile peretilor	m	5,100	16,11 10,72	82,15 54,68
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	23,400	4,08 1,23	95,47 28,78
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,400	31,91 22,61	746,74 529,09
172	CF17D	Adaos de colorant la vopsitorii	kg	0,240	28,42 3,42	6,82 0,82
		Total Finisarea peretilor din gips-carton Inclusiv salariu				2 148,70 1 671,54
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				7 751,90 5 967,95
		5.3. Finisare tavane				
		5.3.1. Finisarea tavanelor cu gips-carton				
173	CF60E	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC hidrofob, cu executarea carcasei metalice identice din profile CW si UW 50, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	16,800	209,71 103,36	3 523,20 1 736,49
174	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele din gips-carton k=2	m2	16,800	52,02 45,22	873,95 759,71
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	16,800	4,07 1,22	68,43 20,55
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	16,800	31,91 22,61	536,07 379,86

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		Total Finisarea tavanelor cu gips-carton Inclusiv salariu				5 001,65 2 896,61
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				5 001,65 2 896,61
		5.4. Finisare pardosele				
		5.4.1. Tip P5				
177	IzI23C	Strat de pelicula din polietilena grosime 200 mk, montat la pardosele	m2	13,000	28,44 12,90	369,70 167,72
178	CA02C	Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele	m3	0,650	837,86 184,69	544,61 120,05
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150, armat cu fibra, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,000	53,24 28,78	692,07 374,10
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	14,440	4,08 1,22	58,90 17,68
181	CG47C	Pardoseli din placi de gresie portelanata, grosime 8 mm, clasa 3 de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adeziv, cu rosturile de 2 mm, cu umplerea lor cu chit fuga rezistent la dizenfectanti	m2	13,000	197,84 48,51	2 571,98 630,63
182	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata, h=80 mm, aplicate cu adeziv pentru gresie portelanata	m	18,000	39,47 20,55	710,45 369,99
		Total Tip P5 Inclusiv salariu				4 947,71 1 680,17
		Total Finisare pardosele Inclusiv salariu				4 947,71 1 680,17
		Total Finisarea interioara cota 10.240 Inclusiv salariu				21 526,97 12 283,27
		6. Timplarie				
183	CK57F	Montarea ferestrelor din profile PVC cu 4 camere si geam termopan 4-16-4: 1 cant	m2	81,000	1 405,88 33,57	113 876,22 2 719,02

1	2	3	4	5	6	7
		oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F1)				
184	CK57D	Montarea ferestrelor din profile PVC cu 4 camere si geam termopan 4-16-4: fara deschidere, cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (F1*)	m2	3,240	1 418,60 45,55	4 596,27 147,58
185	CK57D	Montarea ferestrelor din profile PVC cu 4 camere si geam termopan 4-16-4: 1 cant oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (F2)	m2	21,600	1 418,63 45,58	30 642,33 984,58
186	CK57F	Montarea ferestrelor din profile PVC cu 4 camere si geam termopan 4-16-4: 1 cant oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F3)	m2	41,580	1 405,87 33,57	58 456,00 1 395,68
187	CK57D	Montarea ferestrelor din profile PVC cu 4 camere si geam termopan 4-16-4: fara deschidere, cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (F3*)	m2	2,970	1 418,69 45,54	4 213,50 135,25
188	CK57F	Montarea ferestrelor din profile PVC cu 4 camere si geam termopan 4-16-4: 1 cant oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F4)	m2	6,600	1 405,92 33,57	9 279,04 221,58
189	CK57H	Montarea ferestrelor din profile PVC cu 4 camere ranforsat si geam termopan 4-16-4: 2 cant oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in sase canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F5)	m2	7,000	1 413,72 42,05	9 896,07 294,35
190	CK57H	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 4 camere ranforsat si geam termopan 4-16-4: 2 cant oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in sase canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F6)	m2	8,610	1 413,75 42,07	12 172,39 362,18

1	2	3	4	5	6	7
191	CK57F	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 4 camere si geam termopan 4-16-4: 1 cant oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F6*)	m2	2,160	<u>1 405,76</u> 33,50	<u>3 036,44</u> 72,35
192	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	110,900	<u>50,75</u> 3,70	<u>5 628,14</u> 410,28
193	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	110,900	<u>117,19</u> 16,44	<u>12 996,83</u> 1 823,64
194	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC, cu 4 camere ranforsat, cu geam termopan 4-16*-4, in doua canturi, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U1)	m2	19,600	<u>1 573,12</u> 65,90	<u>30 833,09</u> 1 291,68
195	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC, cu 4 camere ranforsat, cu geam termopan 4-16*-4, in doua canturi, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U2)	m2	3,300	<u>1 573,12</u> 65,90	<u>5 191,28</u> 217,47
196	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC, cu 4 camere ranforsat, cu geam termopan 4-16*-4, in doua canturi, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U3)	m2	3,970	<u>1 573,03</u> 65,86	<u>6 244,94</u> 261,46
197	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC, cu 4 camere ranforsat, cu geam termopan 4-16*-4, in doua canturi, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U4)	m2	2,570	<u>1 573,08</u> 65,90	<u>4 042,82</u> 169,37
198	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi (U8)	m2	12,850	<u>2 857,98</u> 191,15	<u>36 725,10</u> 2 456,32
199	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	12,000	<u>506,33</u> 80,58	<u>6 075,91</u> 966,91
200	CK03A	Usi interioare intr-un canat, din MDF, suprafata neteda, inclusiv montarea ancadramentelor, balamalilor (U5)	m2	62,370	<u>1 431,08</u> 73,99	<u>89 256,56</u> 4 615,00
201	CK03A	Usi interioare intr-un canat, din MDF, suprafata neteda, inclusiv	m2	6,300	<u>1 431,03</u> 73,93	<u>9 015,51</u> 465,77

1	2	3	4	5	6	7
		montarea ancadramentelor, balamalilor (U6)				
202	CK03A	Usi interioare intr-un canat, din MDF, suprafata neteda, inclusiv montarea ancadramentelor, balamalilor (U7)	m2	25,200	1 431,08 74,00	36 063,22 1 864,74
203	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	51,000	328,68 102,78	16 762,43 5 241,53
204	CK27C	Vitralii din profile PVC cu 4 camere ranforsat si geam ordinar grosime 4 mm, mat, din panouri fixe si usa 0.90x2.06 (h) (V1)	m2	4,650	1 425,14 45,18	6 626,92 210,08
205	CK27C	Vitralii din profile PVC cu 4 camere ranforsat si geam termopan 4-16-4 mm, din panouri fixe si usa 1.76x2.06 (h) (V2)	m2	8,820	1 425,04 45,21	12 568,82 398,77
206	CK27C	Vitralii din profile PVC cu 4 camere ranforsat si geam ordinar grosime 4 mm, mat, din panouri fixe si usa 1.72x2.10 (h) (V3)	m2	8,060	1 425,08 45,19	11 486,13 364,23
207	CK57H	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 4 camere ranforsat si geam termopan 4-16-4: 2 cant oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in sapte canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (V4)	m2	4,080	1 623,76 42,12	6 624,95 171,84
208	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	5,820	50,80 3,74	295,65 21,79
209	CK27C	Vitralii din profile PVC cu 4 camere ranforsat si geam ordinar grosime 4 mm, mat, din panouri fixe si usa 0.84x2.10 (h) (V5)	m2	5,460	1 425,16 45,18	7 781,35 246,66
210	CK27C	Vitralii din profile PVC cu 4 camere ranforsat si geam ordinar grosime 4 mm, mat, din panouri fixe si 2 usi 0.80x2.06 (h) (V6)	m2	16,220	1 425,09 45,22	23 115,02 733,40
211	CK27B1	Vitralii din profile PVC cu 4 camere ranforsat, si geam unitar grosime 4 mm, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (V7)	m2	9,410	1 408,82 34,95	13 256,95 328,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				586 759,88 28 592,39

1	2	3	4	5	6	7
		7. Fatada				
212	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	876,000	35,97 30,83	31 507,42 27 009,27
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu grund tip "Tuffuhgpuht"	m2	577,000	4,08 1,23	2 356,06 711,61
214	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala D=130 kg/m3, gr. 60 mm, inclusiv montarea plasei de armare din fibra de sticla cu densitatea 160 gr/m2 si a cornierilor din aluminiu cu plasa la muchii	m2	505,000	221,93 94,96	112 072,62 47 956,87
215	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala D=130 kg/m3, grosime 30 mm	m2	67,000	193,03 120,16	12 932,84 8 050,98
216	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	517,000	14,21 4,93	7 348,11 2 550,46
217	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINA-15 la pereti	m2	517,000	84,74 50,15	43 808,21 25 929,72
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu amorsa-grund	m2	55,000	4,08 1,23	224,58 67,83
219	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit de tip Klinker, pe adeziv pentru lucrari exterioare: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	55,000	295,52 119,22	16 253,79 6 557,05
220	CI14B	Elemente liniare din placi din Klinker, aplicate cu adeziv pentru lucrari exterioare	m	47,000	35,47 16,44	1 666,87 772,87
221	CJ08B1 (Aplicat)	Profiluri uzinate, din polisterol extrudat, gata finisate la producator, montate la exterior la briuri, la fereste, cu latimea	m	20,000	373,28 39,05	7 465,59 781,09

1	2	3	4	5	6	7
		desfasurate mai mare de 30 cm, cu adeziv pentru polisterol (pentru fereastră F1)				
222	CJ08B1 (Aplicat)	Profiluri uzinate, din polisterol extrudat, gata finisate la producator, montate la exterior la briuri, la fereste, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, cu adeziv pentru polisterol (pentru fereastră F2)	m	5,600	372,68 39,05	2 087,00 218,70
223	CL53D	Placajul constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, din material compozit cu gr. 4 mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30%. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	250,000	934,89 91,18	233 721,27 22 795,49
		Total Fatada Inclusiv salariu				471 444,36 143 401,94
		8. Acoperis				
224	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice, grosime panouri 150 mm	m2	450,800	863,61 61,67	389 316,69 27 798,59
225	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=150 mm	m	52,000	168,73 12,33	8 773,78 641,32
226	CE22A	Sisteme de burlane tip brass D=100 mm din tabla protejata anticoroziv	m	80,000	182,96 14,39	14 637,16 1 151,08
227	CK26D	Opritori de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm	m	48,000	30,16 4,11	1 447,73 197,33
228	CL19D	Confectionarea si montarea barierei de protectie acoperis din otel profilat, inclusiv protectia anticoroziva a elementelor metalice, si refacerea vopselei deteriorate la acoperis (dupa caz)	kg	370,700	28,26 13,57	10 477,71 5 028,99
229	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 pe baza de miniu de plumb si doua	t	0,371	843,99 299,19	313,12 111,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
230	IzF16B	Monarea garniturilor din placi tehnice de cauciuc, de 5 mm grosime, sub elementele de fixare	m2	0,400	1 942,60 22,60	777,04 9,04
		Total Acoperis Inclusiv salariu				425 743,23 34 937,35
		9. Lucrari diverse				
		9.1. . Scara de acces acoperis SC-2				
231	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	228,700	25,58 12,33	5 851,09 2 820,56
232	CK35A	Dibluri din metal M16x200 mm, fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	12,000	24,17 6,17	290,00 74,00
233	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,229	836,99 439,83	191,67 100,72
		Total . Scara de acces acoperis SC- 2 Inclusiv salariu				6 332,76 2 995,28
		9.2. Balustrada tip 1				
234	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din INOX inclusiv elementele de fixare	kg	318,190	73,21 8,63	23 296,01 2 746,97
		Total Balustrada tip 1 Inclusiv salariu				23 296,01 2 746,97
		9.3. Finisare scari, praguri exterioare si rampa de acces				
235	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	150,000	83,85 9,62	12 578,06 1 442,96
236	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-150,000	40,97 4,73	-6 145,08 -709,15
237	CI24A	Placarea treptelor, contratreptelor	m2	125,000	336,98	42 123,00

1	2	3	4	5	6	7
		si a podestelor cu placi de granit ceramic, antiderapante, incleiate pe adeziv pentru lucrari exterioare, cu grosimea sub 15 mm			158,48	19 810,09
		Total Finisare scari, praguri exterioare si rampa de acces Inklusiv salariu				48 555,98 20 543,90
		9.4. Balustrada tip 2				
238	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din INOX inclusiv elementele de fixare	kg	56,700	73,22 8,64	4 151,30 489,61
		Total Balustrada tip 2 Inklusiv salariu				4 151,30 489,61
		9.5. Balustrada tip 3				
239	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din INOX inclusiv elementele de fixare	kg	112,800	73,21 8,63	8 258,62 973,89
		Total Balustrada tip 3 Inklusiv salariu				8 258,62 973,89
		9.6. . Accesorii bloc sanitar persoane cu dizabilitati				
240	SE59A f	Suport pentru mini retractabil	buc	1,000	41,52 14,39	41,52 14,39
241	SE59A f	Bara de spriginire orizontala	buc	1,000	52,74 14,39	52,74 14,39
		Total . Accesorii bloc sanitar persoane cu dizabilitati Inklusiv salariu				94,26 28,78
		9.7. Acoperire copertine				
242	CL26A	Rame metalice gata confectionate din profiluri de otel laminat, inclusiv pritectia anticoroziva a acestora (asteriala metalica din teava 50x30x2.0 mm)	kg	272,690	18,89 4,93	5 151,07 1 345,53
243	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, hidrofoaba, rezistenta la actiunea razelor solare, RAL 8017 aplicate in 3 straturi (1 strat grund si 2 straturi	m2	18,400	36,86 22,61	678,28 416,03

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea) la soclu, executate pe tencuiala driscuita				
244	CE17A	Strat de barierii de vapori densitate 96 gr/m2 montat sub stratul de invelitoare	m2	37,200	23,51 10,28	874,45 382,32
245	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	37,400	128,18 41,11	4 793,97 1 537,52
246	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, masticuri polimerice	m	65,000	18,08 14,39	1 175,49 935,25
247	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din masa plastica, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	442,84 45,22	1 328,53 135,66
248	IzF09B	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul intre 35 si 200 mm, inclusiv pentru ventilatii etc., inclusiv bratarile din banda de otel pentru presarea hidroizolatiei de elemente de strapungere	buc	3,000	46,94 24,67	140,83 74,00
249	CE22A	Sisteme de burlane tip brass D=100 mm din tabla protejata anticoroziv RAL 8017	m	9,000	206,43 14,39	1 857,83 129,50
		Total Acoperire copertine Inclusiv salariu				16 000,45 4 955,81
		9.8. Canale de ventilare CV1-CV3				
250	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	46,000	35,48 30,83	1 632,10 1 418,30
251	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	1 351,000	18,89 4,93	25 519,53 6 664,76
252	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie,	t	1,351	837,93 440,01	1 132,05 594,45

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual				
253	CK35A	Dibluri din metal M14 x150 mm, fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	48,000	23,17 6,17	1 111,99 295,99
254	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata (Zn 275) plana protejata anticoroziv pe ambele fete (0.50mk), de 0.5 mm grosime, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor.	m2	7,500	128,20 41,11	961,47 308,32
255	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,460	26 544,76 5 577,57	12 210,59 2 565,68
256	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala D=130 kg/m3, grosime 30 mm	m2	48,000	193,02 120,16	9 264,91 5 767,73
257	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele din gips-carton k=2	m2	32,000	52,02 45,22	1 664,75 1 447,07
258	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu, perforate 25 x 25 mm la colturile peretilor	m	52,000	15,95 10,69	829,33 555,81
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	32,000	4,08 1,23	130,67 39,47
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	31,91 22,61	1 021,10 723,54
261	CF17D	Adaos de colorant la vopsitorii	kg	0,320	28,34 2,56	9,07 0,82
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,000	4,08 1,23	65,33 19,73

1	2	3	4	5	6	7
263	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit de tip Klinker, pe adeziv pentru lucrari exterioare: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	16,000	295,49 119,22	4 727,91 1 907,50
264	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv, de 0,5 mm grosime, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	6,000	129,43 51,39	776,56 308,32
265	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, masticuri polimerice	m	6,000	18,05 14,39	108,33 86,33
		Total Canale de ventilare CV1-CV3 Inclusiv salariu				61 165,69 22 703,82
		9.9. Canale de ventilare CV4-CV6				
266	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	46,000	35,48 30,83	1 632,10 1 418,30
267	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	1 470,600	18,89 4,93	27 779,12 7 255,09
268	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,470	837,78 439,90	1 231,54 646,66
269	CK35A	Dibluri din metal M14 x150 mm, fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	72,000	23,17 6,17	1 667,99 443,99
270	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata (Zn 275) plana protejata anticoroziv pe ambele fete (0.50mk), de 0.5 mm grosime, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor.	m2	12,300	128,22 41,14	1 577,11 506,07
271	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare din vata minerala, de tip " Sandwich", grosime 50 mm, montate pe rigle metalice inaltimei sub 12 m:	m2	92,430	526,65 56,32	48 678,00 5 205,76

1	2	3	4	5	6	7
		dispușe în fața riglelor.				
272	CE23D	Glafuri și copertine din tablă zincată protejată anticoroziv, de 0,5 mm grosime, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 51 - 100 cm	m	15,000	130,21 51,39	1 953,22 770,81
273	CE25A	Etansarea suplimentară pe contur, masticuri polimerice	m	15,000	18,08 14,39	271,27 215,83
		Total Canale de ventilație CV4-CV6 Inclusiv salariu				84 790,35 16 462,51
		Total Lucrări diverse Inclusiv salariu				252 645,42 71 900,57

		Total	lei	3 046 883
		Asigurări sociale și medicale	27,50 %	279 070
		Cheltuieli de transport	3,00 %	59 998
		Cheltuieli directe	100,00 +	3 385 951
		Cheltuieli de regie	5,00 %	169 298
		Total	100,00 +	3 555 249
		Beneficiu de deviz	3,00 %	106 657
		Total	100,00 +	3 661 906
		TVA	20,00 %	732 381
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 394 287 1 014 801

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Constructii din beton armat

Valoarea de deviz 1 135 586 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea constructiilor existente				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	81,0	76,8 11,9	6 223,3 965,7
2	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	16,5	205,8 203,1	3 395,5 3 350,9
3	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	14,0	534,3 102,8	7 480,6 1 438,8
4	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime	m3	0,33	808,5 804,8	266,8 265,6
5	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de planseu, pentru demolare	m3	8,19	690,9 438,2	5 658,2 3 588,9
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	53,46	45,6 45,6	2 439,5 2 439,5
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10	t	53,46	51,0 0,0	2 724,4 0,0

1	2	3	4	5	6	7
		km				
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	90,8 14,8	22,7 3,7
		Total Demolarea constructiilor existente Inclusiv salariu				28 211,0 12 053,1
		2. Consolidarea golurilor usa GL1-GL7				
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	164,8	76,9 11,9	12 666,9 1 964,7
10	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,97	160,8 158,0	156,0 153,3
11	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.25	buc	62,0	2,9 1,2	182,7 76,5
12	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	783,75	16,6 2,5	12 976,4 1 933,0
13		Piulita hexagonala M16	buc	248,0	1,0 0,0	248,0 0,0
14		Saiba plata M16	buc	124,0	0,6 0,0	74,4 0,0
15	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	62,0	9,1 8,2	562,9 509,8
16	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,79	844,1 299,2	666,8 236,4
17	RpCJ10D	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe	m	20,6	207,6 103,6	4 276,5 2 134,0

1	2	3	4	5	6	7
		impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la slituri, grinzi, mascari de conducte etc orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv				
		Total Consolidarea golurilor usa GL1-GL7 Inclusiv salariu				31 810,6 7 007,7
		3. Consolidarea stilpului ST-1				
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	442,5	21,0 8,6	9 303,8 3 819,9
19	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,443	844,9 299,8	374,3 132,8
20	RpCJ10D	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la slituri, grinzi, mascari de conducte etc orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv	m	22,4	208,0 103,6	4 658,3 2 320,7
		Total Consolidarea stilpului ST-1 Inclusiv salariu				14 336,4 6 273,4
		4. Centuri monolite cotele 6.740 si 6.940				
21	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	219,0	12,1	2 648,4

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm			4,9	1 080,4
22	CL18A	Confecții metalice diverse din otel beton, inglobate total sau partial in beton (A1)	kg	198,85	21,0 8,6	4 181,1 1 716,8
23	CF17D	Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate	л	5,7	79,3 2,9	452,2 16,4
24	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi	kg	609,61	15,0 4,1	9 119,8 2 481,0
25	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg	1 826,95	13,8 2,9	25 228,4 5 332,4
26	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	52,0	75,0 30,8	3 897,8 1 603,3
27	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg	33,28	11,6 1,4	387,6 46,5
28	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi	kg	76,18	15,0 4,1	1 140,3 310,0
29	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in stilpi	kg	232,0	13,8 2,9	3 203,2 677,1
30	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi, exclusiv sustinerile	m2	102,1	56,4 41,1	5 761,5 4 196,9
31	CA04F	Beton turnat in grinzi si stilpi, beton marfa C12/15 si turnarea cu mijloace clasice	m3	20,42	1 257,6 217,9	25 680,2 4 449,3
		Total Centuri monolite cotele 6.740 si 6.940 Inclusiv salariu				81 700,5 21 910,1

1	2	3	4	5	6	7
		5. Carcasa din beton armat a mansardei				
		5.1. Stilpi				
32	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	111,0	69,4 51,4	7 703,2 5 704,0
33	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi	kg	338,8	15,0 4,1	5 069,0 1 379,2
34	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in stilpi	kg	676,8	13,8 2,9	9 346,3 1 975,3
35	CA04K	Beton turnat in stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton clasa C12/15	m3	11,1	1 034,4 41,1	11 481,4 456,3
		Total Stilpi				33 599,9
		Inclusiv salariu				9 514,8
		5.2. Grinzi G1 si boiandrugi B1				
36	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	249,26	56,6 41,1	14 103,5 10 247,1
37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	360,0	26,8 18,5	9 665,8 6 659,8
38	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in in grinzi	kg	1 518,7	15,0 4,1	22 719,8 6 180,9
39	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg	2 389,43	13,8 2,9	32 995,3 6 974,3

1	2	3	4	5	6	7
40	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	72,0	75,0 30,8	5 396,9 2 219,9
41	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg	45,5	11,7 1,4	530,1 63,7
42	CA04K	Beton turnat in stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton clasa C12/15	m3	32,8	1 034,4 41,1	33 929,8 1 348,4
		Total Grinzi G1 si boiandrugi B1 Inklusiv salariu				119 341,2 33 694,1
		5.3. Planseu monolit cota 10.190				
43	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	32,23	56,1 41,1	1 809,3 1 325,0
44	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	114,0	26,9 18,5	3 069,5 2 108,9
45	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg	176,4	13,7 2,8	2 422,3 500,7
46	CC02M2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	225,9	13,9 3,0	3 147,9 687,0
47	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	243,3	13,4 2,5	3 258,9 610,1
48	CA04K	Beton turnat in stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton clasa C12/15	m3	5,55	1 035,4 41,2	5 746,2 228,6

1	2	3	4	5	6	7
		Total Planseu monolit cota 10.190 Inclusiv salariu				19 454,1 5 460,3
		Total Carcasa din beton armat a mansardei Inclusiv salariu				172 395,2 48 669,2
		6. Zidarie				
49	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	120,23	1 611,7 199,4	193 779,3 23 972,1
		Total Zidarie Inclusiv salariu				193 779,3 23 972,1
		7. Pene de acoperis				
50	CL13B2	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama peste 10 m, avind greutatea pe bucata intre 0,1-0,2 t inclusiv	t	5,738	14 702,4 4 100,7	84 362,2 23 529,7
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	432,04	21,0 8,6	9 084,3 3 729,9
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	6,17	844,2 299,3	5 208,8 1 846,7
		Total Pene de acoperis Inclusiv salariu				98 655,3 29 106,3
		8. Scara interioara SCi-1				
53	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2.2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm k=0.2	buc	9,0	4,4 1,4	39,5 12,7
54	CL18A	Confectii metalice diverse din otel beton d18 AIII, inglobate in beton (poz.1)	kg	18,0	21,0 8,6	378,5 155,4

1	2	3	4	5	6	7
55	CF17D	Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate	л	0,36	80,6 3,3	29,0 1,2
56	RCsU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,0	35,8 35,8	143,1 143,1
57	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2.2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm k=0.2	buc	10,0	4,4 1,4	43,8 14,0
58	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	10,0	9,1 8,2	90,8 82,2
59	RCsU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (poz. 2; 3; A1)	kg	200,37	17,4 3,3	3 483,9 659,0
60	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,2	818,0 440,0	163,6 88,0
61	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment M-150, dupa instalatii	buc	4,0	33,9 32,9	135,4 131,6
62	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,05	56,5 41,1	1 699,2 1 235,4
63	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	80,0	26,9 18,5	2 148,0 1 480,0

1	2	3	4	5	6	7
64	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (rost scara perete)	m2	0,42	38,1 4,8	16,0 2,0
65	CC02M	Armături din oțel beton AI fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în scări	kg	102,42	13,7 2,8	1 405,4 290,6
66	CC02N2	Armături din oțel beton AIII fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în scări	kg	1 096,0	13,4 2,5	14 684,8 2 748,6
67	CA05E	Beton turnat în scări, situate peste cota zero, la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 și turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	11,1	1 239,1 199,4	13 754,1 2 212,9
		Total Scara interioara SCi-1 Inclusiv salariu				38 215,1 9 256,7
		9. Scara interioara SCi-2				
68	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2.2 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de 30 cm k=0.2	buc	9,0	4,4 1,4	39,5 12,7
69	CL18A	Confecții metalice diverse din oțel beton d18 AIII, înglobate în beton (poz.1)	kg	18,0	21,0 8,6	378,5 155,4
70	CF17D	Ancore chimice pentru fixarea armaturilor încastate	π	0,36	80,6 3,3	29,0 1,2
71	RCsU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,0	35,8 35,8	143,1 143,1
72	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2.2 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de 30 cm k=0.2	buc	10,0	4,4 1,4	43,8 14,0
73	CP21A	Punerea în opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la înălțimi pînă la 35 m, umplerea golurilor tehnologice și de montaj	buc	10,0	9,1 8,2	90,8 82,2

1	2	3	4	5	6	7
		in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor				
74	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (poz. 2; 3; A1)	kg	200,37	17,4 3,3	3 483,9 659,0
75	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,2	818,0 440,0	163,6 88,0
76	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment M-150, dupa instalatii	buc	4,0	33,9 32,9	135,4 131,6
77	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,75	56,4 41,1	1 733,7 1 264,1
78	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	80,0	26,9 18,5	2 148,0 1 480,0
79	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (rost scara perete)	m2	0,42	38,1 4,8	16,0 2,0
80	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg	112,62	13,7 2,8	1 545,4 319,4
81	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg	1 115,59	13,4 2,5	14 947,2 2 797,5
82	CL18A	Confectii metalice diverse din otel beton d18 AIII, inglobate in beton (A2)	kg	13,12	21,0 8,6	275,7 113,0

1	2	3	4	5	6	7
83	CA05E	Beton turnat in scari, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	11,3	1 238,9 199,4	13 999,9 2 252,8
84	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	212,94	26,1 12,3	5 563,0 2 626,1
85	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,21	819,0 440,5	172,0 92,5
86	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,9	51,7 41,6	46,5 37,4
87	CA05E	Beton turnat in scari, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	0,1	1 286,0 201,0	128,6 20,1
88	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,75	13,9 3,0	190,9 41,9
		Total Scara interioara SCi-2 Inclusiv salariu				45 274,5 12 334,0
		10. Scara exterioara SCe1				
89	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	7,22	92,5 92,5	668,0 668,0

1	2	3	4	5	6	7
90	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	44,33	58,0 39,1	2 573,3 1 731,1
91	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,76	61,0 41,1	351,2 236,8
92	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg	15,62	13,8 2,8	215,4 44,4
93	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg	571,47	13,4 2,5	7 656,1 1 433,1
94	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (rost scara perete)	m2	1,68	38,4 4,9	64,5 8,2
95	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	14,45	99,7 47,3	1 440,0 683,2
96	CA05E	Beton turnat in scari, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	11,6	1 239,3 199,4	14 375,8 2 312,8
		Total Scara exterioara SCe1 Inclusiv salariu				27 344,3 7 117,6
		11. Scara exterioara SCe2				
97	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	1,57	92,4 92,4	145,1 145,1

1	2	3	4	5	6	7
98	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	3,9	55,7 39,0	217,4 152,1
99	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,73	49,2 41,1	35,9 30,0
100	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg	3,28	13,4 2,7	44,0 9,0
101	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	82,77	13,4 2,5	1 108,5 207,6
102	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	0,51	98,8 46,7	50,4 23,8
103	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (rost scara perete)	m2	0,39	38,5 5,1	15,0 2,0
104	CA05E	Beton turnat in scari, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	1,7	1 236,7 199,3	2 102,4 338,8
		Total Scara exterioara SCe2 Inclusiv salariu				3 718,7 908,4
		12. Scara exterioara SCe3				
105	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	0,84	92,5 92,5	77,7 77,7
106	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	1,74	47,6	82,8

1	2	3	4	5	6	7
		cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse			39,0	67,8
107	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,34	51,2 41,1	68,6 55,1
108	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg	2,77	13,5 2,8	37,5 7,8
109	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	74,76	13,4 2,5	1 000,8 187,5
110	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	0,4	99,5 47,2	39,8 18,9
111	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (rost scara perete)	m2	0,29	37,9 4,1	11,0 1,2
112	CA05E	Beton turnat in scari, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	1,2	1 242,1 199,4	1 490,5 239,3
		Total Scara exterioara SCe3 Inclusiv salariu				2 808,7 655,3
		13. Rampa R-1				
113	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	5,67	92,5 92,5	524,6 524,6
114	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	27,85	58,7	1 633,5

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse			39,0	1 087,4
115	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg	15,37	13,8 2,8	211,8 43,6
116	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	569,24	13,4 2,5	7 626,9 1 427,8
117	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	4,45	99,7 47,3	443,8 210,5
118	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (rost scara perete)	m2	1,31	38,6 5,0	50,6 6,6
119	CA05E	Beton turnat in scari, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	1,2	1 242,1 199,4	1 490,5 239,3
		Total Rampa R-1 Inclusiv salariu				11 981,7 3 539,8
		14. Copertina tip 1				
120	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2.2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm k=0.2	buc	24,0	4,4 1,4	105,2 33,7
121	CL18A	Confectii metalice diverse din otel beton d18 AIII, inglobate in beton (poz.1)	kg	15,84	21,0 8,6	333,3 136,9
122		Piulita hexagonala M18	buc	48,0	1,0 0,0	48,0 0,0
123		Saiba plata M18	buc	24,0	0,6 0,0	14,4 0,0
124	CF17D	Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate	л	0,72	79,0 2,9	56,9 2,1
125	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	575,04	19,3 4,9	11 077,3 2 836,6

1	2	3	4	5	6	7
126	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,575	817,6 439,7	470,1 252,8
		Total Copertina tip 1 Inclusiv salariu				12 105,2 3 262,1
		15. Copertina tip 2				
127	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2.2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm k=0.2	buc	48,0	4,4 1,4	210,0 67,0
128	CL18A	Confectii metalice diverse din otel beton d18 AIII, inglobate in beton (poz.1)	kg	31,68	21,0 8,6	666,5 273,8
129		Piulita hexagonala M18	buc	96,0	1,0 0,0	96,0 0,0
130		Saiba plata M18	buc	48,0	0,6 0,0	28,8 0,0
131	CF17D	Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate	л	1,44	79,4 2,8	114,3 4,1
132	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	1 451,96	19,3 4,9	27 970,1 7 163,0
133	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,452	818,2 440,0	1 188,0 638,9
		Total Copertina tip 2 Inclusiv salariu				30 273,7 8 146,8
		16. Copertina tip 3				
134	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2.2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm k=0.2	buc	24,0	4,4 1,4	105,2 33,7
135	CL18A	Confectii metalice diverse din otel beton d18 AIII, inglobate in beton (poz.1)	kg	15,84	21,0 8,6	333,3 136,9
136		Piulita hexagonala M18	buc	48,0	1,0	48,0

1	2	3	4	5	6	7
					0,0	0,0
137		Saiba plata M18	buc	24,0	0,6	14,4
					0,0	0,0
138	CF17D	Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastate	л	0,72	79,0	56,9
					2,9	2,1
139	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	539,54	19,3	10 393,8
					4,9	2 661,9
140	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,54	817,8	441,6
					440,0	237,6
		Total Copertina tip 3 Inclusiv salariu				11 393,2 3 072,2

		Total	lei	804 007
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %	54 253
		Cheltuieli de transport	3,00 %	16 749
		Cheltuieli directe	100,00 +	875 009
		Cheltuieli de regie	5,00 %	43 750
		Total	100,00 +	918 759
		Beneficiu de deviz	3,00 %	27 563
		Total	100,00 +	946 322
		TVA	20,00 %	189 264
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 135 586 197 285

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Rețele interioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 262 607 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistemul A1				
1	SA15A	Teava Pex/Al/Pex, PN16, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 x 2.0 mm	m	190,0	61,1 24,7	11 605,1 4 686,5
2	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul de d=16 x 9 mm	m	190,0	22,5 14,4	4 275,0 2 733,8
3	SA15B	Teava Pex/Al/Pex, PN16, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 x 2.0 mm	m	70,0	66,2 25,9	4 636,4 1 813,0
4	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul de	m	70,0	24,5 14,4	1 713,5 1 007,2

1	2	3	4	5	6	7
		d=20 x 9 mm				
5	SA15B	Teava Pex/Al/Pex, PN16, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 26 x 3.0 mm	m	20,0	111,3 25,9	2 226,8 518,0
6	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul de d=25 x 9 mm	m	20,0	25,2 14,4	504,1 287,8
7	SA16C	Teava Pex/Al/Pex, PN16, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 x 3.0 mm	m	40,0	101,7 16,9	4 068,0 674,2
8	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul de d=32 x 9 mm	m	40,0	27,9 14,4	1 116,3 575,5
9	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	320,0	6,2 6,2	1 973,3 1 973,3
10	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	32,0	4,1 4,1	131,6 131,6
11	SD07A	Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1/2"	buc	30,0	42,7 7,4	1 280,2 222,0
12	SD07B	Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 3/4"	buc	4,0	54,9 9,9	219,7 39,5
13	SD07C	Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1"	buc	2,0	60,8 11,9	121,6 23,8
14	SD07D	Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0	120,9 16,4	120,9 16,4
15	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, avind diametrul de 2"	m	5,0	229,8 47,3	1 148,9 236,4
16	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura,	buc	2,0	189,2 36,6	378,3 73,2

1	2	3	4	5	6	7
		din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm				
17	RpIA10A	Montarea racordurilor flexibile cu diametrul 50 mm	buc	1,0	594,9 172,7	594,9 172,7
18	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la tevi ,executate cu vopsea email PF-115 pe un strat de grund GF-021 pe conducte avind diametrul exterior ar peste 34 mm inclusiv	m2	0,9	42,0 33,8	37,8 30,4
19	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	5,0	6,2 6,2	30,8 30,8
20	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	0,5	4,2 4,2	2,1 2,1
		Total Sistemul A1 Inclusiv salariu				36 185,3 15 248,2
		1.2. Sistemul T3, T4				
21	SA15A	Teava Pex/Al/Pex, PN16, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 x 2.0 mm	m	215,0	61,1 24,7	13 132,0 5 303,2
22	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul de d=16 x 9 mm	m	215,0	22,5 14,4	4 837,4 3 093,5
23	SA15B	Teava Pex/Al/Pex, PN16, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 x 2.0 mm	m	92,0	66,2 25,9	6 093,2 2 382,7
24	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul de d=20 x 9 mm	m	92,0	24,5 14,4	2 252,0 1 323,7
25	SA15B	Teava Pex/Al/Pex, PN16, in	m	20,0	111,3	2 226,8

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 26 x 3.0 mm			25,9	518,0
26	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul de d=25 x 9 mm	m	20,0	25,2 14,4	504,1 287,8
27	SA16C	Teava Pex/Al/Pex, PN16, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 x 3.0 mm	m	40,0	101,7 16,9	4 068,0 674,2
28	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul de d=32 x 9 mm	m	40,0	27,9 14,4	1 116,3 575,5
29	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	367,0	6,2 6,2	2 263,1 2 263,1
30	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	36,7	4,1 4,1	150,9 150,9
31	SD07A	Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1/2"	buc	23,0	42,7 7,4	981,4 170,2
32	SD07B	Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 3/4"	buc	5,0	54,9 9,9	274,6 49,3
33	SD07C	Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1"	buc	2,0	60,8 11,9	121,6 23,8
34	SD07D	Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,0	121,0 16,4	605,0 82,2
		Total Sistemul T3, T4 Inclusiv salariu				38 626,4 16 898,1
		1.3. Sistemul C1				
35	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata	m3	9,0	48,9 48,9	440,3 440,3

1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
36	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	9,0	41,1 39,9	370,1 358,9
37	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	145,0	42,1 13,2	6 099,3 1 907,5
38	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	130,0	25,1 10,3	3 269,3 1 336,1
39	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, cu grila din otel galvanizat, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	1,0	66,7 11,9	66,7 11,9
40	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu d=110 mm	buc	8,0	118,6 24,7	948,9 197,3
41	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	27,5	3,3 3,3	90,4 90,4
		Total Sistemul C1 Inclusiv salariu				11 285,0 4 342,4
		1.4. Noduri apometrice				
42	SD12B	Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4"	buc	1,0	122,5 9,0	122,5 9,0
43	IC30E	Montarea prin insurubare	buc	2,0	53,6	107,2

1	2	3	4	5	6	7
		reductiei din alama, avind diametrul de 1/2" x 1 1/4"			13,9	27,9
44	SD12A	Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	3,0	54,1 7,4	162,4 22,2
45	IC30C	Montarea prin insurubare a reductiei din alama cu filet, avind diametrul de 3/4"x1/2"	buc	6,0	21,6 9,1	129,4 54,3
		Total Noduri apometrice Inclusiv salariu				521,5 113,4
		1.5. Utilaj sanitar				
46	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din portelan sanitar asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, avind sifonul interior tip S	buc	9,0	1 685,6 172,7	15 170,4 1 554,0
47	SC04C	Lavoar din portelan sanitar, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	40,0	873,7 78,1	34 948,7 3 124,4
48	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat pentru lavoar, avind diametrul de conexiune 1/2"	buc	40,0	422,8 67,8	16 913,3 2 713,3
		Total Utilaj sanitar Inclusiv salariu				67 032,4 7 391,7
		<i>Total</i>	lei			153 650,6
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			12 098,3
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			3 215,1
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			168 964,0
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			8 448,2
		<i>Total</i>	100,00 +			177 412,2
		<i>Beneficu de deviz</i>	3,00 %			5 322,4
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				182 734,6 43 993,8
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistemul A1				
49	SD08A	Vana cu pana cauciucata, cu flanse, avind diametrul nominal	buc	1,0	32,7	32,7

1	2	3	4	5	6	7
		de 50 mm			20,6	20,6
50	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,0	189,9 179,2	189,9 179,2
51	SD17B	Hidrant interior, in urmatoarea componenta: robinet de incendiu cu mufa Dn=50 mm, dulap de perete suspendat 800x600x210 mm - 1 buc, furtunului din in cu Dn=50 mm si L=20 m cu mufe de conexiune - 1 buc, cap de conexiune sub presiune de tip ГР Dn=50 mm - 1 buc, cap de conexiune sub presiune cu mufa de tip ГМ Dn=50 mm - 2 buc, trunchi de incendiu de tip PC-6 - 1 buc	buc	2,0	6 931,7 164,4	13 863,4 328,9
		Total Sistemul A1 Inclusiv salariu				14 086,0 528,7
		2.2. Noduri apometrice				
52	SF51B	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 32 mm	КОМПЛ.	1,0	1 935,6 291,9	1 935,6 291,9
53	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind diametrul 1 1/4"	buc	1,0	94,5 94,5	94,5 94,5
54	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 20 mm	КОМПЛ.	3,0	979,9 261,9	2 939,6 785,6
55	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 3/4"	buc	3,0	94,6 94,6	283,7 283,7
56	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0	16,4 16,4	16,4 16,4
57	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,0	189,9 179,2	189,9 179,2
		Total Noduri apometrice				5 459,7

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 651,3
		2.3. Utilaj sanitar				
58	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	3,0	198,1 118,0	594,4 354,0
		Total Utilaj sanitar Inclusiv salariu				594,4 354,0
		<i>Total</i>	lei			20 140,1
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			696,9
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			514,1
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			21 351,1
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			633,5
		<i>Total</i>	100,00 +			21 984,6
		<i>Beneficu de deviz</i>	3,00 %			659,5
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				22 644,1 2 534,0
		3. Utilaj				
		3.1. Sistemul A1				
59		Vana Dn50, PN16, cu servomotor	buc	1,0	2 708,0 0,0	2 708,0 0,0
		Total Sistemul A1 Inclusiv salariu				2 708,0
		3.2. Noduri apometrice				
60		Contor de apa rece clasa "C", cu ultrasunet, Dn=15 mm	buc	4,0	450,0 0,0	1 800,0 0,0
61		Filtru cu plasa, cu mufe 1 1/4"	buc	1,0	156,7 0,0	156,7 0,0
62		Filtru impuritati cu plasa 3/4"	buc	3,0	33,0 0,0	99,0 0,0
63		Robinet sfera Dn=32 mm cu actionare dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0	3 138,0 0,0	3 138,0 0,0
		Total Noduri apometrice Inclusiv salariu				5 193,7
		3.3. Utilaj sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
64		Preparator electric de apa calda V=50l	buc	3,0	1 800,0 0,0	5 400,0 0,0
		Total Utilaj sanitar Inclusiv salariu				5 400,0
		<i>Total</i>	lei			13 301,7
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			159,6
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 461,3

		Total	lei	218 839
		Reparatia sectiei supraveghere	20,00 %	43 768
		Total deviz: Inclusiv salariu		262 607 46 528

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Sistemele de incalzire, ventilare si conditionare a aerului

Valoarea de deviz 1 253 196 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Sistemul de incalzire 1.1.1. Incaperi existente				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu conectare laterala si dezaerator incorporat, tip 22K: H x L=500 x 400 mm	buc	3,0	567,2 20,6	1 701,7 61,7
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu conectare laterala si dezaerator incorporat, tip 22K: H x L=500 x 600 mm	buc	2,0	768,2 20,6	1 536,4 41,1
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu conectare laterala si dezaerator incorporat, tip 22K: H x L=500 x 700 mm	buc	1,0	874,3 20,6	874,3 20,6
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu conectare laterala si dezaerator incorporat, tip 22K: H x L=500 x 800 mm	buc	2,0	958,2 20,6	1 916,4 41,1
5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc cu conectare laterala si dezaerator incorporat, tip 22 K: H x L=500-1200 mm	buc	1,0	1 361,0 26,7	1 361,0 26,7

1	2	3	4	5	6	7
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc cu conectare laterala si dezaerator incorporat, tip 22 K: H x L=500-1400 mm	buc	1,0	$\frac{1\ 588,0}{26,7}$	$\frac{1\ 588,0}{26,7}$
7	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc cu conectare laterala si dezaerator incorporat, tip 22 K: H x L=500 x1600 mm	buc	1,0	$\frac{1\ 718,0}{32,9}$	$\frac{1\ 718,0}{32,9}$
8	ID06A	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,0	$\frac{129,6}{4,1}$	$\frac{518,2}{16,4}$
9	ID01A	Robinet pentru evacuarea apei pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/5"	buc	8,0	$\frac{40,0}{7,4}$	$\frac{320,3}{59,2}$
10	IC35A	Teava PEX-Al-PEX, Tmax=95C, Pmax=1.0 MPa, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 16 x 2.0 mm (K=2.0 pentru fittinguri)	m	66,0	$\frac{24,4}{12,3}$	$\frac{1\ 607,3}{814,0}$
11	IC35B	Teava PEX-Al-PEX, Tmax=95C, Pmax=1.0 MPa, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 20 x 2.5 mm (K=2.0 pentru fittinguri)	m	65,0	$\frac{32,8}{14,4}$	$\frac{2\ 134,9}{935,2}$
12	IC35C	Teava PEX-Al-PEX, Tmax=95C, Pmax=1.0 MPa, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 26 x 3.0 mm (K=2.0 pentru fittinguri)	m	70,0	$\frac{51,1}{16,4}$	$\frac{3\ 577,3}{1\ 151,1}$
13	IC36C	Teava PEX-Al-PEX, Tmax=95C, Pmax=1.0 MPa montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32 x 3,0 mm. (K=1.50 pentru fittinguri)	m	8,0	$\frac{68,8}{16,4}$	$\frac{550,4}{131,6}$
14	IC36D	Teava PEX-Al-PEX, Tmax=95C, Pmax=1.0 MPa montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40 x 3,5 mm. (K=1.50 pentru fittinguri)	m	35,0	$\frac{101,8}{18,5}$	$\frac{3\ 561,4}{647,5}$

1	2	3	4	5	6	7
15	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	201,0	6,3 3,7	1 258,3 743,7
16	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	43,0	7,7 4,5	332,0 194,4
17	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	201,0	3,3 3,3	661,0 661,0
18	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	43,0	4,1 4,1	176,8 176,8
19	IE01A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de încălzire centrală, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de încălzire, aparate de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare și vase sau robineti de aerisire, avind suprafața totală a corpurilor de încălzire de pînă la 100 mp	m ²	15,0	28,2 21,8	422,8 326,8
20	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare a instalației de încălzire centrală, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de încălzire, aparate de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare și vase sau robineti de aerisire, avind suprafața totală a corpurilor de încălzire de pînă la 100 mp	m ²	15,0	19,3 19,3	289,8 289,8

1	2	3	4	5	6	7
21	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=20 x 9 mm	m	65,0	26,2 17,3	1 705,8 1 122,3
22	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=26 x 9 mm	m	70,0	27,2 17,3	1 905,0 1 208,6
23	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=32 x 9 mm	m	8,0	31,6 17,3	253,1 138,1
24	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=40 x 9 mm	m	35,0	32,6 17,3	1 141,8 604,3
		Total Incaperi existente Inclusiv salariu				31 112,0 9 471,6
		1.1.2. Nod de evidenta a energiei				
25	ID04B	Robinet sfera, cu fluture, cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" "ZAWKUL"	buc	3,0	536,9 10,3	1 610,6 30,8
26	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru cu scala rotunda	buc	1,0	188,0 5,8	188,0 5,8
27	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	1,0	203,5 16,4	203,5 16,4
28	ID02A	Teu pentru montarea armaturilor fine, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0	25,6 7,4	51,1 14,8
29	ID04A	Robinet cu 3 cai pentru montarea manometrului, cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0	82,0 6,2	82,0 6,2
30	ID01A	Robinet pentru evacuarea apei pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/5"	buc	2,0	40,0 7,4	80,1 14,8
		Total Nod de evidenta a energiei Inclusiv salariu				2 215,3 88,8
		1.1.3. Centrul medical				

1	2	3	4	5	6	7
31	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140x500 - 0,208 m2/buc	m2	104,63	699,4 16,4	73 182,0 1 720,5
32	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	256,0	21,9 6,2	5 610,6 1 578,6
33	IB03C	Serpentina de incalzire monotubulara, din teava de otel pentru instalatii sau pentru constructii, avind diametrul de 108 x 4 mm	m	4,0	188,1 61,7	752,5 246,7
34	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0	21,9 6,2	87,7 24,7
35	ID06A	Robinet de aerisire Maevski pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	56,0	13,6 4,1	760,0 230,2
36	ID04A	Robinet sfera, cu fluture, cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2", ZAWKUL	buc	10,0	154,0 6,2	1 540,1 61,7
37	ID04A	Robinet sfera, cu fluture, cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4", ZAWKUL	buc	12,0	238,0 6,2	2 856,0 74,0
38	IC35A	Teava PEX-Al-PEX, Tmax=95C, Pmax=1.0 MPa, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 16 x 2.0 mm (K=2.0 pentru fittinguri)	m	193,0	24,4 12,3	4 700,2 2 380,3
39	IC35B	Teava PEX-Al-PEX, Tmax=95C, Pmax=1.0 MPa, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 20 x 2.5 mm (K=2.0 pentru fittinguri)	m	220,0	32,8 14,4	7 226,2 3 165,5
40	IC35C	Teava PEX-Al-PEX, Tmax=95C, Pmax=1.0 MPa, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 26 x 3.0 mm (K=2.0 pentru	m	91,0	51,1 16,4	4 650,4 1 496,4

1	2	3	4	5	6	7
		fitinguri)				
41	IC36C	Teava PEX-Al-PEX, Tmax=95C, Pmax=1.0 MPa montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32 x 3,0 mm. (K=1.50 pentru fitinguri)	m	67,0	$\frac{68,8}{16,4}$	$\frac{4\ 609,6}{1\ 101,8}$
42	IC36D	Teava PEX-Al-PEX, Tmax=95C, Pmax=1.0 MPa montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40 x 3,5 mm. (K=1.50 pentru fitinguri)	m	32,0	$\frac{101,8}{18,5}$	$\frac{3\ 256,2}{592,0}$
43	IC36D	Teava PEX-Al-PEX, Tmax=95C, Pmax=1.0 MPa montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50 x 4.0 mm. (K=1.50 pentru fitinguri)	m	12,0	$\frac{107,8}{18,5}$	$\frac{1\ 293,2}{222,0}$
44	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	504,0	$\frac{6,3}{3,7}$	$\frac{3\ 155,0}{1\ 864,8}$
45	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	111,0	$\frac{7,7}{4,5}$	$\frac{857,1}{501,9}$
46	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	504,0	$\frac{3,3}{3,3}$	$\frac{1\ 657,6}{1\ 657,6}$
47	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	111,0	$\frac{4,1}{4,1}$	$\frac{456,3}{456,3}$
48	IE01B	Efectuarea probei de etanseitate la	m2	116,28	30,2	3 506,3

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp			20,6	2 390,1
49	IE02B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp	m2	116,28	17,3 17,3	2 007,8 2 007,8
50	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=16 x 9 mm	m	140,0	24,9 17,3	3 489,3 2 417,3
51	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=20 x 9 mm	m	220,0	26,2 17,3	5 773,4 3 798,6
52	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=26 x 9 mm	m	91,0	27,2 17,3	2 476,7 1 571,2
53	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=32 x 9 mm	m	67,0	31,6 17,3	2 120,5 1 156,8
54	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=40 x 9 mm	m	32,0	32,6 17,3	1 044,0 552,5
55	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=50 x 9 mm	m	12,0	36,2 17,3	434,4 207,2
56	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior	m2	1,36	40,4 32,4	54,9 44,0

1	2	3	4	5	6	7
		peste 34 mm inclusiv				
57	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	104,63	42,8 34,1	4 474,0 3 570,0
		Total Centrul medical Inclusiv salariu				142 032,0 35 090,5
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				175 359,3 44 650,9
		1.2. Sistemul de ventilare				
		1.2.1. Sistemele II1-II3				
58	VA11H	Piese speciale, din tabla zincata 0.7 mm grosime (reductii)	m2	2,27	366,7 150,8	832,3 342,4
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, WSG 40-20	buc	1,0	2 651,9 20,6	2 651,9 20,6
60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, WSG 60-35	buc	2,0	2 998,2 20,6	5 996,4 41,1
		Total Sistemele II1-II3 Inclusiv salariu				9 480,6 404,1
		1.2.2. Sistemele B1-B10				
61	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	0,8	312,8 150,0	250,2 120,0
62	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	2,27	314,1 150,8	713,0 342,4
63	VB26A Aplicat	Montarea contraflansei de tip GFL-AR cu diametrul 200 mm	buc	1,0	575,3 120,5	575,3 120,5
64	AcB01G Aplicat	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer de tip RSK 200 (B10.3)	buc	1,0	313,2 141,8	313,2 141,8
		Total Sistemele B1-B10 Inclusiv salariu				1 851,7 724,7
		1.2.3. Canale si accesorii pentru ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, nereglabile, de tip ONG 100 x 100	buc	2,0	<u>111,3</u> 20,6	<u>222,7</u> 41,1
66	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, nereglabile, de tip ONG 300 x 100	buc	3,0	<u>129,3</u> 20,6	<u>387,9</u> 61,7
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, nereglabile, de tip ONG 340 x 100	buc	2,0	<u>133,8</u> 20,6	<u>267,6</u> 41,1
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, nereglabile, de tip ONG 300 x 140	buc	5,0	<u>147,3</u> 20,6	<u>736,6</u> 102,8
69	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, nereglabile, de tip ONG 400 x 140	buc	2,0	<u>165,3</u> 20,6	<u>330,6</u> 41,1
70	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, NOVA-R 500-100	buc	3,0	<u>285,9</u> 20,6	<u>857,7</u> 61,7
71	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, NOVA-R 1000-200	buc	2,0	<u>628,8</u> 20,6	<u>1 257,6</u> 41,1
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, NOVA-R 300-100	buc	3,0	<u>285,9</u> 20,6	<u>857,7</u> 61,7
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, NOVA-R 300-150	buc	11,0	<u>348,0</u> 20,6	<u>3 828,0</u> 226,1
74	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, NOVA-R 500-100	buc	7,0	<u>394,8</u> 20,6	<u>2 763,7</u> 143,9
75	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, NOVA-R 500-200	buc	4,0	<u>498,3</u> 20,6	<u>1 993,2</u> 82,2
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, NOVA-R 500-300	buc	0,0	<u>0,0</u> 0,0	<u>0,0</u> 0,0
77	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	2,0	<u>534,3</u>	<u>1 068,6</u>

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, NOVA-R 600-150			20,6	41,1
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, NOVA-R 600-200	buc	4,0	580,2 20,6	2 320,8 82,2
79	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, NOVA-R 600-300	buc	5,0	783,6 20,6	3 918,0 102,8
80	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, NOVA-R 800-150	buc	6,0	721,5 20,6	4 329,0 123,3
81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, NOVA-R 1000-100	buc	2,0	601,8 20,6	1 203,6 41,1
82	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, NOVA-R 1000-150	buc	46,0	610,8 20,6	28 097,0 945,5
83	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, NOVA-R 1000-200	buc	3,0	628,8 20,6	1 886,5 61,7
84	AcB01G Aplicat	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer de tip КОП 300 x 100 mm	buc	1,0	651,8 141,8	651,8 141,8
85	AcB01G Aplicat	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer de tip de tip КОП 700 x 100 mm	buc	1,0	886,4 141,8	886,4 141,8
86	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, gravitationale, MV 160J	buc	2,0	382,4 20,6	764,7 41,1
87	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, montate in blocurile usa, de tip MV 450P/2	buc	43,0	110,6 20,6	4 753,9 883,9
88	AcB01G Aplicat	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer de tip VKK 150	buc	3,0	141,8 141,8	425,5 425,5

1	2	3	4	5	6	7
89	AcB01G Aplicat	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer de tip VKK 315	buc	2,0	141,8 141,8	283,7 283,7
90	AcB01G Aplicat	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer tip VKK 400	buc	1,0	141,8 141,8	141,8 141,8
91	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 150 mm	m2	14,4	222,9 54,7	3 210,2 787,3
92	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 200 mm	m2	2,52	223,2 54,6	562,5 137,7
93	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 355 mm	m2	5,6	223,1 54,7	1 249,3 306,3
94	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 100 x 100 mm	m2	10,8	234,0 69,0	2 527,3 745,3
95	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 100 x 150 mm	m2	3,0	234,0 69,1	702,1 207,2
96	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 200 x 100 mm	m2	118,2	234,0 69,0	27 658,8 8 158,7
97	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 200 x 150 mm.	m2	28,0	229,4 63,2	6 422,1 1 769,4
98	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm	m2	1,6	229,7 63,2	367,5 101,1

1	2	3	4	5	6	7
		grosime avind sectiunea 200 x 200 mm.				
99	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. 250 x 100 mm	m2	19,6	285,4 63,2	5 593,0 1 238,6
100	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. 300 x 100 mm	m2	15,2	277,1 54,7	4 211,6 831,2
101	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. 350 x 100 mm	m2	2,7	277,3 54,7	748,7 147,6
102	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. 350 x 150 mm	m2	17,0	277,1 54,7	4 710,7 929,5
103	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. 400 x 100 mm	m2	23,0	277,1 54,7	6 373,3 1 257,5
104	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. 400 x 150 mm	m2	29,7	277,1 54,7	8 230,5 1 623,8
105	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. 400 x 200 mm	m2	3,6	277,3 54,7	998,4 196,9
106	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. 500 x 100 mm	m2	7,2	277,1 54,7	1 994,9 393,8
107	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. 550 x 200 mm	m2	3,0	261,5 41,1	784,6 123,3

1	2	3	4	5	6	7
108	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. 600 x 100 mm	m2	19,6	261,6 41,2	5 128,1 806,6
109	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. 650 x 100 mm	m2	3,0	261,5 41,1	784,6 123,3
110	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. 650 x 200 mm	m2	6,8	261,7 41,2	1 779,4 280,0
111	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. 700 x 100 mm	m2	20,8	261,6 41,1	5 441,5 855,9
112	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. 700 x 150 mm	m2	13,6	261,6 41,1	3 558,3 559,5
113	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. 700 x 200 mm	m2	9,0	261,6 41,2	2 354,4 370,4
114	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 1,0 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. 300x100 mm	m2	4,0	361,4 54,7	1 445,5 218,7
115	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie clasa "II" la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 1,0 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 150 mm	m2	25,44	363,9 54,7	9 257,3 1 391,2
116	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie clasa "II" la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 1,0 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 355 mm	m2	20,79	364,0 54,7	7 566,6 1 136,7

1	2	3	4	5	6	7
117		Capac hidrometic conform ITT 614, pag.35	buc	12,0	68,0 0,0	816,0 0,0
118		Capac pentru curatarea canalelor de ventilare conform ITT 614, pag.36-37	buc	12,0	24,0 0,0	288,0 0,0
119	IzH07B	Izolarea conductelor cu placi din vata minerala M125, acoperita cu un strat de folie din aluminiu, avind grosimea de 60 mm	m2	125,0	101,3 19,2	12 659,8 2 404,9
		Total Canale si accesorii pentru ventilare Inclusiv salariu				191 659,6 31 464,2
		1.2.4. Aprovizionarea cu caldura a sistemelor II1-II3				
120	ID06A	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,0	129,6 4,1	777,5 24,7
121	ID01A	Robinet pentru evacuarea apei pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/5"	buc	6,0	40,0 7,4	240,1 44,4
122	IC36C	Teava PEX-Al-PEX, Tmax=95C, Pmax=1.0 MPa montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32 x 3,0 mm. (K=1.50 pentru fittinguri)	m	19,0	68,8 16,4	1 307,1 312,4
123	IC36D	Teava PEX-Al-PEX, Tmax=95C, Pmax=1.0 MPa montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40 x 3,5 mm. (K=1.50 pentru fittinguri)	m	68,0	101,8 18,5	6 919,3 1 258,0
124	IC36D	Teava PEX-Al-PEX, Tmax=95C, Pmax=1.0 MPa montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50 x 4.0 mm. (K=1.50 pentru fittinguri)	m	28,0	107,8 18,5	3 017,6 518,0
125	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45 x 3.0 mm	m	8,0	78,2 25,5	625,7 203,9

1	2	3	4	5	6	7
126	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	123,0	7,7 4,5	949,8 556,2
127	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	123,0	4,1 4,1	505,6 505,6
128	CN23F	Vopsitorii de calitate superioară la instalații funcționale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte având diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m ²	1,13	40,2 32,4	45,4 36,6
129	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de D=32 x 9 mm	m	19,0	31,7 17,3	601,4 328,1
130	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de D=40 x 9 mm	m	68,0	32,6 17,3	2 218,4 1 174,1
131	IC36D	Teava PEX-Al-PEX, Tmax=95C, Pmax=1.0 MPa montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 50 x 4.0 mm. (K=1.50 pentru fittinguri)	m	28,0	107,8 18,5	3 017,6 518,0
132	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante tăiate longitudinal având diametrul și grosimea de D=45 x 40 mm	m	8,0	164,3 25,9	1 314,4 207,2
		Total Aprovizionarea cu caldura a sistemelor II1-II3 Inclusiv salariu				21 539,9 5 687,2
		Total Sistemul de ventilare Inclusiv salariu				224 531,8 38 280,2
		1.3. Sistemul de conditionare				
133	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate, perforate, de tip PII	buc	1,0	403,8 20,6	403,8 20,6

1	2	3	4	5	6	7
		830 x 565 mm				
134	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, perforate, de tip PII 830 x 830 mm	buc	1,0	583,8 20,6	583,8 20,6
135	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. 400 x 200 mm	m2	0,6	278,7 54,8	167,2 32,9
136	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 1.0 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. 1000 x 275 mm	m2	4,59	260,7 30,5	1 196,8 140,2
137	IzH07B	Izolarea conductelor cu placi din vata minerala M125, acoperita cu un strat de folie din aluminiu, avind grosimea de 20 mm	m2	5,0	70,7 19,2	353,7 96,2
138	IC35C	Teava din polipropilena, PN10, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior si grosimea peretilor de 25 x 2,3 mm (k=2 pentru fittinguri)	m	20,0	40,5 16,4	809,5 328,9
139	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=26 x 9 mm	m	20,0	27,2 17,3	544,3 345,3
		Total Sistemul de conditionare Inklusiv salariu				4 059,1 984,7
		<i>Total</i>	lei			403 950,2
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			23 076,8
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			9 459,5
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			436 486,5
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			21 824,3
		<i>Total</i>	100,00 +			458 310,8
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			13 749,3
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				472 060,1 83 915,8
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Sistemul de incalzire				
		2.1.1. Incaperi existente				
140	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" (RLV-CX)	buc	11,0	11,1 10,3	121,8 113,0
141	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" (RA-N)	buc	9,0	11,1 10,3	99,7 92,5
142	11-03-011-02	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: II (RA)	set	9,0	393,8 369,2	3 544,3 3 322,5
143	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" (ASV-PV)	buc	3,0	11,1 10,3	33,2 30,8
144	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" (ASV-M)	buc	3,0	11,1 10,3	33,2 30,8
		Total Incaperi existente Inclusiv salariu				3 832,2 3 589,6
		2.1.2. Nod de evidenta a energiei				
145	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4"	buc	1,0	94,5 94,5	94,5 94,5
146	11-02-001-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 10 (debitmetru)	buc	1,0	86,5 84,7	86,5 84,7
147	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (integrator electronic)	buc	1,0	65,9 64,1	65,9 64,1
148	11-03-011-03	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III (Pt500)	set	1,0	536,9 505,6	536,9 505,6
		Total Nod de evidenta a energiei Inclusiv salariu				783,8 748,9
		2.1.3. Centrul medical				
149	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" (RLV-CX)	buc	57,0	11,1 10,3	631,4 585,8

1	2	3	4	5	6	7
150	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" (RA-N)	buc	43,0	<u>11,1</u> 10,3	<u>476,3</u> 441,9
151	11-03-011-02	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: II (RA)	set	43,0	<u>393,8</u> 369,2	<u>16 933,0</u> 15 874,2
152	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" (ASV-PV)	buc	2,0	<u>11,1</u> 10,3	<u>22,2</u> 20,6
153	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" (ASV-PV)	buc	3,0	<u>11,1</u> 10,3	<u>33,2</u> 30,8
154	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" (ASV-PV)	buc	1,0	<u>11,1</u> 10,3	<u>11,1</u> 10,3
155	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" (ASV-M)	buc	2,0	<u>11,1</u> 10,3	<u>22,2</u> 20,6
156	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" (ASV-M)	buc	3,0	<u>11,1</u> 10,3	<u>33,2</u> 30,8
157	IA20B	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4" (ASV-M)	buc	1,0	<u>11,1</u> 10,3	<u>11,1</u> 10,3
		Total Centrul medical Inclusiv salariu				18 173,7 17 025,3
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				22 789,7 21 363,8
		2.2. Sistemul de ventilare				
		2.2.1. Sistemele II1-II3				
158	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric	buc	3,0	<u>977,2</u> 891,3	<u>2 931,5</u> 2 673,8
159	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului	buc	3,0	<u>468,4</u> 407,8	<u>1 405,2</u> 1 223,4
160	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante	buc	3,0	<u>912,1</u> 561,2	<u>2 736,3</u> 1 683,5
161	AcB01G	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer	buc	3,0	<u>141,8</u> 141,8	<u>425,5</u> 425,5

1	2	3	4	5	6	7
162	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a supapelor de aer	buc	3,0	212,4 179,2	637,2 537,7
163	RpIA10B	Montarea racordurilor flexibile	buc	6,0	328,4 226,1	1 970,6 1 356,6
164	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular	buc	3,0	66,2 45,2	198,7 135,7
		Total Sistemele II1-II3 Inclusiv salariu				10 305,0 8 036,2
		2.2.2. Sistemele B1-B10				
165	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric	buc	9,0	977,2 891,3	8 794,4 8 021,4
166	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0	485,3 474,8	485,3 474,8
167	RpIA10B	Montarea racordurilor flexibile	buc	16,0	328,4 226,1	5 255,1 3 617,7
168	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	6,0	9 769,8 35,4	58 618,5 212,1
169	AcB01G	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer	buc	2,0	141,8 141,8	283,7 283,7
		Total Sistemele B1-B10 Inclusiv salariu				73 437,0 12 609,7
		2.2.3. Canale si accesorii pentru ventilare				
170	AcB01G	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer	buc	6,0	141,8 141,8	851,0 851,0
		Total Canale si accesorii pentru ventilare Inclusiv salariu				851,0 851,0
		2.2.4. Aproxionarea cu caldura a sistemelor II1-II3				
171	IA24A	Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la rețeaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 15...20 mm	buc	1,0	490,7 102,8	490,7 102,8

1	2	3	4	5	6	7
172	IA24B	Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la retea de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm	buc	1,0	569,5 111,0	569,5 111,0
173	IA24C	Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la retea de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm	buc	1,0	704,4 123,3	704,4 123,3
174	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" (ASV-PV)	buc	1,0	11,1 10,3	11,1 10,3
175	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" (ASV-PV)	buc	2,0	11,1 10,3	22,2 20,6
176	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" (ASV-M)	buc	1,0	11,1 10,3	11,1 10,3
177	IA20B	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4" (ASV-M)	buc	2,0	11,1 10,3	22,2 20,6
		Total Aprovizionarea cu caldura a sistemelor II1-II3 Inclusiv salariu				1 831,2 398,9
		Total Sistemul de ventilare Inclusiv salariu				86 424,2 21 895,8
		2.3. Sistemul de conditionare				
178	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic, inclusiv montarea tevelor din cupru, umplerea sistemului cu freon, montarea termoizolarii tevilor din cupru, etc	buc	1,0	2 146,2 180,9	2 146,2 180,9
		Total Sistemul de conditionare Inclusiv salariu				2 146,2 180,9
		<i>Total</i>	lei			111 360,1
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			11 946,1
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			2 023,4

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			125 329,6
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			10 860,1
		<i>Total</i>	100,00 +			136 189,7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			4 085,7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				140 275,4 43 440,5
		3. Utilaj				
		3.1. Sistemul de incalzire				
		3.1.1. Incaperi existente				
179		Supapa tip RLV-CX Dn15 mm	buc	11,0	294,0 0,0	3 234,0 0,0
180		Supapa tip RA-N Dn15 mm	buc	9,0	504,0 0,0	4 536,0 0,0
181		Element termostatica cu sensor incorporat, cu gama de reglare 6- 26°C, tip RA, Dn15 mm	buc	9,0	420,0 0,0	3 780,0 0,0
182		Supapa tip ASV-PV Dn15 mm	buc	3,0	2 250,0 0,0	6 750,0 0,0
183		Supapa tip ASV-M Dn20 mm	buc	3,0	683,0 0,0	2 049,0 0,0
		Total Incaperi existente Inclusiv salariu				20 349,0
		3.1.2. Nod de evidenta a energiei				
184		Filtru cu plasa, cu mufe 1 1/4"	buc	1,0	157,0 0,0	157,0 0,0
185		Debitmetru cu ultrasunet Dn=15 mm, scara de functionare 20- 130°C, debit 0.06-1.2 m3/h, de tip ULTRAFLOW	buc	1,0	4 485,0 0,0	4 485,0 0,0
186		Integrator electronic al consumului de caldura MULTICAL 401	buc	1,0	18 400,0 0,0	18 400,0 0,0
187		Traductor de temperatura Pt-500, cu cablu L=2.0 m	buc	1,0	240,0 0,0	240,0 0,0
		Total Nod de evidenta a energiei Inclusiv salariu				23 282,0
		3.1.3. Centrul medical				
188		Supapa tip RLV-CX Dn15 mm	buc	57,0	294,0 0,0	16 758,0 0,0
189		Supapa tip RA-N Dn15 mm	buc	43,0	504,0 0,0	21 672,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
190		Element termostatica cu sensor incorporat, cu gama de reglare 6-26°C, tip RA, Dn15 mm	buc	43,0	420,0 0,0	18 060,0 0,0
191		Supapa tip ASV-PV Dn15 mm	buc	2,0	2 250,0 0,0	4 500,0 0,0
192		Supapa tip ASV-PV Dn20 mm	buc	3,0	2 396,0 0,0	7 188,0 0,0
193		Supapa tip ASV-PV Dn25 mm	buc	1,0	2 940,0 0,0	2 940,0 0,0
194		Supapa tip ASV-M Dn20 mm	buc	2,0	683,0 0,0	1 366,0 0,0
195		Supapa tip ASV-M Dn25 mm	buc	3,0	805,0 0,0	2 415,0 0,0
196		Supapa tip ASV-M Dn32 mm	buc	1,0	1 190,0 0,0	1 190,0 0,0
		Total Centrul medical Inclusiv salariu				76 089,0
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				119 720,0
		3.2. Sistemul de ventilare				
		3.2.1. . Sistemele III1-III3				
197		Ventilator izolat fonic, Q=795m3/h, motor N=0,125kW, H=380Pa, n=2797rot/min, RSI 40-20-L-5, "Systemair"	buc	1,0	27 750,0 0,0	27 750,0 0,0
198		Banerie de incalzirea aerului, sectiune 400x200 mm, in 4 rinduri (VBR 40-20-4)	buc	1,0	3 825,0 0,0	3 825,0 0,0
199		Filtru de aer 400x200h, cu celule filtrante F5, FFK 40-20	buc	1,0	2 380,0 0,0	2 380,0 0,0
200		Supapa pentru canale de ventilare 400x200 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, SRK 40-20	buc	1,0	2 903,0 0,0	2 903,0 0,0
201		Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 400 x 200 mm, DS 40- 20 Systemair	buc	2,0	630,0 0,0	1 260,0 0,0
202		Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 40-20, L=950 mm	buc	1,0	2 615,0 0,0	2 615,0 0,0
203		Ventilator izolat fonic, Q=1675m3/h, motor N=0,667kW, H=370Pa, n=1408rot/min, RSI 60-35-L3-4, "Systemair"	buc	1,0	25 740,0 0,0	25 740,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
204		Banerie de incalzirea aerului, sectiune 600x350 mm, in 2 rinduri (VBR 60-35-2)	buc	1,0	4 725,0 0,0	4 725,0 0,0
205		Filtru de aer 600x350h, cu celule filtrante F5, FFK 60-35	buc	1,0	3 585,0 0,0	3 585,0 0,0
206		Supapa pentru canale de ventilare 600x350 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, SRK 60-35	buc	1,0	3 591,0 0,0	3 591,0 0,0
207		Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 600x350 mm, DS 60-35 Systemair	buc	2,0	830,0 0,0	1 660,0 0,0
208		Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 60-35, L=950 mm	buc	1,0	3 803,0 0,0	3 803,0 0,0
209		Ventilator izolat fonic, Q=1840m3/h, motor N=0,667kW, H=450Pa, n=1408rot/min, RSI 60-35-L3-5, "Systemair"	buc	1,0	5 040,0 0,0	5 040,0 0,0
210		Banerie de incalzirea aerului, sectiune 600x350 mm, in 2 rinduri (VBR 60-35-2)	buc	1,0	4 725,0 0,0	4 725,0 0,0
211		Filtru de aer 600x350h, cu celule filtrante F5, FFK 60-35	buc	1,0	3 585,0 0,0	3 585,0 0,0
212		Supapa pentru canale de ventilare 600x350 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, SRK 60-35	buc	1,0	3 591,0 0,0	3 591,0 0,0
213		Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 600x350 mm, DS 60-35 Systemair	buc	2,0	830,0 0,0	1 660,0 0,0
214		Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 60-35, L=950 mm	buc	1,0	3 803,0 0,0	3 803,0 0,0
		Total . Sistemele II1-II3 Inclusiv salariu				106 241,0
		3.2.2. Sistemele B1-B10				
215		Ventilator montat pe canal Q=270 m3/h, P=320Pa, motor N=0.104kW, n=2567 rot/min, K150XL-5, Systemair	buc	1,0	5 040,0 0,0	5 040,0 0,0
216		Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 150 mm tip ASSV/E	buc	2,0	950,0 0,0	1 900,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
217		Atenuitor de zgomot, circular LDC 150-600	buc	1,0	<u>1 058,0</u> 0,0	<u>1 058,0</u> 0,0
218		Ventilator de tavan Q=50m3/h, P=40Pa, motor N=0.031kW, n=2253 rot/min, BF-W-150A, Systemair	buc	1,0	<u>5 850,0</u> 0,0	<u>5 850,0</u> 0,0
219		Ventilator montat pe canal Q=320 m3/h, P=300Pa, motor N=0.104kW, n=2567 rot/min, K150XL-5, Systemair	buc	1,0	<u>10 800,0</u> 0,0	<u>10 800,0</u> 0,0
220		Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 150 mm tip ASSV/E	buc	2,0	<u>950,0</u> 0,0	<u>1 900,0</u> 0,0
221		Atenuitor de zgomot, circular LDC 150-600	buc	1,0	<u>1 058,0</u> 0,0	<u>1 058,0</u> 0,0
222		Ventilator montat pe canal Q=1100 m3/h, P=300 Pa, motor N=0.318 kW, n=2318 rot/min, K315 L- 5, Systemair	buc	1,0	<u>10 800,0</u> 0,0	<u>10 800,0</u> 0,0
223		Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 315 mm tip ASSV/E	buc	2,0	<u>1 134,0</u> 0,0	<u>2 268,0</u> 0,0
224		Supapa pentru canale de ventilare D=315 mm, VKK-315, Systemair	buc	1,0	<u>2 061,0</u> 0,0	<u>2 061,0</u> 0,0
225		Ventilator montat pe canal Q=1100 m3/h, P=300 Pa, motor N=0.318 kW, n=2318 rot/min, K315 L- 5, Systemair	buc	1,0	<u>10 800,0</u> 0,0	<u>10 800,0</u> 0,0
226		Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 315 mm tip ASSV/E	buc	2,0	<u>1 134,0</u> 0,0	<u>2 268,0</u> 0,0
227		Supapa pentru canale de ventilare D=315 mm, VKK-315, Systemair	buc	1,0	<u>2 061,0</u> 0,0	<u>2 061,0</u> 0,0
228		Ventilator montat pe canal Q=735 m3/h, P=400 Pa, motor N=0.318 kW, n=2318 rot/min, K315 L-5, Systemair	buc	1,0	<u>10 800,0</u> 0,0	<u>10 800,0</u> 0,0
229		Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 315 mm tip ASSV/E	buc	2,0	<u>1 134,0</u> 0,0	<u>2 268,0</u> 0,0
230		Atenuitor de zgomot, circular LDC 315-600	buc	1,0	<u>1 602,0</u> 0,0	<u>1 602,0</u> 0,0
231		Ventilator montat pe canal Q=670 m3/h, P=350 Pa, motor N=0.318 kW, n=2318 rot/min, K315 L-5, Systemair	buc	1,0	<u>10 800,0</u> 0,0	<u>10 800,0</u> 0,0

1	2	3	4	5	6	7
232		Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 315 mm tip ASSV/E	buc	2,0	1 134,0 0,0	2 268,0 0,0
233		Atenuitor de zgomot, circular LDC 315-600	buc	1,0	1 602,0 0,0	1 602,0 0,0
234		Ventilator montat pe canal Q=1200 m3/h, P=350Pa, motor N=1.196 kW, n=1118 rot/min, KVO 355 L-3, Systemair	buc	1,0	12 600,0 0,0	12 600,0 0,0
235		Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 355 mm tip ASSV/E	buc	2,0	1 134,0 0,0	2 268,0 0,0
236		Atenuitor de zgomot, circular LDC 355-900	buc	1,0	4 935,0 0,0	4 935,0 0,0
237		Ventilator montat pe canal Q=400 m3/h, P=320 Pa, motor N=0.145 kW, n=2555 rot/min, K200L-5, Systemair	buc	1,0	8 820,0 0,0	8 820,0 0,0
238		Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 200 mm, ASSV/E	buc	2,0	855,0 0,0	1 710,0 0,0
239		Atenuitor de zgomot, circular LDC 200-600	buc	1,0	1 107,0 0,0	1 107,0 0,0
240		Ventilator montat pe canal Q=400 m3/h, P=320Pa, motor N=0.030 kW, n=1425 rot/min, cu grila de protectie, de tip AR Sileo 200E4, Systemair	buc	1,0	8 820,0 0,0	8 820,0 0,0
		Total Sistemele B1-B10 Inclusiv salariu				127 464,0
		3.2.3. Canale si accesorii pentru ventilare				
241		Supapa pentru canale de ventilare D=150 mm, VKK-150, Systemair	buc	3,0	1 616,0 0,0	4 848,0 0,0
242		Supapa pentru canale de ventilare D=315 mm, VKK-315, Systemair	buc	2,0	2 061,0 0,0	4 122,0 0,0
243		Supapa pentru canale de ventilare D=400 mm, VKK-400, Systemair	buc	1,0	3 173,0 0,0	3 173,0 0,0
		Total Canale si accesorii pentru ventilare Inclusiv salariu				12 143,0
		3.2.4. Aprovizionarea cu caldura a sistemelor II1-II3				
244		Nod de amestecare SUMX 1,6(1)	set	1,0	9 360,0	9 360,0

1	2	3	4	5	6	7
		in urmatoarea componenta: 1. Pompa Grundfos; 2. Robinet cu trei cai ESBE; 3. Dispozitiv de actionare pentru ESBE; 4. Filtre de curatare; 5. Robinet de reglare a debitului; 6. Supapa de sens; 7. Robinete sfera de inchidere; 8. Racorduri antivibrante din inox			0,0	0,0
245		Nod de amestecare SUMX 4.0(1) in urmatoarea componenta: 1. Pompa Grundfos; 2. Robinet cu trei cai ESBE; 3. Dispozitiv de actionare pentru ESBE; 4. Filtre de curatare; 5. Robinet de reglare a debitului; 6. Supapa de sens; 7. Robinete sfera de inchidere; 8. Racorduri antivibrante din inox	set	1,0	9 360,0 0,0	9 360,0 0,0
246		Nod de amestecare SUMX 6.3(1) in urmatoarea componenta: 1. Pompa Grundfos; 2. Robinet cu trei cai ESBE; 3. Dispozitiv de actionare pentru ESBE; 4. Filtre de curatare; 5. Robinet de reglare a debitului; 6. Supapa de sens; 7. Robinete sfera de inchidere; 8. Racorduri antivibrante din inox	set	1,0	10 067,0 0,0	10 067,0 0,0
247		Supapa tip ASV-PV Dn20 mm	buc	1,0	2 156,0 0,0	2 156,0 0,0
248		Supapa tip ASV-PV Dn25 mm	buc	2,0	2 156,0 0,0	4 312,0 0,0
249		Supapa tip ASV-M Dn25 mm	buc	1,0	725,0 0,0	725,0 0,0
250		Supapa tip ASV-M Dn32 mm	buc	2,0	1 071,0 0,0	2 142,0 0,0
		Total Aprovizionarea cu caldura a sistemelor II1-II3 Inclusiv salariu				38 122,0
		3.2.5. Sistemul de conditionare				
251		Conditioner canal cu inverter. Bloc exterior RAV-SP1103AT-E + bloc interior RAV-SM1106BT-E, "Toshiba"	set	1,0	23 175,0 0,0	23 175,0 0,0
		Total Sistemul de conditionare Inclusiv salariu				23 175,0
		Total Sistemul de ventilare Inclusiv salariu				307 145,0

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			426 865,0
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			5 122,4
		Total Utilaj Inclusiv salariu				431 987,4

		Total	lei	1 044 330
		TVA	20,00 %	208 866
		1 253 196		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		127 362		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Automatizarea sistemelor de ventilatie

Valoarea de deviz 77 471 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИҚМП)	buc	3,0	163,9 97,4	491,6 292,3
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Timer)	buc	3,0	46,8 46,0	140,3 138,1
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Relee)	buc	9,0	46,8 46,0	420,9 414,4
4	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, montata in panou de tip GZT3	100 buc	0,09	1 844,4 1 776,7	166,0 159,9
5		Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V, GZT3	buc	9,0	35,0 0,0	315,0 0,0
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (armatura de indicatie luminoasa AD22DS)	buc	12,0	46,8 46,0	561,1 552,5
7	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	3,0	60,8 58,8	182,3 176,4
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (butoane de comanda SB-7)	buc	6,0	46,8 46,0	280,6 276,3

1	2	3	4	5	6	7
9	08-03-526-1	Automat monopolar, montat in dulap, curent pina la 25 A (BA 47-29)	buc	9,0	88,5 64,1	796,3 577,2
10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac sectiune 25x16 mm	100 m	0,3	1 119,0 670,0	335,7 201,0
11	08-02-412-2	Cablu de control, ignifug, rezistent la foc (FR), cu 4 fire din cupru, sectiune 1.50 mm ² , tensiune nominala 0.66 kV, montat in tevi, jgheaburi, pe pereti si tavane, inclusiv costul cablului (KBBΓ- FRls 4 x 1,50)	100 m	0,45	1 782,7 276,9	802,2 124,6
12	08-02-412-2	Cablu de control, ignifug, rezistent la foc (FR), cu 4 fire din cupru, sectiune 1.50 mm ² , tensiune nominala 0.66 kV, montat in tevi, jgheaburi, pe pereti si tavane, inclusiv costul cablului (KBBΓ- FRls 4 x 1,00)	100 m	0,35	1 551,1 277,1	542,9 97,0
13		Cleme tip 3HИ-4.0	buc	70,0	0,8 0,0	52,5 0,0
14	11-03-011-03	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III (Arcon-01, Arcon-4)	set	6,0	536,9 505,6	3 221,5 3 033,9
15	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (St-01, Stw-02, Sta-02)	set	12,0	197,7 184,6	2 372,3 2 215,0
16	11-03-011-03	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III (RT-030+TG-K330)	set	3,0	536,9 505,7	1 610,6 1 517,0
17	11-03-011-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (termometre)	set	9,0	197,7 184,6	1 779,4 1 661,3
18	11-03-011-02	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: II (DCPD000100)	set	6,0	393,8 369,2	2 362,6 2 215,0

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 433,8
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			3 754,3
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			75,8
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			20 263,9
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			5 187,7
		<i>Total</i>	100,00 +			25 451,6
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			763,5
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				26 215,1 13 651,9
		2. Utilaj				
19		Dulap montat pe perete IIMPI-2-0 74 Y2, IP54	buc	3,0	1 650,0 0,0	4 950,0 0,0
20		Timer TƏ15	buc	3,0	865,0 0,0	2 595,0 0,0
21		Releu intermediar R4-2014-23-5024WT	buc	9,0	112,0 0,0	1 008,0 0,0
22		Armatura de iluminat AD22DS	buc	12,0	43,6 0,0	523,2 0,0
23		Boxa de transformare V16854 "HAHN" 220V/24V	buc	3,0	709,0 0,0	2 127,0 0,0
24		Butoane de comnda SB-7	buc	6,0	31,0 0,0	186,0 0,0
25		Automat BA47-29M, 1P, 01A, °C°	buc	6,0	34,5 0,0	207,0 0,0
26		Automat BA47-29M, 1P, 02A, °C°	buc	3,0	34,5 0,0	103,5 0,0
27		Dispozitiv de receptie-control ARCON-4, "PAYT"	buc	3,0	2 250,0 0,0	6 750,0 0,0
28		Sensor de temperatura ST-01	buc	3,0	325,0 0,0	975,0 0,0
29		Sensor de temperatura STw-02	buc	3,0	408,0 0,0	1 224,0 0,0
30		Sensor de temperatura STa-02	buc	6,0	408,0 0,0	2 448,0 0,0
31		Dispozitiv de receptie-control ARCON-01, "PAYT"	buc	3,0	2 500,0 0,0	7 500,0 0,0
32		Dispozitiv de reglare a temperaturii RT 0-30 in set cu sensorul TG-K330	buc	3,0	1 046,7 0,0	3 140,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
33		Termometru tehnic cu teaca din otel 0...100 "C	buc	6,0	78,0 0,0	468,0 0,0
34		Termometru tehnic cu teaca din otel -35...+50 "C	buc	3,0	78,0 0,0	234,0 0,0
35		Senzor-releu de presiune tip DCPD000100	buc	6,0	575,0 0,0	3 450,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			37 888,7
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			454,7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				38 343,4

		Total	lei	64 559
		TVA	20,00 %	12 912
		Total deviz: Inclusiv salariu		77 471 13 651

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Echipament electric de forta si iluminat interior

Valoarea de deviz 1 233 012 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	350,0	22,4 20,6	7 824,2 7 194,2
2	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	60,0	17,3 17,3	1 036,0 1 036,0
3	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,0	30,8 30,8	616,6 616,6
		<i>Total</i>	lei			9 476,8
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			2 432,9
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			11 909,7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			595,5
		<i>Total</i>	100,00 +			12 505,2
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			375,2

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 880,4 8 846,8
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Centrul de sanatate				
4	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (BZUM-TF-05-250-33)	buc	1,0	602,5 143,5	602,5 143,5
5	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	3,0	59,6 50,6	178,8 151,7
6	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (BP 32)	buc	1,0	150,0 115,5	150,0 115,5
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA47-100, BA47-29)	buc	3,0	182,7 95,4	548,1 286,1
8	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,0	111,9 99,9	335,8 299,7
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0	35,8 35,8	35,8 35,8
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OПC)	buc	1,0	46,5 46,0	46,5 46,0
11	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (ABP-112-25Y3)	buc	1,0	602,5 143,5	602,5 143,5
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29)	buc	5,0	124,6 64,1	622,8 320,7
13	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	2,0	508,1 112,7	1 016,1 225,3
14	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0	35,8 35,8	35,8 35,8

1	2	3	4	5	6	7
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH 32)	buc	1,0	$\frac{101,1}{64,1}$	$\frac{101,1}{64,1}$
16	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (ПП11-3068)	buc	1,0	$\frac{602,5}{143,5}$	$\frac{602,5}{143,5}$
17	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (BA 88-35)	buc	1,0	$\frac{162,4}{113,5}$	$\frac{162,4}{113,5}$
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-100)	buc	2,0	$\frac{100,3}{64,2}$	$\frac{200,7}{128,3}$
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA47-100)	buc	6,0	$\frac{162,5}{95,4}$	$\frac{974,8}{572,2}$
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (PH-40/43)	buc	1,0	$\frac{46,5}{46,0}$	$\frac{46,5}{46,0}$
21	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩПБ-36, ЩЦ1)	buc	1,0	$\frac{265,2}{95,4}$	$\frac{265,2}{95,4}$
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32)	buc	1,0	$\frac{142,8}{95,4}$	$\frac{142,8}{95,4}$
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-63)	buc	7,0	$\frac{117,6}{64,1}$	$\frac{823,5}{448,9}$
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ABДТ32)	buc	11,0	$\frac{111,6}{64,1}$	$\frac{1\ 227,1}{705,5}$
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32)	buc	1,0	$\frac{101,1}{64,1}$	$\frac{101,1}{64,1}$

1	2	3	4	5	6	7
26	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩРВ-24, 2ЩС1)	buc	1,0	$\frac{265,2}{95,4}$	$\frac{265,2}{95,4}$
27	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32)	buc	1,0	$\frac{142,8}{95,4}$	$\frac{142,8}{95,4}$
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-63)	buc	3,0	$\frac{100,8}{64,1}$	$\frac{302,5}{192,4}$
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32)	buc	6,0	$\frac{120,7}{64,1}$	$\frac{724,0}{384,8}$
30	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩРВ-48, 2ЩС2)	buc	1,0	$\frac{265,2}{95,4}$	$\frac{265,2}{95,4}$
31	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32)	buc	1,0	$\frac{142,8}{95,4}$	$\frac{142,8}{95,4}$
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-63)	buc	14,0	$\frac{109,1}{64,1}$	$\frac{1\ 527,8}{897,8}$
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32)	buc	13,0	$\frac{109,9}{64,1}$	$\frac{1\ 428,4}{833,7}$
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32)	buc	1,0	$\frac{101,1}{64,1}$	$\frac{101,1}{64,1}$
35	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩРВ-24, 3ЩС1)	buc	1,0	$\frac{265,2}{95,4}$	$\frac{265,2}{95,4}$
36	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	1,0	$\frac{142,8}{95,4}$	$\frac{142,8}{95,4}$

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32)			95,4	95,4
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-63)	buc	3,0	$\frac{100,8}{64,1}$	$\frac{302,5}{192,4}$
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ABDT32)	buc	7,0	$\frac{117,6}{64,1}$	$\frac{823,5}{448,9}$
39	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИПВ-48, ИЦС2)	buc	1,0	$\frac{265,2}{95,4}$	$\frac{265,2}{95,4}$
40	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32)	buc	1,0	$\frac{142,8}{95,4}$	$\frac{142,8}{95,4}$
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-63)	buc	8,0	$\frac{115,7}{64,1}$	$\frac{925,2}{513,0}$
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ABDT32)	buc	17,0	$\frac{114,7}{64,1}$	$\frac{1\ 949,4}{1\ 090,2}$
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПС)	buc	1,0	$\frac{46,5}{46,0}$	$\frac{46,5}{46,0}$
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32)	buc	1,0	$\frac{101,1}{64,1}$	$\frac{101,1}{64,1}$
45	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИПВ-12, ИСВ1)	buc	1,0	$\frac{265,2}{95,4}$	$\frac{265,2}{95,4}$
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-63)	buc	7,0	$\frac{117,6}{64,1}$	$\frac{823,5}{448,9}$
47	08-03-529-	Contactor de curent continuu pe	buc	1,0	310,5	310,5

1	2	3	4	5	6	7
	1	constructii, curent pina la 160 A (KM)			140,6	140,6
48	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (PH)	buc	1,0	50,5 46,5	50,5 46,5
49	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (III _{PB} -12, III _{CB} 2)	buc	1,0	265,2 95,4	265,2 95,4
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-63)	buc	6,0	120,7 64,1	724,0 384,8
51	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (KM)	buc	2,0	311,1 140,6	622,2 281,2
52	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (PH)	buc	1,0	50,5 46,5	50,5 46,5
53	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (III _{PB} -12, III _{CB} 23)	buc	1,0	265,2 95,4	265,2 95,4
54	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA47-63)	buc	2,0	142,7 95,4	285,4 190,8
55	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-63)	buc	3,0	100,8 64,1	302,5 192,4
56	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (KM)	buc	2,0	311,1 140,6	622,2 281,2
57	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (PH)	buc	1,0	50,5 46,5	50,5 46,5
58	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (III _{PB} -36, III _{TM})	buc	1,0	265,2 95,4	265,2 95,4

1	2	3	4	5	6	7
59	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32)	buc	1,0	$\frac{101,1}{64,1}$	$\frac{101,1}{64,1}$
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-63)	buc	14,0	$\frac{109,1}{64,1}$	$\frac{1\ 527,8}{897,8}$
61	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (KM)	buc	7,0	$\frac{293,7}{140,6}$	$\frac{2\ 055,8}{984,2}$
62	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	4,0	$\frac{138,2}{74,0}$	$\frac{552,8}{296,0}$
63	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	5,0	$\frac{496,2}{112,6}$	$\frac{2\ 481,1}{563,2}$
64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (releu PT)	buc	5,0	$\frac{46,5}{46,0}$	$\frac{232,7}{230,2}$
65	08-03-601-1	Tablou de comanda a vanei electomagnetice	buc	1,0	$\frac{194,5}{184,2}$	$\frac{194,5}{184,2}$
66	08-03-603-1	Cutie de forta cu fisa tip furca	buc	1,0	$\frac{63,3}{58,8}$	$\frac{63,3}{58,8}$
67	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	30,07	$\frac{899,4}{686,5}$	$\frac{27\ 043,9}{20\ 644,2}$
68		Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=20 mm	m	2 812,0	$\frac{3,0}{0,0}$	$\frac{8\ 351,6}{0,0}$
69		Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=25 mm	m	195,0	$\frac{5,3}{0,0}$	$\frac{1\ 033,5}{0,0}$
70	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,32	$\frac{1\ 017,5}{785,0}$	$\frac{325,6}{251,2}$
71		Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=32 mm	m	32,0	$\frac{7,7}{0,0}$	$\frac{246,4}{0,0}$
72	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate,	100 m	0,76	$\frac{2\ 951,2}{2\ 581,8}$	$\frac{2\ 242,9}{1\ 962,2}$

1	2	3	4	5	6	7
		diametru pina la 25 mm				
73		Teava din otel zincata d=20 mm	m	76,0	44,7 0,0	3 394,9 0,0
74	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	37,11	588,3 509,8	21 832,9 18 917,2
75		Cablu BBΓHΓ(A) - FRLSLTx 3 x 1.5 mm2	m	285,0	10,5 0,0	2 992,5 0,0
76		Cablu BBΓHΓ(A) - LSLTx 2 x 1.5 mm2	m	33,0	9,5 0,0	313,5 0,0
77		Cablu BBΓHΓ(A) - LSLTx 3 x 1.5 mm2	m	774,0	10,5 0,0	8 127,0 0,0
78		Cablu BBΓHΓ(A) - LSLTx 4 x 1.5 mm2	m	33,0	13,5 0,0	443,9 0,0
79		Cablu BBΓHΓ(A) - LSLTx 2 x 2.5 mm2	m	66,0	11,7 0,0	770,2 0,0
80		Cablu BBΓHΓ(A) - LSLTx 3 x 2.5 mm2	m	1 970,0	13,8 0,0	27 087,5 0,0
81		Cablu BBΓHΓ(A) - LSLTx 4 x 2.5 mm2	m	181,0	20,8 0,0	3 770,2 0,0
82		Cablu BBΓHΓ(A) - LSLTx 5 x 2.5 mm2	m	126,0	24,3 0,0	3 058,0 0,0
83		Cablu BBΓHΓ(A) - LSLTx 3 x 4 mm2	m	21,0	23,4 0,0	492,4 0,0
84		Cablu BBΓHΓ(A) - LSLTx 5 x 4 mm2	m	94,0	36,2 0,0	3 407,5 0,0
85		Cablu BBΓHΓ(A) - LSLTx 5 x 6 mm2	m	76,0	50,4 0,0	3 831,2 0,0
86		Cablu BBΓHΓ(A) - LSLTx 5 x 10 mm2	m	35,0	81,0 0,0	2 835,0 0,0
87		Cablu KBBΓHΓ(A) - FRLSL Tx-1 7 x 1.5 mm2	m	5,0	32,4 0,0	162,2 0,0
88		Cablu KBBΓHΓ(A) - LSL Tx-1 5 x 1.5 mm2	m	12,0	19,6 0,0	234,7 0,0
89	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,05	1 260,0 1 184,0	63,0 59,2
90		Cablu ABBΓHΓ(A) - LSL Tx-1,0	m	5,0	158,0	790,0

1	2	3	4	5	6	7
		5 x 95 mm2			0,0	0,0
91		Cutie de distributie pentru instalatie inchisa Y-197 YXJI4 cu capac KOH-1M-04	buc	100,0	9,2 0,0	920,0 0,0
92	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (OWP ECO LED)	100 buc	1,91	3 985,1 3 617,7	7 611,5 6 909,8
93	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (DS LED)	100 buc	0,12	3 975,8 3 617,5	477,1 434,1
94	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (CD LED)	100 buc	0,27	3 975,6 3 617,8	1 073,4 976,8
95	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,08	5 863,8 4 038,8	469,1 323,1
96		Corp iluminat luminiscent cu sursa autonoma de alimentare EM212 cu inscriptie "Iesire"	buc	8,0	225,0 0,0	1 800,0 0,0
97	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (ARCTIC)	100 buc	0,02	3 980,0 3 615,0	79,6 72,3
98		Corp iluminat luminiscent ARCTIC 1 x 36, IP65	buc	2,0	925,0 0,0	1 850,0 0,0
99	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,09	5 124,4 4 768,9	461,2 429,2
100		Corp iluminat luminiscent BH 2 x 36, IP20	buc	9,0	2 651,0 0,0	23 859,0 0,0
101		Lampa luminiscenta 36W	buc	20,0	15,0 0,0	300,0 0,0
102	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (B3Γ)	100 buc	0,01	4 290,0 3 820,0	42,9 38,2
103		Corp de iluminat cu lampi incandescente 60 W, B3Γ - 60,	buc	1,0	75,0 0,0	75,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
		IP65				
104		Lampa incandescenta 60W	buc	1,0	4,5 0,0	4,5 0,0
105		Corp de iluminat PBO-42	buc	1,0	192,0 0,0	192,0 0,0
106		Lampa incandescenta 40W, 36V	buc	1,0	3,6 0,0	3,6 0,0
107	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,99	1 651,3 1 566,4	1 634,8 1 550,7
108		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	99,0	20,5 0,0	2 029,5 0,0
109	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,02	3 595,0 3 125,0	71,9 62,5
110		Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V	buc	99,0	34,0 0,0	3 366,0 0,0
111	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,51	1 343,9 1 323,5	685,4 675,0
112		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V	buc	51,0	22,5 0,0	1 147,5 0,0
113	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,44	1 368,6 1 348,2	602,2 593,2
114		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	44,0	18,7 0,0	822,8 0,0
115	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,18	1 745,0 1 623,9	314,1 292,3
116		Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 220V	buc	18,0	34,0 0,0	612,0 0,0
117	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	1 377,5 1 357,5	55,1 54,3
118		Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 220V	buc	4,0	19,1 0,0	76,4 0,0
119		Doze pentru aparate Y-196 YXJ14	buc	208,0	3,5 0,0	728,0 0,0
120	08-03-534-1	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate	buc	4,0	160,7 94,2	642,7 376,6

1	2	3	4	5	6	7
		sectii pina la 4				
121	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП	buc	2,0	63,3 58,8	126,6 117,6
122	08-03-601-1	Tablou Г3III-33-УХЛ4	buc	23,0	251,0 184,2	5 772,9 4 236,0
123	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,5	2 452,2 682,4	1 226,1 341,2
		Total Centrul de sanatate Inclusiv salariu				212 781,5 74 807,5
		2.2. Conectarea utilizatorilor existenti				
124	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (BZUM-TF; 3,4,5,6 ИУЭ)	buc	4,0	602,6 143,5	2 410,3 573,9
125	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32)	buc	4,0	172,7 95,4	690,9 381,5
126	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29)	buc	3,0	100,8 64,1	302,5 192,4
127	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA47-29)	buc	1,0	142,8 95,4	142,8 95,4
128	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	4,0	14,0 14,0	55,9 55,9
129	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИПН-12, ГПИЦ2)	buc	1,0	274,9 95,4	274,9 95,4
130	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA47-29, BA47-63)	buc	5,0	166,4 95,4	832,0 476,9
131	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (PH-47)	buc	1,0	46,5 46,0	46,5 46,0

1	2	3	4	5	6	7
132	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРН-12, 1ЩС2)	buc	1,0	<u>274,9</u> 95,4	<u>274,9</u> 95,4
133	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32)	buc	1,0	<u>142,8</u> 95,4	<u>142,8</u> 95,4
134	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-63)	buc	1,0	<u>101,1</u> 64,1	<u>101,1</u> 64,1
135	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ABДТ32)	buc	5,0	<u>124,6</u> 64,1	<u>622,8</u> 320,7
136	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРН-12, 1ЩС3,4: 2ЩС3)	buc	3,0	<u>314,9</u> 95,4	<u>944,8</u> 286,1
137	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32)	buc	3,0	<u>182,7</u> 95,4	<u>548,1</u> 286,1
138	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-63)	buc	3,0	<u>100,8</u> 64,1	<u>302,5</u> 192,4
139	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ABДТ32)	buc	12,0	<u>110,6</u> 64,1	<u>1 326,7</u> 769,6
140	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	2,0	<u>108,0</u> 74,0	<u>216,1</u> 148,0
141	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,38	<u>899,6</u> 686,6	<u>2 141,0</u> 1 634,1
142		Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=20 mm	m	168,0	<u>3,0</u> 0,0	<u>499,0</u> 0,0

1	2	3	4	5	6	7
143		Teava PVC gofrata U-PVC, 750N, d=25 mm	m	70,0	5,3 0,0	371,0 0,0
144	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	7,63	596,2 509,8	4 548,7 3 889,4
145		Cablu BBГHГ(A) - LSLTx 2 x 1.5 mm2	m	11,0	9,5 0,0	104,5 0,0
146		Cablu BBГHГ(A) - LSLTx 3 x 1.5 mm2	m	111,0	10,5 0,0	1 165,5 0,0
147		Cablu BBГHГ(A) - LSLTx 4 x 1.5 mm2	m	63,0	13,5 0,0	847,4 0,0
148		Cablu BBГHГ(A) - LSLTx 3 x 2.5 mm2	m	289,0	13,8 0,0	3 973,8 0,0
149		Cablu BBГHГ(A) - LSLTx 3 x 4 mm2	m	255,0	23,5 0,0	5 979,8 0,0
150		Cablu BBГHГ(A) - LSLTx 3 x 6 mm2	m	19,0	31,4 0,0	596,6 0,0
151		Cablu BBГHГ(A) - LSLTx 5 x 6 mm2	m	10,0	50,4 0,0	504,1 0,0
152		Cablu BBГHГ(A) - LSLTx 5 x 10 mm2	m	5,0	81,0 0,0	405,0 0,0
153	08-02-396- 6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,46	1 717,2 1 208,3	789,9 555,8
154		Canal metalic pentru cabluri cu capac 50 x 150 x 2000 mm	m	46,0	168,6 0,0	7 754,2 0,0
155		Cutie de distributie pentru instalatie inchisa Y-197 YXJI4 cu capac KOH-1M-04	buc	20,0	9,2 0,0	184,0 0,0
156	08-03-594- 1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(OPL/S LED)	100 buc	0,38	3 974,5 3 617,6	1 510,3 1 374,7
157	08-03-594- 1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (CD LED)	100 buc	0,08	3 972,5 3 617,5	317,8 289,4
158	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,24	1 650,4 1 565,8	396,1 375,8
159		Priza instalatie inchisa cu legare la	buc	24,0	20,5	492,0

1	2	3	4	5	6	7
		pamint, IP20, 16A, 220V			0,0	0,0
160	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,04	3 617,5 3 125,0	144,7 125,0
161		Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V	buc	4,0	34,0 0,0	136,0 0,0
162	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 344,0 1 324,0	67,2 66,2
163		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V	buc	5,0	18,7 0,0	93,5 0,0
164	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,07	1 370,0 1 350,0	95,9 94,5
165		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	7,0	18,7 0,0	130,9 0,0
166	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,1	1 745,0 1 624,0	174,5 162,4
167		Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 220V	buc	1,0	34,0 0,0	34,0 0,0
168		Doze pentru aparate Y-196 YXJ14	buc	40,0	3,5 0,0	140,0 0,0
		Total Conectarea utilizatorilor existenti Inclusiv salariu				42 833,0 12 742,5
		<i>Total</i>	lei			255 614,5
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			24 076,3
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			4 923,2
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			284 614,0
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			21 887,5
		<i>Total</i>	100,00 +			306 501,5
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			9 195,0
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				315 696,5 87 550,0
		3. Utilaj				
		3.1. Centrul de sanatate				
169		Dulap montat pe perete BZUM-	buc	1,0	6 840,0	6 840,0

1	2	3	4	5	6	7
		TF-05-250-33			0,0	0,0
170		Siguranta ПН2-250 cu suport	buc	1,0	187,5 0,0	187,5 0,0
171		Intreupator cu pirghie BP32И-250	buc	1,0	880,0 0,0	880,0 0,0
172		Automat BA47-100, 3P, 50A, °C°	buc	1,0	335,0 0,0	335,0 0,0
173		Transformator de curent 150/5 A	buc	3,0	480,0 0,0	1 440,0 0,0
174		Contor electronic 5A, 380V, "ZMD 405CT"	buc	1,0	4 450,0 0,0	4 450,0 0,0
175		Protectie la supratensiuni ОПС1-В/4P	buc	1,0	2 063,0 0,0	2 063,0 0,0
176		Automat BA47-29M, 3P, 32A, °C°	buc	2,0	335,0 0,0	670,0 0,0
177		Dulap ABP-211-25, IP54	buc	1,0	3 420,0 0,0	3 420,0 0,0
178		Automat BA47-29M, 1P, 04A, °B°	buc	1,0	25,0 0,0	25,0 0,0
179		Automat BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,0	25,0 0,0	25,0 0,0
180		Automat BA47-29M, 3P, 16A, °C°	buc	1,0	75,0 0,0	75,0 0,0
181		Automat BA47-29M, 3P, 25A, °C°	buc	2,0	81,0 0,0	162,0 0,0
182		Demarator magnetic ПМЛ2501, 25A, 380V	buc	2,0	775,0 0,0	1 550,0 0,0
183		Contor electronic 5A, 380V, "ZMD 405CT"	buc	1,0	4 479,0 0,0	4 479,0 0,0
184		Separator de sarcina BH-32, 3P, 25A	buc	1,0	60,4 0,0	60,4 0,0
185		Dulap montat pe perete ПП11-3068 in set cu accesoriile necesare pentru montare si montarea in el a aparatului	buc	1,0	650,0 0,0	650,0 0,0
186		Automat BA88-35 3P, 160A, 35kA	buc	1,0	2 300,0 0,0	2 300,0 0,0
187		Automat BA47-100, 3P, 16A, °C°	buc	2,0	65,0 0,0	130,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
188		Automat BA47-100, 3P, 32A, °C°	buc	3,0	335,0 0,0	1 005,0 0,0
189		Automat BA47-100, 3P, 40A, °C°	buc	2,0	335,0 0,0	670,0 0,0
190		Automat BA47-100, 3P, 50A, °C°	buc	1,0	335,0 0,0	335,0 0,0
191		Declansator de deschidere PH40/43	buc	1,0	310,0 0,0	310,0 0,0
192		Dulap montat pe perete in nisa ЩРБ-363-1-36-УХЛ3, IP31	buc	1,0	765,0 0,0	765,0 0,0
193		Separator de sarcina BH-32, 3P, 40A	buc	1,0	75,0 0,0	75,0 0,0
194		Automat BA47-63, 1P, 06A, °B°	buc	2,0	25,0 0,0	50,0 0,0
195		Automat BA47-63, 1P, 06A, °C°	buc	3,0	25,0 0,0	75,0 0,0
196		Automat BA47-63, 1P, 10A, °C°	buc	1,0	25,0 0,0	25,0 0,0
197		Automat BA47-63, 1P, 16A, °C°	buc	1,0	75,0 0,0	75,0 0,0
198		Automat АВДТ32, C10, 30mA	buc	4,0	291,0 0,0	1 164,0 0,0
199		Automat АВДТ32, C16, 30mA	buc	7,0	261,9 0,0	1 833,3 0,0
200		Separator de sarcina BH-32, 1P, 25A	buc	1,0	54,0 0,0	54,0 0,0
201		Dulap montat pe perete in nisa ЩРБ-243-1-36-УХЛ3, IP31	buc	1,0	563,0 0,0	563,0 0,0
202		Separator de sarcina BH-32, 3P, 40A	buc	1,0	75,0 0,0	75,0 0,0
203		Automat BA47-63, 1P, 06A, °C°	buc	1,0	25,0 0,0	25,0 0,0
204		Automat BA47-63, 1P, 16A, °C°	buc	1,0	75,0 0,0	75,0 0,0
205		Automat BA47-63, 1P, 25A, °C°	buc	1,0	335,0 0,0	335,0 0,0
206		Automat АВДТ32, C10, 30mA	buc	2,0	291,0 0,0	582,0 0,0
207		Automat АВДТ32, C16, 30mA	buc	4,0	261,9 0,0	1 047,6 0,0
208		Dulap montat pe perete in nisa ЩРБ-483-1-36-УХЛ3, IP31	buc	1,0	1 120,0 0,0	1 120,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
209		Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	1,0	100,8 0,0	100,8 0,0
210		Automat BA47-63, 1P, 10A, °B°	buc	2,0	25,0 0,0	50,0 0,0
211		Automat BA47-63, 1P, 06A, °C°	buc	12,0	25,0 0,0	300,0 0,0
212		Automat ABДТ32, C10, 30mA	buc	6,0	291,0 0,0	1 746,0 0,0
213		Automat ABДТ32, C16, 30mA	buc	7,0	261,9 0,0	1 833,3 0,0
214		Separator de sarcina BH-32, 1P, 25A	buc	1,0	54,0 0,0	54,0 0,0
215		Dulap montat pe perete in nisa ИРВ-243-1-36-УХЛ3, IP31	buc	1,0	563,0 0,0	563,0 0,0
216		Separator de sarcina BH-32, 3P, 40A	buc	1,0	75,0 0,0	75,0 0,0
217		Automat BA47-63, 1P, 16A, °C°	buc	1,0	75,0 0,0	75,0 0,0
218		Automat BA47-63, 3P, 16A, °C°	buc	2,0	145,0 0,0	290,0 0,0
219		Automat ABДТ32, C10, 30mA	buc	1,0	291,0 0,0	291,0 0,0
220		Automat ABДТ32, C16, 30mA	buc	6,0	261,9 0,0	1 571,4 0,0
221		Dulap montat pe perete in nisa ИРВ-483-1-36-УХЛ3, IP31	buc	1,0	1 120,0 0,0	1 120,0 0,0
222		Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	1,0	100,8 0,0	100,8 0,0
223		Automat BA47-63, 1P, 10A, °B°	buc	2,0	25,0 0,0	50,0 0,0
224		Automat BA47-63, 1P, 06A, °C°	buc	6,0	25,0 0,0	150,0 0,0
225		Automat ABДТ32, C10, 30mA	buc	7,0	291,0 0,0	2 037,0 0,0
226		Automat ABДТ32, C16, 30mA	buc	10,0	261,9 0,0	2 619,0 0,0
227		Protectie la supratensiuni ОПС1-С/4P	buc	1,0	1 315,0 0,0	1 315,0 0,0
228		Separator de sarcina BH-32, 1P, 25A	buc	1,0	54,0 0,0	54,0 0,0
229		Dulap montat pe perete in nisa ИРВ-123-1-36-УХЛ3, IP31	buc	1,0	458,0 0,0	458,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
230		Automat BA47-63, 3P, 16A, °C°	buc	1,0	145,0 0,0	145,0 0,0
231		Automat BA47-63, 1P, 04A, °C°	buc	4,0	25,0 0,0	100,0 0,0
232		Automat BA47-63, 1P, 06A, °C°	buc	1,0	25,0 0,0	25,0 0,0
233		Contactor KM 20-20	buc	1,0	147,0 0,0	147,0 0,0
234		Declansator de deschidere PH47	buc	1,0	310,0 0,0	310,0 0,0
235		Dulap montat pe perete în nisa ІІPB-123-1-36-YXJI3, IP31	buc	1,0	458,0 0,0	458,0 0,0
236		Automat BA47-63, 3P, 10A, °C°	buc	1,0	148,0 0,0	148,0 0,0
237		Automat BA47-63, 1P, 04A, °C°	buc	3,0	25,0 0,0	75,0 0,0
238		Automat BA47-63, 1P, 06A, °C°	buc	1,0	25,0 0,0	25,0 0,0
239		Automat BA47-63, 1P, 10A, °C°	buc	1,0	25,0 0,0	25,0 0,0
240		Contactor KM 20-20	buc	2,0	147,0 0,0	294,0 0,0
241		Declansator de deschidere PH47	buc	1,0	310,0 0,0	310,0 0,0
242		Dulap montat pe perete în nisa ІІPB-123-1-36-YXJI3, IP31	buc	1,0	458,0 0,0	458,0 0,0
243		Automat BA47-63, 3P, 40A, °C°	buc	1,0	148,0 0,0	148,0 0,0
244		Automat BA47-63, 1P, 04A, °C°	buc	2,0	25,0 0,0	50,0 0,0
245		Automat BA47-63, 1P, 06A, °C°	buc	1,0	25,0 0,0	25,0 0,0
246		Automat BA47-63, 1P, 32A, °C°	buc	1,0	25,0 0,0	25,0 0,0
247		Contactor KM 20-20	buc	2,0	147,0 0,0	294,0 0,0
248		Declansator de deschidere PH47	buc	1,0	310,0 0,0	310,0 0,0
249		Dulap montat pe perete în nisa ІІPB-363-1-36-YXJI3, IP31	buc	1,0	765,0 0,0	765,0 0,0
250		Separator de sarcina BH-32, 3P, 25A	buc	1,0	60,4 0,0	60,4 0,0
251		Automat BA47-63, 1P, 04A, °B°	buc	2,0	25,0	50,0

1	2	3	4	5	6	7
					0,0	0,0
252		Automat BA47-63, 1P, 04A, °C°	buc	10,0	25,0	250,0
					0,0	0,0
253		Automat BA47-63, 1P, 10A, °C°	buc	2,0	25,0	50,0
					0,0	0,0
254		Contactator KM 20-20	buc	7,0	147,0	1 029,0
					0,0	0,0
255		Post de comanda 2 butoane KPI102	buc	4,0	34,0	136,0
					0,0	0,0
256		Buton SB-7	buc	9,0	31,0	279,0
					0,0	0,0
257		Demarator magnetic ПМЛ122002, 25A, 230V, IP54 cu releu termic nereversibil PTJI 100704	buc	5,0	495,0	2 475,0
					0,0	0,0
258		Releu PTJI-100604	buc	5,0	123,0	615,0
					0,0	0,0
259		Dulap montat pe perete, complet echipat, pentru actionarea venei cu servomotor de tip ИИК 1401- 20-A1	buc	1,0	660,0	660,0
					0,0	0,0
260		Dulap de forta cu intrerupator si furca tip fisa, complet echipat, 380V, 25A, IP54, de tip ЯВШ2- 25	buc	1,0	702,0	702,0
					0,0	0,0
261		Corp de iluminat OWP ECO LED 35W, IP54	buc	154,0	2 421,0	372 834,0
					0,0	0,0
262		Corp de iluminat OWP ECO LED 18W, IP20	buc	37,0	1 815,0	67 155,0
					0,0	0,0
263		Corp de iluminat incorporat DS LED 9W, IP54	buc	12,0	560,0	6 720,0
					0,0	0,0
264		Corp de iluminat CD LED 18W, IP65	buc	27,0	1 905,0	51 435,0
					0,0	0,0
265		Comutator tip pachet 230V, 16A, IP44	buc	4,0	208,0	832,0
					0,0	0,0
266		Boxa de transformare ЯТП-250- 220/12	buc	2,0	705,0	1 410,0
					0,0	0,0
267		Cutie pentru legarea la pamint de tip ГЗШ-33-УХЛ4	buc	23,0	945,0	21 735,0
					0,0	0,0
		Total Centrul de sanatate				587 418,5

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.2. Conectarea utilizatorilor existenti				
268		Dulap montat pe perete BZUM-PT-MD pentru 1 contor	buc	4,0	833,0 0,0	3 332,0 0,0
269		Separator de sarcina BH-32, 3P, 40A	buc	4,0	75,0 0,0	300,0 0,0
270		Automat BA47-29M, 1P, 25A, °C°	buc	3,0	75,0 0,0	225,0 0,0
271		Automat BA47-29M, 1P, 32A, °C°	buc	1,0	75,0 0,0	75,0 0,0
272		Contor electronic 5-40A, 220V	buc	4,0	538,0 0,0	2 152,0 0,0
273		Dulap montat pe perete ЩРН-123-1-36-УХЛ3, IP31	buc	1,0	458,0 0,0	458,0 0,0
274		Automat BA47-29M, 3P, 32A, °C°	buc	3,0	335,0 0,0	1 005,0 0,0
275		Automat BA47-29M, 3P, 40A, °C°	buc	1,0	335,0 0,0	335,0 0,0
276		Automat BA47-63, 3P, 50A, °C°	buc	1,0	335,0 0,0	335,0 0,0
277		Declansator de deschidere PH47	buc	1,0	310,0 0,0	310,0 0,0
278		Dulap montat pe perete ЩРН-123-1-36-УХЛ3, IP31	buc	1,0	458,0 0,0	458,0 0,0
279		Separator de sarcina BH-32, 1P, 40A	buc	1,0	54,0 0,0	54,0 0,0
280		Automat BA47-63, 1P, 06A, °B°	buc	1,0	25,0 0,0	25,0 0,0
281		Automat АВДТ32, C16, 30mA	buc	4,0	261,9 0,0	1 047,6 0,0
282		Automat АВДТ32, C16, 100mA	buc	1,0	291,0 0,0	291,0 0,0
283		Dulap montat pe perete ЩРН-123-1-36-УХЛ3, IP31	buc	3,0	458,0 0,0	1 374,0 0,0
284		Separator de sarcina BH-32, 1P, 40A	buc	3,0	54,0 0,0	162,0 0,0
285		Automat BA47-63, 1P, 06A, °B°	buc	3,0	25,0 0,0	75,0 0,0
286		Automat АВДТ32, C16, 30mA	buc	10,0	261,9	2 619,0

1	2	3	4	5	6	7
					0,0	0,0
287		Automat ABДТ32, C16, 100mA	buc	2,0	291,0	582,0
					0,0	0,0
288		Post de comanda 1 butoane KП101	buc	2,0	27,0	54,0
					0,0	0,0
289		Buton SB-7 "STOP"	buc	2,0	31,0	62,0
					0,0	0,0
290		Corp de iluminat OPL/S LED, 32W, IP20	buc	38,0	1 905,0	72 390,0
					0,0	0,0
291		Corp de iluminat CD LED 30W, IP65	buc	8,0	1 939,5	15 516,0
					0,0	0,0
		Total Conectarea utilizatorilor existenti Inclusiv salariu				103 236,6
		<i>Total</i>	lei			690 655,1
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			8 287,9
		Total Utilaj Inclusiv salariu				698 943,0

		Total	lei	1 027 510
		TVA	20,00 %	205 502
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 233 012
				96 384

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Semnalizarea antiincendiu

Valoarea de deviz 80 554 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-112-02	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 100 (ИЦМП)	buc	2,0	1 235,0 1 151,1	2 470,0 2 302,2
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (C2000-M, Сигнал-20 SMD, C2000-БКИ, C2000-СП-1, C2000-4)	buc	5,0	47,3 46,0	236,6 230,2
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПК-8)	buc	115,0	85,0 82,2	9 769,3 9 455,3
4	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ИПП	buc	11,0	41,8 41,1	460,1 452,2
5	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (ИПК 9/1)	buc	2,0	42,1 41,1	84,2 82,2
6	10-08-003-	Aparat de semnalizare de	buc	6,0	457,0	2 741,8

1	2	3	4	5	6	7
	01	capacitate (AU-SL-100)			452,2	2 713,3
7	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100)	buc	1,0	209,1 205,6	209,1 205,6
8	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare HD-PB0301	buc	2,0	336,9 328,9	673,9 657,8
9	08-01-121-1	Acumulator montat in panou, tip: CB 7.0-12	buc	2,0	84,7 84,7	169,4 169,4
10	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic de tip FM102	buc	1,0	41,5 41,1	41,5 41,1
11	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: cu infrarosu + deteriorari Patrol 801	buc	1,0	41,5 41,1	41,5 41,1
12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	7,23	261,1 230,6	1 887,8 1 667,4
13		Cablu cu 2 fire sectiune 0.50 mm2 de tip LK-FLEX 025	m	723,0	4,4 0,0	3 181,2 0,0
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,2	307,4 277,2	368,9 332,6
15		Cablu FTP 5e 4 x 2 x 0.5	m	25,0	7,8 0,0	195,8 0,0
16		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3 x 1.5 mm2	m	95,0	8,3 0,0	787,5 0,0
17	08-02-390-1	Canale din masa plastica 10 x 22 mm	100 m	0,3	1 239,0 670,0	371,7 201,0
18	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,15	944,7 880,0	141,7 132,0
19		Teava PE p/u electromontaj d=50 mm	m	15,0	13,4 0,0	200,8 0,0
		<i>Total</i>	lei			24 032,8
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			5 137,9
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			156,6
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			29 327,3

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	25,00 %			4 670,9
		Total	100,00 +			33 998,2
		Beneficiu de deviz	3,00 %			1 019,9
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				35 018,1 18 683,4
		2. Utilaj				
20		Dulap montat pe perete ИММ-2-0 74 У2, IP54	buc	2,0	1 645,0 0,0	3 290,0 0,0
21		Bloc de control si administrare de tip "C2000-M"	buc	1,0	2 100,0 0,0	2 100,0 0,0
22		Dispozitiv logic pentru conectarea sistemii de tip Сигнал-20 SMD	buc	1,0	940,0 0,0	940,0 0,0
23		Bloc de indicatie de tip "C2000-БКИ"	buc	1,0	1 515,0 0,0	1 515,0 0,0
24		Bloc relee I=2A, cu 4 iesiri de tip "C2000-СП1"	buc	1,0	600,0 0,0	600,0 0,0
25		Bloc de receptie-control de tip "C2000-4"	buc	1,0	685,0 0,0	685,0 0,0
26		Avertizor de fum ИПК-8	buc	115,0	147,0 0,0	16 905,0 0,0
27		Avertizor de incendiu manual ИПП 513-3	buc	11,0	32,5 0,0	357,5 0,0
28		Avertizor de temperatura de tip ИПК 9/1	buc	2,0	145,0 0,0	290,0 0,0
29		Sirena combinata cu semnal acustic si luminos 12V, 110dB, 250mA, de tip AU-SL-100	buc	6,0	145,0 0,0	870,0 0,0
30		Radioemitor de tip ATS-100	buc	1,0	2 059,0 0,0	2 059,0 0,0
31		Bloc de alimentare de rezerva I=3A, U=12V, de tip HD-PB0301	buc	2,0	603,0 0,0	1 206,0 0,0
32		Acumulator 12V, 7A/h de tip CB 7.0-12	buc	2,0	280,0 0,0	560,0 0,0
33		Sensor cu contact magnetic de tip FM-102	buc	1,0	37,5 0,0	37,5 0,0
34		Senzor combinat: infrarosu+deteriorare Patrol 801	buc	1,0	315,0 0,0	315,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			31 730,0
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			380,8
		Total Utilaj Inclusiv salariu				32 110,8

		Total	lei	67 128
		TVA	20,00 %	13 426
		80 554		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		18 682		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-1
Solutii arhitecturale. Anexa. (195/17-SA)

Valoarea de deviz 137 618 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inchideri si compartimentari				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,08	27 864,12 6 993,75	2 229,13 559,50
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				2 229,13 559,50
		2. Finisare interioara				
		2.1. Finisarea peretilor				
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	115,40	4,08 1,23	471,13 142,24
3	CF02B f	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	115,40	65,38 49,33	7 544,73 5 692,91
4	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de	m2	115,40	37,04 21,38	4 274,41 2 467,01

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 k=4				
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	115,40	61,27 50,15	7 070,53 5 787,88
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,40	19,28 8,22	2 224,37 948,82
7	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu, perforate 25 x 25 mm la colturile peretilor	m	30,00	14,90 10,69	447,11 320,66
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	115,40	26,01 22,61	3 002,12 2 609,25
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	115,40	4,08 1,23	471,13 142,24
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,40	31,91 22,61	3 682,48 2 609,25
11	CF17D	Adaos de colorant la vopsitorii	kg	1,15	28,30 2,86	32,54 3,29
		Total Finisarea peretilor Inclusiv salariu				29 220,55 20 723,55
		2.2. Finisarea tavanelor cu amestec uscat				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonkontakt	m2	26,90	4,08 1,24	109,86 33,30
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,90	74,07 62,90	1 992,51 1 692,09
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,90	26,03 22,62	700,08 608,43

1	2	3	4	5	6	7
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund	m2	26,90	4,08 1,24	109,86 33,30
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,90	31,90 22,60	858,11 608,02
		Total Finisarea tavanelor cu amestec uscat Inclusiv salariu				3 770,42 2 975,14
		2.3. Finisare pardosele tip 1*				
17	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	20,64	90,04 47,28	1 858,50 975,95
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,69	362,27 40,66	1 336,79 150,05
19	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	26,90	130,00 34,11	3 497,12 917,57
20	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-26,90	19,64 0,83	-528,20 -22,20
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	32,28	18,06 1,24	583,06 39,88
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele)	m3	1,35	915,57 185,15	1 236,02 249,95
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150, armat cu fibra, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,90	53,19 28,78	1 430,92 774,11

1	2	3	4	5	6	7
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt	m2	29,66	4,08 1,23	121,13 36,59
25	CG47C	Pardoseli din placi de gresie portelanata, grosime 8 mm, clasa 3 de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adeziv, cu rosturile de 2 mm, cu umplerea lor cu chit fuga rezistent la dizinfecanti	m2	26,90	197,85 48,51	5 322,21 1 304,83
26	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata, h=80 mm, aplicate cu adeziv pentru gresie portelanata	m	34,50	39,46 20,56	1 361,52 709,15
		Total Finisare pardosele tip 1* Inclusiv salariu				16 219,07 5 135,88
		Total Finisare interioara Inclusiv salariu				49 210,04 28 834,57
		3. Acoperis				
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	64,70	24,13 10,28	1 561,26 665,16
28	IzF53A f k=2.5	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi din vata minerala xde tip Rockwool Monrock MAX E, densitate 150 kg/m3, grosime 100 mm, intr-un strat (250 mm)	m2	64,70	357,46 12,33	23 127,89 797,95
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	64,70	24,13 10,28	1 561,26 665,16
30	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapeta)	m2	11,40	88,74 69,89	1 011,60 796,72
31	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale	m2	64,70	84,94 19,14	5 495,50 1 238,23

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (grosime 4 cm)				
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat de tip Impertene	m2	76,10	7,54 1,64	573,64 124,97
33	IzF04L	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la terase	m2	64,70	24,87 11,92	1 609,01 771,22
34	IzF04M	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase	m2	11,40	28,57 15,61	325,69 178,01
35	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (coltar interior)	m	22,80	40,04 21,38	912,83 487,56
36	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (profil de inchidere)	m	22,80	40,04 21,38	912,83 487,56
37	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m	45,60	13,54 8,22	617,20 374,92
38	CO18A f	Usite de curatire gata confectionate la cosuri de fum (Aeratoare la acoperis)	buc	3,00	66,50 11,10	199,50 33,30
39	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc	2,00	89,91 45,22	179,82 90,44
40	IzF09B	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul intre 35 si 200 mm, inclusiv pentru ventilatii etc., inclusiv bratarile din banda de otel pentru presarea hidroizolatiei de elemente de strapungere	buc	2,00	47,70 24,66	95,39 49,33
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass D=100 mm din tabla protejata	m	8,00	180,99 14,39	1 447,94 115,11

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv RAL 8017				
42	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	22,80	131,85 51,39	3 006,24 1 171,63
		Total Acoperis Inclusiv salariu				42 637,60 8 047,27

		Total	lei	94 075
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %	10 296
		Cheltuieli de transport	3,00 %	1 669
		Cheltuieli directe	100,00 +	106 040
		Cheltuieli de regie	5,00 %	5 302
		Total	100,00 +	111 342
		Beneficiu de deviz	3,00 %	3 340
		Total	100,00 +	114 682
		TVA	20,00 %	22 936
		Total deviz: Inclusiv salariu		137 618 37 441

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-2
Constructii din beton armat. Anexa. (195/17-CBA)

Valoarea de deviz 242 867 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	55,700	92,498 92,498	5 152,111 5 152,111
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,980	1 157,368 184,995	4 606,323 736,281
3	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	35,360	57,882 39,054	2 046,699 1 380,967
4	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	88,790	13,829 2,754	1 227,917 244,563

1	2	3	4	5	6	7
5	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	778,850	13,418 2,343	10 450,834 1 825,078
6	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	14,240	15,495 4,071	220,642 57,965
7	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	188,800	14,347 2,919	2 708,630 551,080
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	15,920	1 227,572 180,884	19 542,947 2 879,673
9	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	36,500	57,884 39,054	2 112,776 1 425,489
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	14,600	1 135,214 158,273	16 574,124 2 310,793
11	IzF01A	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum taiat), în 2 straturi	m2	32,200	11,983 1,644	385,865 52,950

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatii Inclusiv salariu				65 028,868 16 616,950
		2. Structura de rezistenta				
		2.1. Stilpi S-1				
12	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	67,000	68,717 51,387	4 604,048 3 442,962
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	102,400	15,497 4,070	1 586,873 416,773
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	289,930	14,346 2,919	4 159,430 846,249
15	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	32,000	74,957 30,832	2 398,624 986,640
16	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,600	12,160 1,397	311,286 35,766
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton marfa C 15/12 (Bc 15/B 200) la stilpi)	m3	6,700	1 285,567 217,883	8 613,296 1 459,816
		Total Stilpi S-1 Inclusiv salariu				21 673,557 7 188,206
		2.2. Grinzi G-1				
18	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	29,500	56,228	1 658,712

1	2	3	4	5	6	7
		cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			41,110	1 212,745
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,570	15,498 4,070	1 295,183 340,103
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	264,180	14,346 2,919	3 789,980 771,100
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton marfa C 15/12 (Bc 15/B 200) centura monolita cota - 0.450))	m3	5,500	1 285,565 217,883	7 070,606 1 198,356
		Total Grinzi G-1 Inclusiv salariu				13 814,481 3 522,304
		2.3. Planseu si grinzi cota 3.220				
22	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	76,380	56,102 41,110	4 285,067 3 139,982
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	210,000	26,849 18,500	5 638,395 3 884,895
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau	kg	194,670	15,498 4,070	3 016,975 792,313

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	528,830	14,346 2,919	7 586,793 1 543,557
26	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,330	14,261 2,836	418,264 83,166
27	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	230,680	14,470 3,042	3 337,947 701,789
28	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	362,080	13,935 2,508	5 045,653 907,996
29	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton marfa C 15/12 (Bc 15/B 200) Planseu)	m3	12,500	1 285,509 217,883	16 068,860 2 723,538
		Total Planseu si grinzi cota 3.220 Inclusiv salariu				45 397,954 13 777,236
		2.4. Inchideri si compartimentari si boiandrugi				
30	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	14,700	810,667 213,280	11 916,802 3 135,213
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37	kg	23,970	15,498	371,478

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,070	97,554
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	103,420	14,346 2,919	1 483,616 301,871
33	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,360	55,737 41,110	298,749 220,349
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,000	26,849 18,500	161,097 110,997
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton marfa C 15/12 (Bc 15/B 200) boiandrug)	m3	1,100	1 285,219 217,883	1 413,741 239,671
		Total Inchideri si compartimentari si boiandrugi Inklusiv salariu				15 645,483 4 105,655
		2.5. Parapeta				
36	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	11,700	56,277 41,110	658,438 480,987
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau	kg	28,600	15,500 4,069	443,286 116,383

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante				
38	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	162,600	14,347 2,919	2 332,802 474,615
39	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Beton marfa C 15/12 (Bc 15/B 200))	m3	1,170	1 285,347 217,848	1 503,856 254,882
40	CD74A	Zidăria peretilor exteriori și interiori din blocuri ceramice "Brikstone" cu mortar de ciment și nisip din M100: înălțime etaj până la 4 m	m3	2,320	1 814,775 187,122	4 210,279 434,122
		Total Parapeta Inclusiv salariu				9 148,661 1 760,989
		Total Structura de rezistență Inclusiv salariu				105 680,136 30 354,390

		Total	lei	170 712
		Asigurări sociale și medicale	27,50 %	12 918
		Cheltuieli de transport	3,00 %	3 507
		Cheltuieli directe	100,00 +	187 137
		Cheltuieli de regie	5,00 %	9 357
		Total	100,00 +	196 494
		Beneficiu de dezin	3,00 %	5 895
		Total	100,00 +	202 389
		TVA	20,00 %	40 478
				242 867
		Total dezin: Inclusiv salariu		46 973

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-3
Solutii termomecanice (195/17-SM)

Valoarea de deviz 353 820 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm	m	16,000	119,76 39,47	1 916,1 631,45
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm	m	3,000	95,2 33,71	285,59 101,13
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5 mm	m	37,500	82,89 25,49	3 108,43 955,81

1	2	3	4	5	6	7
4	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.0 mm	m	37,000	57,07 19,73	2 111,72 730,11
5	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul d= 25x2.0 mm	m	10,500	47,02 16,44	493,76 172,66
6	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	10,500	6,26 3,7	65,73 38,85
7	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	74,500	7,72 4,52	575,3 336,9
8	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	19,000	9,18 5,34	174,5 101,54
9	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	10,500	3,29 3,29	34,53 34,53
10	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	74,500	4,11 4,11	306,27 306,27

1	2	3	4	5	6	7
11	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	19,000	4,93 4,93	93,73 93,73
12	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida, montata prin dibluri - 1"	buc	10,000	19,02 8,22	190,22 82,22
13	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	36,000	23,85 11,51	858,63 414,39
14	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida, montata prin dibluri - 1 1/2"	buc	36,000	23,85 11,51	858,63 414,39
15	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu 1 strat de grund GF-021 si 2 straturi email alchidic PF-115 pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	47,500	9,24 4,93	438,93 234,33
16	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu 1 strat de grund GF-021 si 2 straturi de email alchidic PF-115 pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	9,630	40,36 32,48	388,63 312,76
17	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata OIII-2-100-65	kg	7,440	34,93 2,47	259,89 18,34
18	TfA10A1	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime	10 kg	0,970	319,9 53,44	310,3 51,84

1	2	3	4	5	6	7
		de 1 m sau supratean pina la 3 m cu brida (T3.01, T3.02, T3.03)				
19	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50 mm	m2	40,000	44,27 19,24	1 770,86 769,58
20	IzI07B1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2	56,000	52,92 15,54	2 963,62 870,22
21	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2	56,000	41,54 37,04	2 326,25 2 074,25
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	14,840	21,02 8,63	311,93 128,09
23	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	1,600	49,7 41,11	79,52 65,78
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	9,000	49,32 6,17	443,92 55,5
25	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	12,000	86,33 6,17	1 035,9 74,0
26	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2"	buc	21,000	209,5 10,28	4 399,45 215,83

1	2	3	4	5	6	7
27	ID04B	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, cu supapa incorporata, avind diametrul nominal de 1 1/2"	buc	2,000	1 814,49 10,28	3 628,99 20,55
28	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1"	buc	6,000	586,41 10,28	3 518,48 61,66
29	IA20A	Supapa de sens, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,000	57,25 10,28	57,25 10,28
30	IA20A	Supapa de sens, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1"	buc	3,000	78,08 10,28	234,25 30,83
31	IA20B	Supapa de sens, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/2"	buc	6,000	311,49 17,27	1 868,92 103,6
32	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	7,000	129,86 4,11	909,03 28,78
33	TfB03E1	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 80	buc	4,000	252,54 49,33	1 010,16 197,32
34	TfB01E1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80	buc	1,000	1 557,58 61,66	1 557,58 61,66
35	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (3KЧ-48-70)	buc	14,000	45,03 42,34	630,44 592,81
36	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (3KЧ-2-75)	buc	2,000	45,03 42,34	90,07 84,69
		<i>Total</i>	lei			39 307,51
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			2 881,09
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			846,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			43 035,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			2 151,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			45 187,0
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 355,61
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				46 542,61 10 476,68
		2. Lucrari de montare				
37	IA13B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw	buc	2,000	2 733,38 2 055,5	5 466,75 4 111,0
38	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm	buc	1,000	282,41 205,55	282,41 205,55
39	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	2,000	212,26 106,89	424,52 213,77
40	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	4,000	469,54 90,44	1 878,16 361,77
41	IA16B	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 401 - 800 l	buc	1,000	362,72 226,1	362,72 226,1
42	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc	2,000	879,29 209,66	1 758,59 419,32
43	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: plita electrica	buc	1,000	99,6 98,25	99,6 98,25
44	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	3,000	94,55 94,55	283,66 283,66
45	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,000	94,55 94,55	94,55 94,55
46	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc	1,000	508,85 176,77	508,85 176,77

1	2	3	4	5	6	7
47	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (GEL)	buc	1,000	241,89 143,88	241,89 143,88
48	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2", (Dosaphos 700)	buc	1,000	94,55 94,55	94,55 94,55
		<i>Total</i>	lei			11 496,25
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			1 768,02
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			128,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			13 392,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			1 607,29
		<i>Total</i>	100,00 +			15 000,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			450,01
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 450,24 6 429,17
		3. Utilaj				
49		Cazan pentru sistemul de incalzire functionind pe gaz, Q=90kW, N=0.38kW, U=230V, in set cu blocul de regulare, arzatorul, pompele interioare, blocurile de comanda si de siguranta, canalele de evacuare a fumului Dn=100, L=1.0 m. THERM TRIO 90T	buc	2,000	59 180,0 0,0	118 360,0 0,0
50		Separator hidraulic, D=159x4.5 mm, L=1200 mm cu 4 iesiri 76x3.0 si cu robinet de dezaerisire si de scurgere a apei	buc	1,000	750,0 0,0	750,0 0,0
51		Pompa de circulatie a agentului termic G=0.7 m3/h, H=10m, PN10, cu motor N=0.12kW, in set cu blocul de dirijare, de tip UPS 25-120 180, "Grundfoss"	buc	2,000	8 100,0 0,0	16 200,0 0,0
52		Pompa de circulatie a agentului termic G=2.0 m3/h, H=4.5m, PN10, cu motor N=0.28kW, in set cu blocul de dirijare, de tip UPS 40-60/2F, "Grundfoss"	buc	1,000	9 200,0 0,0	9 200,0 0,0
53		Pompa de circulatie a agentului termic G=2.2 m3/h, H=7.5m, PN10, cu motor N=0.47kW, in set	buc	3,000	11 700,0 0,0	35 100,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
		cu blocul de dirijare, de tip UPS 40-120 F, "Grundfoss"				
54		Preparator de apa calda V=0.730m3 cu doua serpantine, OKC-750 NTRR	buc	1,000	35 140,0 0,0	35 140,0 0,0
55		Vas de expansiune V=80l	buc	1,000	1 730,0 0,0	1 730,0 0,0
56		Vas de expansiune V=150l	buc	1,000	2 470,0 0,0	2 470,0 0,0
57		Convector electric N=1.5kW, U=230V, NFC4W 15, "NOBO"	buc	1,000	2 320,0 0,0	2 320,0 0,0
58		Filtru impuritati cu plasa 1"	buc	1,000	66,0 0,0	66,0 0,0
59		Filtru impuritati cu plasa 1 1/2"	buc	2,000	196,0 0,0	392,0 0,0
60		Filtru impuritati cu plasa Dn=80 mm	buc	1,000	1 450,0 0,0	1 450,0 0,0
61		Regulator de presiune cu manometru Dn=25 mm	buc	1,000	1 880,0 0,0	1 880,0 0,0
62		Sistem magnetic anticalcar de tip GEL, Dn=25 mm	buc	1,000	1 560,0 0,0	1 560,0 0,0
63		Dozator anticalcar Q=0.9 m3/h de tip DOSAPHOS 700	buc	1,000	3 470,0 0,0	3 470,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			230 088,0
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			2 761,06
		Total Utilaj Inclisiv salariu				232 849,06

		Total	lei	294 850
		TVA	20,00 %	58 970
		Total deviz: Inclisiv salariu		353 820 16 910

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-4
Sistemul de ventilare a cazangeriei (195/17-SM)

Valoarea de deviz 5 960 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	VB28B	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR II	buc	1,000	672,841 378,212	672,841 378,212
2	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 273x8 mm	buc	1,000	840,408 244,193	840,408 244,193
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, nereglabile, de tip ONG 250x250	buc	1,000	131,255 20,555	131,255 20,555
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, nereglabile, de tip ONS 600x600	buc	1,000	236,255 20,555	236,255 20,555
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, exterioare, nereglabile, de tip PH 600x600	buc	1,000	241,255 20,555	241,255 20,555
6	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 250 mm.	m2	6,720	310,279 54,679	2 085,074 367,441
Total			lei			4 209

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %			289
		Cheltuieli de transport	3,00 %			94
		Cheltuieli directe	100,00 +			4 592
		Chelruieli de regie	5,00 %			230
		Total	100,00 +			4 822
		Beneficiu de deviz	3,00 %			145
		Total	100,00 +			4 967
		TVA	20,00 %			993
						5 960
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				1 052

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitar-tehnice				
1	IC08A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/8"	m	15,00	67,37 47,28	1 010,51 709,15
2	IC08B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-	m	17,00	117,8 51,39	2 002,53 873,59

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, teava avind diametrul de 1/2"				
3	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1	buc	37,00	49,45 21,38	1 829,49 790,96
4		Dispozitive de conectare a apartelor Г16-80П	buc	17,00	60,0 0,0	1 020,0 0,0
5		Dispozitive de conectare a apartelor Г16-80П	buc	20,00	60,0 0,0	1 200,0 0,0
6	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	32,00	6,17 6,17	197,33 197,33
7	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,20	4,11 4,11	13,16 13,16
		<i>Total</i>	lei			7 273,02
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			710,65
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			132,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			8 116,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			405,82
		<i>Total</i>	100,00 +			8 522,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			255,67
		Total Lucrari sanitar-tehnice Inklusiv salariu				8 777,85 2 584,19
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИПМП)	buc	1,00	97,43 97,43	97,43 97,43
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Relee)	buc	20,00	46,04 46,04	920,86 920,86
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Diode)	buc	12,00	46,04 46,04	552,52 552,52
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	4,00	64,34 64,13	257,36 256,53

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 25 A, (BA 47-29)				
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (armatura de indicatie luminoasa AL-22)	buc	12,00	46,04 46,04	552,52 552,52
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (butoane de comanda SB-7)	buc	2,00	46,05 46,05	92,09 92,09
14	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A, (ALCLR-22)	buc	3,00	86,13 85,92	258,38 257,76
15	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A, (YII5312-φ 343)	buc	4,00	86,13 85,92	344,51 343,68
16		Set de conexiune БЗ24-4П716	buc	6,00	35,0 0,0	210,0 0,0
17	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac sectiune 25x16 mm	100 m	0,10	1 232,6 670,1	123,26 67,01
18	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac sectiune 25x16 mm	100 m	0,15	1 230,8 668,73	184,62 100,31
19	08-02-412-2	Cablu de control, ignifug, rezistent la foc (FR), cu 4 fire din cupru, sectiune 1.50 mm ² , tensiune nominala 0.66 kV, montat in tevi, jgheaburi, pe pereti si tavane, inclusiv costul cablului (KBBΓ-FRIs 4x1,50)	100 m	1,00	1 776,53 277,08	1 776,53 277,08
20	08-02-412-3	Cablu de control, ignifug, rezistent la foc (FR), cu 5 fire din cupru, sectiune 1,50 mm ² , tensiune nominala 0,66 kV, montat in tevi, jgheaburi, pe pereti si tavane, inclusiv costul cablului (KBBΓ-FRIs 5x1,50)	100 m	0,05	2 657,4 320,6	132,87 16,03
21	08-02-412-3	Cablu de control, ignifug, rezistent la foc (FR), cu 5 fire din cupru, sectiune 1,50 mm ² , tensiune nominala 0,66 kV, montat in tevi, jgheaburi, pe pereti	100 m	0,02	3 644,5 329,0	72,89 6,58

1	2	3	4	5	6	7
		si tavane, inclusiv costul cablului (KBBΓ-FRls 7x1,50)				
22	08-02-412-3	Cablu de control, ignifug, rezistent la foc (FR), cu 5 fire din cupru, sectiune 1,50 mm2, tensiune nominala 0,66 kV, montat in tevi, jgheaburi, pe pereti si tavane, inclusiv costul cablului (KBBΓ-FRls 10x1,50)	100 m	0,02	5 014,5 329,0	100,29 6,58
23	08-02-412-2	Cablu de control, ignifug, rezistent la foc (FR), cu 4 fire din cupru, sectiune 1.50 mm2, tensiune nominala 0.66 kV, montat in tevi, jgheaburi, pe pereti si tavane, inclusiv costul cablului (KBBΓ-FRls 4x1,0)	100 m	0,05	1 795,6 279,6	89,78 13,98
24	11-03-011-02	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: II, (semnalizator gaze)	set	1,00	369,17 369,17	369,17 369,17
25	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (manometre, termometre, termomanometre)	buc	39,00	45,03 42,34	1 756,35 1 651,39
26	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I, (sensor-releu de presiune)	set	1,00	184,58 184,58	184,58 184,58
27	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I, (MS2, PT59X, Q01, SO1001, IU-05, IU-04.10, BS95/7, TUV, 2.54)	set	12,00	184,58 184,58	2 215,01 2 215,01
28	08-03-529-1	Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00	141,22 140,6	141,22 140,6
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (EST)	buc	2,00	97,43 97,43	194,86 194,86
30	11-03-011-03	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria	set	1,00	505,65 505,65	505,65 505,65

1	2	3	4	5	6	7
		complexitatii: III (ECL Confort)				
31	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I, (traductoare de temperatura, sensori)	set	2,00	184,59 184,59	369,17 369,17
32	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate	buc	1,00	455,41 452,21	455,41 452,21
33	11-03-011-03	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III (Seismic M16)	set	1,00	505,65 505,65	505,65 505,65
		<i>Total</i>	lei			12 462,98
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			2 791,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			68,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			15 322,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			2 537,31
		<i>Total</i>	100,00 +			17 860,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			535,8
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				18 395,86 10 149,25
		3. Utilaj				
34		Dulap montat pe perete ИММ-4-0 74 Y2, IP54	buc	1,00	2 960,0 0,0	2 960,0 0,0
35		Releu intermediar PЭК 78/3	buc	11,00	115,0 0,0	1 265,0 0,0
36		Releu intermediar PЭК 78/42, IP54	buc	7,00	117,5 0,0	822,5 0,0
37		Releu de timp PKB11-33-311	buc	2,00	75,0 0,0	150,0 0,0
38		Dioda D226	buc	12,00	1,3 0,0	15,6 0,0
39		Automat BA47-29M, 1P, 01A, °B°	buc	4,00	25,0 0,0	100,0 0,0
40		Armatura de iluminat AL22	buc	12,00	42,5 0,0	510,0 0,0
41		Butoane de comanda SB-7	buc	2,00	31,5 0,0	63,0 0,0
42		Comutator ALCLR-22	buc	3,00	205,0	615,0

1	2	3	4	5	6	7
					0,0	0,0
43		Comutator YII5312-φ 343	buc	4,00	208,0	832,0
					0,0	0,0
44		Semnalizator de gaze VARTA 02A	buc	1,00	1 040,0	1 040,0
					0,0	0,0
45		Termomanometru TMTБ-41	buc	15,00	320,0	4 800,0
					0,0	0,0
46		Manometru ДМ2010Cr	buc	6,00	425,0	2 550,0
					0,0	0,0
47		Manometru MKY 1071	buc	16,00	425,0	6 800,0
					0,0	0,0
48		Termometru TГП-100ЭK-M1	buc	2,00	1 530,0	3 060,0
					0,0	0,0
49		Senzor-releu P=60-600kgf/cm2, tip ДН-6-21K	buc	1,00	944,0	944,0
					0,0	0,0
50		Modul de semnalizare de erori MS2 "Thermona"	buc	1,00	1 450,0	1 450,0
					0,0	0,0
51		Termostat intelegent PT59X "Thermona"	buc	1,00	5 411,0	5 411,0
					0,0	0,0
52		Sensor de temperatura exterior Q01 "Thermona"	buc	1,00	615,0	615,0
					0,0	0,0
53		Sonda de temperatura cu cablu SO 1001 "Thermona"	buc	1,00	320,0	320,0
					0,0	0,0
54		Interfata IU05 "Thermona"	buc	1,00	1 510,0	1 510,0
					0,0	0,0
55		Interfata IU04.10 "Thermona"	buc	1,00	1 300,0	1 300,0
					0,0	0,0
56		Terminatie BS 95/7 "Thermona"	buc	1,00	16,0	16,0
					0,0	0,0
57		Conector TUV	buc	3,00	6,25	18,75
					0,0	0,0
58		Conector 2.54	buc	2,00	6,33	12,66
					0,0	0,0
59		Contacto S 25-40	buc	1,00	415,0	415,0
					0,0	0,0
60		Dulap de distributie EST	buc	2,00	950,0	1 900,0
					0,0	0,0
61		Regulator electronic ECL Confort 110 cod 087B1261 + set montaj in panou 087B1249	buc	1,00	8 050,0	8 050,0
					0,0	0,0
62		Traductor de temperatura a aerului ESMT 084N1012	buc	1,00	975,0	975,0
					0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
63		Sensor de temperatura ESM11, cod 087B1165	buc	1,00	975,0 0,0	975,0 0,0
64		Sirena tip CC-1, 230V	buc	1,00	308,0 0,0	308,0 0,0
65		Sensor de seismicitate de tip Seismic M16, "Madas"	buc	1,00	4 725,0 0,0	4 725,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			54 528,51
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			654,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				55 182,85

		Total	lei		82 365
		TVA	20,00 %		16 473
		Total deviz: Inclusiv salariu			98 838 12 736

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

KVM Cons SRL

Primaria orasului Vatra

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-6

Rețele gaz presiune joasa (195/17-AGI)

Valoarea de deviz 33 122 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	IC28B	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm	m	2,00	117,47 49,33	234,93 98,66
2	IC28A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm	m	23,00	105,12 63,72	2 417,84 1 465,57
3	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	3,00	79,13 34,94	237,39 104,83

1	2	3	4	5	6	7
		nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3mm				
4	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8mm	m	10,00	50,78 24,67	507,8 246,66
5	GD02D	Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 2" (tub de protectie)	m	0,50	203,04 89,62	101,52 44,81
6	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	2,00	179,77 62,08	359,54 124,15
7	ID11A	Robinet cu cep (cana) cu capat pentru racordarea tubului de cauciuc, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" 11Б126к	buc	3,00	53,02 16,44	159,05 49,33
8	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" 11Б126к	buc	3,00	56,37 27,13	169,1 81,4
9	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" 11ч36к	buc	2,00	136,1 69,89	272,21 139,77
10	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/2" 11ч36к	buc	1,00	147,11 69,89	147,11 69,89
11	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm	m	13,00	6,55 5,34	85,17 69,48

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
12	CN23B1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	4,60	36,78 28,78	169,21 132,37
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	13,00	10,82 4,52	140,69 58,79
14	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	25,00	14,99 6,17	374,66 154,16
15	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	13,00	8,74 3,7	113,62 48,1
16	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	25,00	12,9 5,34	322,61 133,61
		<i>Total</i>	lei			5 812,45
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			830,93
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			67,0
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			6 710,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			335,52
		<i>Total</i>	100,00 +			7 045,9
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			211,38
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				7 257,28 3 021,58
		2. Lucrari de montare				
17	IA43C	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta,	buc	1,00	44,07 41,11	44,07 41,11

1	2	3	4	5	6	7
		racordurile avind diametrul de 1 1/2"				
18	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,00	591,62 82,22	591,62 82,22
19	11-02-042-04	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40	buc	1,00	296,87 92,5	296,87 92,5
20	11-03-011-02	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: II	set	1,00	486,69 369,17	486,69 369,17
21	11-02-042-03	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 32	buc	2,00	57,16 46,05	114,33 92,09
		<i>Total</i>	lei			1 533,58
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			186,2
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			20,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			1 740,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			169,27
		<i>Total</i>	100,00 +			1 909,34
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			57,28
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				1 966,62 677,09
		3. Utilaj				
22		Contor de gaz BK G-16 cu corector electronic	buc	1,00	14 166,67 0,0	14 166,67 0,0
23		Ferida metalica pentru contror G16	buc	1,00	75,0 0,0	75,0 0,0
24		Supapa de blocare Dc40 mm, M16/RM	buc	1,00	1 130,8 0,0	1 130,8 0,0
25		Detector de CH4, CO CГБ-1-2E	buc	1,00	806,0 0,0	806,0 0,0
26		Supapa de termoblocare KT3-001 Dc32	buc	2,00	992,5 0,0	1 985,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 163,47
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			217,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				18 381,43

		Total	lei			27 602
		TVA	20,00 %			5 520
		Total deviz: Inclusiv salariu				33 122
						3 698

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1
Alimentarea cu energie electrica (195/17-AEE)

Valoarea de deviz 566 892 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	260,000	68,39 11,92	17 780,59 3 099,69
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	17,160	150,08 65,78	2 575,41 1 128,72
3	TsA04C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	m3	178,200	108,53 108,53	19 340,12 19 340,12
4	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	3,300	2 228,64 272,56	7 354,51 899,45
5		Nisip amenajari	m3	59,400	64,0 0,0	3 801,6 0,0
6	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa	m	408,000	64,85 7,48	26 459,63 3 052,67

1	2	3	4	5	6	7
		montata in sant, cu diametrul de 110 mm.				
7	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	3,300	1 929,71 267,63	6 368,03 883,17
8		Caramida constructie 250x120x65 mm	buc	5 171,000	3,5 0,0	18 098,5 0,0
9	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	118,800	41,13 39,88	4 885,85 4 737,35
10	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	135,770	45,63 45,63	6 195,48 6 195,48
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	135,770	21,41 0,0	2 907,18 0,0
12	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	11,700	260,43 47,28	3 047,04 553,14
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	11,700	368,15 67,83	4 307,4 793,63
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,051	13 036,08 0,0	664,84 0,0
15	DB19D k=2.29	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	78,000	385,81 16,95	30 093,14 1 321,77
16	DB16D k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	78,000	177,14 7,4	13 817,07 577,18
		<i>Total</i>	lei			167 696,39
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			11 710,15
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			2 711,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			182 118,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			9 105,92
		<i>Total</i>	100,00 +			191 224,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			5 736,73
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				196 961,14 42 582,37
		2. Lucrari de montare				
17	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100, (IIIQ 91-3)	buc	1,000	143,47 143,47	143,47 143,47
18	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	2,000	48,82 48,51	97,64 97,02
19	08-03-521-2	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A	buc	2,000	76,72 65,36	153,43 130,73
20	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	9,120	1 520,19 526,21	13 864,11 4 799,02
21	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	4,080	2 530,1 1 183,97	10 322,79 4 830,59
22		Cablu АПвЭБбШп 4x120 mm2	m	1 320,000	155,55 0,0	205 326,0 0,0
23	08-02-159-3	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	4,000	110,06 108,12	440,22 432,48
24		Mufa terminala, tensiune 0.4kV, pentru conductor cu 4 fire, sectiune fir 70/120 mm2	buc	4,000	610,0 0,0	2 440,0 0,0
25	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	4,000	396,57 383,14	1 586,27 1 532,58

1	2	3	4	5	6	7
26		Mufa terminala, tensiune 0.4kV, pentru conductor cu 4 fire, sectiune fir 70/120 mm2	buc	4,000	610,0 0,0	2 440,0 0,0
27	08-02-471-4 F	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300	1 295,63 340,8	388,69 102,24
28	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,100	1 989,6 731,8	198,96 73,18
29	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,050	2 362,4 682,4	118,12 34,12
30	08-02-152-3	Constructii metalice de cablu: constructie sudata	t	0,020	14 446,0 1 850,0	288,92 37,0
		<i>Total</i>	lei			237 808,62
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,50 %			3 358,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			6 358,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			247 525,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			3 053,11
		<i>Total</i>	100,00 +			250 579,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			7 517,37
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				258 096,41 12 212,43
		3. Utilaj				
31		Dulap montat pe perete de tip ИГО 91-3 dimensiuni de gabarit: 800x600x2000(h) in set cu barele din cupru sectiune 6x60 mm2	buc	1,000	10 775,0 0,0	10 775,0 0,0
32		Intrerupator cu pirghie BP32-35, 250A	buc	2,000	850,0 0,0	1 700,0 0,0
33		Intrerupator cu pirghie BP32-37, 400A	buc	2,000	1 175,0 0,0	2 350,0 0,0
34		Siguranta ИН2-250 cu suport	set	2,000	580,3 0,0	1 160,6 0,0
35		Siguranta ИН2-400 cu suport	set	2,000	580,3 0,0	1 160,6 0,0
		<i>Total</i>	lei			17 146,2

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli depozitare	1,20 %			205,75
		Total Utilaj Inclusiv salariu				17 351,95
		Total	lei			472 410
		TVA	20,00 %			94 482
						566 892
		Total deviz: Inclisiv salariu				54 794

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1
Retele exterioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 50 947 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfacerea si restabilirea asfaltului				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	43,000	68,382 11,922	2 940,412 512,642
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,640	189,695 65,777	121,405 42,097
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,410	45,629 45,629	64,337 64,337
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,410	21,346 0,000	30,098 0,000
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	2,580	260,412 47,276	671,864 121,973
6	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	2,580	368,195 67,831	949,943 175,005
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,120	59,717 0,000	7,166 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
8	DB19D k=2.29	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (grosime 16 cm)	m2	17,200	461,818 16,946	7 943,270 291,470
9	DB16D k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	17,200	191,509 7,400	3 293,954 127,277
		Total Desfacerea si restabilirea asfaltului Inclusiv salariu				16 022,449 1 334,801
		2. Lucrari de terasament				
10	TsA04C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	m3	18,400	108,530 108,530	1 996,959 1 996,959
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	30,360	45,633 45,633	1 385,407 1 385,407
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	30,360	21,411 0,000	650,036 0,000
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	9,450	163,446 25,075	1 544,568 236,958
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				5 576,970 3 619,324
		3. Camine				
14	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,040	1 412,623 570,164	1 469,128 592,971
15	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa	m3	0,620	1 013,544 435,766	628,397 270,175

1	2	3	4	5	6	7
		subterana				
16	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0- 1.5m KИД-10 (0,18 m3)	buc	3,000	358,300 0,000	1 074,900 0,000
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0- 1,5m/ KИП1-10-1 (0,10 m3)	buc	3,000	287,500 0,000	862,500 0,000
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0- 1,5m/ KИ10-6 (0.17m3)	buc	3,000	312,500 0,000	937,500 0,000
19	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0- 1,5m/ KИ10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	425,000 0,000	425,000 0,000
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0- 1,5m/ KИO-1 (0,02 m3)	buc	5,000	75,000 0,000	375,000 0,000
21	AcE10A1	Scara metalica C1-01	kg	19,400	12,000 0,000	232,800 0,000
22	AcE10A1	Scara metalica C1-02	kg	12,900	12,000 0,000	154,800 0,000
23	AcE10A1	Elemente ale caminelor de vane, Capac camin C250	buc	3,000	980,000 0,000	2 940,000 0,000
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	58,640	21,026 8,633	1 232,966 506,228
25	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,060	780,683 439,883	46,841 26,393
26	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	5,000	20,555 20,555	102,776 102,776

1	2	3	4	5	6	7
		Total Camine Inclusiv salariu				10 482,608 1 498,543
		4. Conducte si accesorii				
		4.1. Apeduct				
27	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,000	610,483 610,483	610,483 610,483
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (piesa de bransament intarita) din polietilena, tevile avind diametrul de 300x63 mm.	buc	1,000	229,185 23,844	229,185 23,844
29	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Adaptor flansa PE d 63mm	buc	3,000	175,722 32,888	527,166 98,664
30	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63mm	buc	3,000	153,268 23,844	459,805 71,531
31	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de Teava din polietilena, PE100, PN10, SDR17 d 63mm	m	14,500	58,653 2,220	850,472 32,189
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	289,548 22,611	289,548 22,611
33	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	14,500	0,419 0,167	6,079 2,425
34	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	14,500	7,574 1,644	109,829 23,844
		Total Apeduct Inclusiv salariu				3 082,567 885,591
		4.2. Canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
35	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din PVC, SN8 avind diametrul de 110 mm	m	7,000	61,463 6,043	430,240 42,302
36	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	7,000	0,422 0,170	2,956 1,192
37	AcA10B	Montarea in pamint a tevili din polietilena de presiune, PE100, PN4, SDR26 avind diametrul de 160 mm (tub de protectie)	m	3,000	281,853 6,824	845,560 20,473
38	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,000	610,483 610,483	610,483 610,483
		Total Canalizare Inclusiv salariu				1 889,239 674,450
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				4 971,806 1 560,041

		Total	lei	37 053
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %	2 203
		Cheltuieli de transport	3,00 %	0
		Cheltuieli directe	100,00 +	39 256
		Chelruieli de regie	5,00 %	1 963
		Total	100,00 +	41 219
		Beneficiu de deviz	3,00 %	1 237
		Total	100,00 +	42 456
		TVA	20,00 %	8 491
		Total deviz: Inclisiv salariu		50 947 8 010

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2
Alimentarea cu gaze. Retele exterioare (195/17-AGE)

Valoarea de deviz 8 962 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	GD12A	Legatura conductei noi la rețeaua în funcțiune	buc	1,000	610,483 610,483	610,483 610,483
2	GD14B	Ramificație de bransament, având Dn: 2 1/2" - 3"	buc	1,000	424,470 284,892	424,470 284,892
3	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	32,330	21,026 8,633	679,783 279,097
4	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la poziție, într-un strat de grund și un strat de vopsea, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confecționate din profile usoare, executate manual	t	0,040	780,675 439,875	31,227 17,595
5	IC28A	Teava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal pentru construcții, montată prin sudură la conducte de distribuție, în instalații de gaze pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul exterior și	m	29,700	105,130 63,721	3 122,353 1 892,499

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm				
6	CN23B1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	5,350	41,413 28,777	221,559 153,957
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	29,700	14,986 6,166	445,099 183,145
8	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	29,700	12,904 5,344	383,258 158,726

		Total	lei	5 920
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %	985
		Cheltuieli de transport	3,00 %	0
		Cheltuieli directe	100,00 +	6 905
		Chelruieli de regie	5,00 %	345
		Total	100,00 +	7 250
		Beneficiu de deviz	3,00 %	218
		Total	100,00 +	7 468
		TVA	20,00 %	1 494
		Total deviz:		8 962
		Inclisiv salariu		3 580

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 564 582 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acces pietonal				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	7,170	655,323 371,223	4 698,664 2 661,667
2	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	107,550	260,432 47,276	28 009,411 5 084,567
3	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	107,550	368,164 67,831	39 596,049 7 295,257
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	717,000	151,088 24,502	108 329,834 17 567,618

1	2	3	4	5	6	7
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	6,900	260,449 47,277	1 797,098 326,208
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	115,000	139,802 27,544	16 077,196 3 167,526
		Total Acces pietonal Inclusiv salariu				198 508,252 36 102,843
		2. Acces auto				
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,060	655,325 371,225	2 660,621 1 507,175
8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	60,900	260,433 47,277	15 860,399 2 879,139
9	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	60,900	368,163 67,831	22 421,118 4 130,938
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (406x0.65 kg)	t	0,264	59,561 0,000	15,724 0,000
11	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	403,000	172,692 6,578	69 594,915 2 650,773
12	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (grosime 5.0 cm)	m2	406,000	125,634 2,055	51 007,478 834,533
13	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	7,500	260,399 47,277	1 952,994 354,574

1	2	3	4	5	6	7
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	125,000	139,802 27,544	17 475,212 3 442,962
		Total Acces auto Inclusiv salariu				180 988,461 15 800,094
		3. Zona verde				
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,260	344,508 344,508	434,080 434,080
16	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2	1,260	271,088 106,886	341,571 134,676
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,260	697,144 198,144	878,401 249,661
18	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	1,260	39,646 27,146	49,954 34,204
19	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	50,000	43,988 43,988	2 199,385 2 199,385
20	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	4,000	11,922 11,922	47,688 47,688
21	TsH25A	Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti, trandafiri si buxus forme	buc	46,000	139,468 60,843	6 415,519 2 798,769
		Total Zona verde Inclusiv salariu				10 366,598 5 898,463
		4. Forme arhitecturale mici				
22	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,000	2 580,987 295,992	15 485,922 1 775,952
23	TsH91B	Instalarea urne	buc	3,000	1 071,704 242,549	3 215,113 727,648
		Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu				18 701,035 2 503,600

	Total	lei	408 567
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %	16 585
	Cheltuieli de transport	3,00 %	9 878
	Cheltuieli directe	100,00 +	435 030
	Chelruieli de regie	5,00 %	21 752

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			456 782
		Beneficiu de deviz	3,00 %			13 703
		Total	100,00 +			470 485
		TVA	20,00 %			94 097
						564 582
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				60 308

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)