

**Servicii de proiectare a unei  
fintinii arteziene, sistemul de  
canalizare si statiei de epurare  
din s.Miclesti , r-nul Criuleni .**

Formular Nr.1B

**Obiect № 79/2016**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-4-1**  
**poz. 6,7. Sonda arteziana. Amenajarea teritoriului**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Газон ( 620 м2 )</b>		
1	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime ( Планировка участка )	m2	620,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	ч-час	68,20
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% ( Посев газона )	100m2	6,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	ч-час	29,884
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	24,552
3	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti ( Полив газона )	100m2	6,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	ч-час	4,092
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,20
<b>Total Газон ( 620 м2 )</b>				
		<b>2. Откосы ( 10 м2 )</b>		
4	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime ( Планировка участка )	m2	10,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	ч-час	1,10
5	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele	100m2	0,10

1	2	3	4	5
		taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,52
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,10
6	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti ( Полив газона )	100m2	0,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	ч-час	0,066
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10
<b>Total Откосы ( 10 м2 )</b>				
<b>3. Деревья (25 шт)</b>				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor ( Копание ям )	m3	0,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,339
8	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi ( Разноска деревьев )	buc	25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3625
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ( Посадка деревьев )	buc	25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,25
	2830127303001 1	Arbori	buc	26,25
10	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna ( Полив деревьев )	100m2	0,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	ч-час	0,033
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0193
<b>Total Деревья (25 шт)</b>				
<b>4. Ограждение из сетки ЕВРОЗАБОР Н=1,8м (25,5 м.п) (без цоколя)</b>				
11	CO06A4 f	Imprejmuiri din plasa de sirma intins peste baruri , inaltimea 1,5 m , pe stilpi din teava patrat , montat in fundatii din beton simplu ( Монтажные работы (копание ям,устройство фундаментов В-15 (13 шт, 0,56 м3), монтаж столбов, панелей , ЕВРОЗАБОР )	m	25,50

1	2	3	4	5
	7123030012500	Montator P.B	ч-час	15,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	7,395
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,5778
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0604
12	pret	Столбы из оцинкованной стали (еврозабор) 60*40*2mm , h=2.3м (Заглушка 60*40 пластик - 13 шт, комплект креплений для ограждения - 26 шт)	buc	13,00
	11111	Заглушка 60*40 пластик	buc	13,00
	110	Столбы из оцинкованной стали (еврозабор) 60*40*2mm , h=2.3м	buc	13,00
	1111	Комплект креплений для ограждения ( 40мм)	set	26,00
13	pret	Сварные панели из оцинкованной стали (Еврозабор) 2,5*1,8 , d-4мм	buc	9,00
	111	Сварные панели из оцинкованной стали (еврозабор) 2,5 * 1,8 ,d-4мм	buc	9,00
14	pret	Сварные панели из оцинкованной стали (Еврозабор) 1,5*1,8 , d-4мм	buc	1,00
	1113	Сварные панели из оцинкованной стали (еврозабор) 1,5 * 1,8 ,d-4мм	buc	1,00
15	pret	Сварные панели из оцинкованной стали (Еврозабор) 1,0*1,8 , d-4мм	buc	1,00
	1112	Сварные панели из оцинкованной стали (еврозабор) 1,0 * 1,8 ,d-4мм	buc	1,00
16	pret	Сварные панели из оцинкованной стали (Еврозабор) 0.5*1,8 , d-4мм	buc	1,00
	1114	Сварные панели из оцинкованной стали (еврозабор) 0.5 * 1,8 ,d-4мм	buc	1,00
17	CK14A f	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ( Ворота Standart, L-3,5m, h=1,8m из сетки Еврозабор д.4,2мм )	m2	6,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,394
	2030112930152	Ворота Standart, L-3,5m, h=1,8m из сетки Еврозабор д.4,2мм	m2	6,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7245
<b>Total Ограждение из сетки ЕВРОЗАБОР Н=1,8м (25,5 м.п) (без цоколя)</b>				
<b>5. Ограждение из сетки ЕВРОЗАБОР</b>				

1	2	3	4	5
		<b>H=1,8м (74,5 м.п) ( с цоколем )</b>		
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Цоколь , бетон В15)	m3	13,41
	7123010010200	Betonist	ч-час	46,2645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	5,364
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	13,8827
	4100116202818	Apa	m3	1,3544
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,046
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	54,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,175
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	57,225
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2725
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,35
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,635
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1908
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0272
	2320187315789	Decofrol	kg	6,54
20	CO06A4 f	Imprejmuiri din plasa de sirma intins peste baruri , inaltimea 1,5 m , pe stilpi din teava patrat , montat in fundatii din beton simplu ( Монтажные работы (копание ям,устройство фундаментов В-15 (32 шт, 1,38 м3), монтаж столбов, палей , ЕВРОЗАБОР )	m	74,50
	7123030012500	Montator P.B	ч-час	46,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	21,605
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,4196
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1765
21	pret	Столбы из оцинкованной стали (еврозабор) 60*40*2mm , h=2.3м (Заглушка 60*40 пластик - 32 шт, комплект креплений для ограждения - 64 шт)	buc	32,00
	11111	Заглушка 60*40 пластик	buc	32,00
	110	Столбы из оцинкованной стали (еврозабор) 60*40*2mm , h=2.3м	buc	32,00

1	2	3	4	5
	1111	Комплект креплений для ограждения ( 40мм)	set	64,00
22	pret	Сварные панели из оцинкованной стали (Еврозабор) 2,5*1,8 , d-4мм	buc	28,00
	111	Сварные панели из оцинкованной стали (еврозабор) 2,5 * 1,8 ,d-4мм	buc	28,00
23	pret	Сварные панели из оцинкованной стали (Еврозабор) 2,0*1,8 , d-4мм	buc	2,00
	112	Сварные панели из оцинкованной стали (еврозабор) 2,0 * 1,8 ,d-4мм	buc	2,00
24	pret	Сварные панели из оцинкованной стали (Еврозабор) 1,0*1,8 , d-4мм	buc	1,00
	1112	Сварные панели из оцинкованной стали (еврозабор) 1,0 * 1,8 ,d-4мм	buc	1,00
25	pret	Сварные панели из оцинкованной стали (Еврозабор) 0.5*1,8 , d-4мм	buc	1,00
	1114	Сварные панели из оцинкованной стали (еврозабор) 0.5 * 1,8 ,d-4мм	buc	1,00

**Total Ограждение из  
сетки ЕВРОЗАБОР  
Н=1,8м (74,5 м.п) ( с  
цоколем )**

Total
Asigurarea sociala
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de depozit
Total.Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

