

**Imbunatatirea conditiilor de igiena prin
reparatia si replanificarea grupurilor
sanitare din cadrul IP Gimnaziul "Grigore
Tinica", satul Cusmirca, raionul Soldanesti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**2.1.4. Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (19/2025 -
IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 173 690,3597 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Zona 1-2-4-5-6				
1	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	47,3000 47,3000	70,9500 70,9500
2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	59,0840 42,5700	88,6260 63,8550
		<i>Total</i>	lei			159,5760
		Total Zona 1-2-4-5-6 Inclusiv salariu				159,5760 134,8050
		1.2. Zona 1				
3	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	3,0000	18,9200 18,9200	56,7600 56,7600
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3,0000	40,3300 28,3800	120,9900 85,1400
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	14,1900 14,1900	56,7600 56,7600

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	17,9400 14,1900	71,7600 56,7600
		<i>Total</i>	lei			306,2700
		Total Zona 1 Inclusiv salariu				306,2700 255,4200
		1.3. Zona 2				
7	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	6,6000	18,9200 18,9200	124,8720 124,8720
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,6000	40,3300 28,3800	266,1780 187,3080
9	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	14,1900 14,1900	85,1400 85,1400
10	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	17,9400 14,1900	107,6400 85,1400
		<i>Total</i>	lei			583,8300
		Total Zona 2 Inclusiv salariu				583,8300 482,4600
		1.4. Zona 4				
11	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	6,0000	18,9200 18,9200	113,5200 113,5200
12	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,0000	40,3300 28,3800	241,9800 170,2800
13	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	14,1900 14,1900	85,1400 85,1400

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	17,9400 14,1900	107,6400 85,1400
		<i>Total</i>	lei			548,2800
		Total Zona 4 Inclusiv salariu				548,2800 454,0800
		1.5. Zona 5				
15	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	1,5000	18,9200 18,9200	28,3800 28,3800
16	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1,5000	40,3183 28,3800	60,4775 42,5700
17	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	14,1900 14,1900	28,3800 28,3800
18	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	17,9400 14,1900	35,8800 28,3800
		<i>Total</i>	lei			153,1175
		Total Zona 5 Inclusiv salariu				153,1175 127,7100
		1.6. Zona 6				
19	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	6,6000	18,9200 18,9200	124,8720 124,8720
20	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,6000	40,3300 28,3800	266,1780 187,3080
21	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	14,1900 14,1900	85,1400 85,1400

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	17,9400 14,1900	107,6400 85,1400
		<i>Total</i>	lei			583,8300
		Total Zona 6 Inclusiv salariu				583,8300 482,4600
		1.7. Zona 3				
23	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	27,0000	18,9200 18,9200	510,8400 510,8400
24	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	47,3000 47,3000	70,9500 70,9500
25	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	27,0000	40,3300 28,3800	1 088,9100 766,2600
26	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	59,0840 42,5700	88,6260 63,8550
27	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	21,0000	14,1900 14,1900	297,9900 297,9900
28	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	21,0000	17,9400 14,1900	376,7400 297,9900
		<i>Total</i>	lei			2 434,0560
		Total Zona 3 Inclusiv salariu				2 434,0560 2 007,8850
		1.8. Zona 7				
29	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,6000	18,9200 18,9200	295,1520 295,1520
30	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	47,3000 47,3000	70,9500 70,9500

1	2	3	4	5	6	7
31	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,6000	40,3300 28,3800	629,1480 442,7280
32	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	59,0840 42,5700	88,6260 63,8550
33	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	14,1900 14,1900	170,2800 170,2800
34	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	17,9400 14,1900	215,2800 170,2800
		<i>Total</i>	lei			1 469,4360
		Total Zona 7 Inclusiv salariu				1 469,4360 1 213,2450
		<i>Total</i>	lei			6 238,3955
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 237,9356
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			60,8838
		<i>Total</i>				7 537,2149
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			753,7216
		<i>Total</i>				8 290,9365
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			248,7281
		<i>Total</i>				8 539,6646
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 539,6646 5 158,0650
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Zona 1-2-4-5-6				
		2.1.1. Complementare panou de distributie existent				
35	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000	28,3800 28,3800	28,3800 28,3800
36	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,0000	104,0600 104,0600	104,0600 104,0600

1	2	3	4	5	6	7
37	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	352,9760 219,4720	352,9760 219,4720
		<i>Total</i>	lei			485,4160
		Total Complementare panou de distributie existent Inclusiv salariu				485,4160 351,9120
		2.1.2. Panou de distributie proiectat				
38	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	313,7220 219,4720	313,7220 219,4720
39		Pictograma pe panou	buc	1,0000	1,5000 0,0000	1,5000 0,0000
40	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	353,4440 219,4720	353,4440 219,4720
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	17,0000	242,3400 147,5760	4 119,7800 2 508,7920
42	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	189,2000 189,2000	189,2000 189,2000
43	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,0000	108,7120 105,9520	217,4240 211,9040
44		Sina <N>	buc	1,0000	6,0000 0,0000	6,0000 0,0000
45		Sina <PE>	buc	1,0000	7,5000 0,0000	7,5000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			5 208,5700
		Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu				5 208,5700 3 348,8400
		2.1.3. Cabluri si tevi				
46	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,1700	1 528,6800 1 059,5200	259,8756 180,1184

1	2	3	4	5	6	7
47		Cablu BBΓ nr FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2	buc	17,0000	30,0000 0,0000	510,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			769,8756
		Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu				769,8756 180,1184
		2.1.4. Conectare la sistemul de alarma la incendiu				
48	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3200	1 067,4841 637,6041	341,5949 204,0333
49		Cablu KBBΓ nr FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	buc	20,0000	24,0000 0,0000	480,0000 0,0000
50		Cablu KBBΓ nr FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	buc	2,0000	6,6000 0,0000	13,2000 0,0000
51		Cablu ΠB sec. 1x6 mm2	buc	10,0000	2,7000 0,0000	27,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			861,7949
		Total Conectare la sistemul de alarma la incendiu Inclusiv salariu				861,7949 204,0333
		<i>Total</i>	lei			7 325,6565
		Total Zona 1-2-4-5-6 Inclusiv salariu				7 325,6565 4 084,9037
		2.2. Zona 1				
		2.2.1. Cabluri si tevi				
52	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,1000	1 189,5160 743,5560	1 308,4676 817,9116
53		Cablu BBΓ nr LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc	110,0000	7,5000 0,0000	825,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 133,4676
		Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu				2 133,4676 817,9116
		2.2.2. Conducte				

1	2	3	4	5	6	7
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,1000	2 962,9455 2 251,4800	3 259,2400 2 476,6280
55		Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ16mm	buc	110,0000	0,5400 0,0000	59,4000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			3 318,6400
		Total Conducte Inclusiv salariu				3 318,6400 2 476,6280
		2.2.3. Intrerupatoare si prize				
56	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	4 498,6000 4 086,7200	89,9720 81,7344
57		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	2,0000	48,0000 0,0000	96,0000 0,0000
58		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJI4	buc	2,0000	16,5000 0,0000	33,0000 0,0000
59	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi.	100 buc	0,0200	2 539,2100 2 338,5100	50,7842 46,7702
60		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	2,0000	10,5000 0,0000	21,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			290,7562
		Total Intrerupatoare si prize Inclusiv salariu				290,7562 128,5046
		<i>Total</i>	lei			5 742,8638
		Total Zona 1 Inclusiv salariu				5 742,8638 3 423,0442
		2.3. Zona 2				
		2.3.1. Cabluri si tevi				
61	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,7000	1 189,5160 743,5560	832,6612 520,4892
62		Cablu BBΓ нг LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm ²	buc	70,0000	7,5000 0,0000	525,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
63	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,1200	1 528,6800 1 059,5200	183,4416 127,1424
64		Cablu BBГ НГ LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm ²	buc	12,0000	16,5000 0,0000	198,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 739,1028
		Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu				1 739,1028 647,6316
		2.3.2. Conducte				
65	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8200	2 962,4488 2 251,4800	2 429,2080 1 846,2136
66		Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ16mm	buc	70,0000	0,5400 0,0000	37,8000 0,0000
67		Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ25mm	buc	12,0000	0,4800 0,0000	5,7600 0,0000
68	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000	4 548,9600 3 282,6200	454,8960 328,2620
69		Furtun metalic P3-ИГН φ18mm	buc	10,0000	1,2000 0,0000	12,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 939,6640
		Total Conducte Inclusiv salariu				2 939,6640 2 174,4756
		2.3.3. Intrerupatoare si prize				
70	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	4 599,3200 3 046,1200	45,9932 30,4612
71		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montarea ascunsa IP44	buc	1,0000	42,0000 0,0000	42,0000 0,0000
72	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	4 498,6000 4 086,7200	134,9580 122,6016
73		Priza pentru montare deschisa, U _{nom} =250V, I _{nom} =16A, IP54	buc	3,0000	48,0000 0,0000	144,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
74		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	4,0000	16,5000 0,0000	66,0000 0,0000
75	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0400	2 539,2125 2 338,5125	101,5685 93,5405
76		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	4,0000	10,5000 0,0000	42,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			576,5197
		Total Intreruptoare si prize Inklusiv salariu				576,5197 246,6033
		<i>Total</i>	lei			5 255,2865
		Total Zona 2 Inklusiv salariu				5 255,2865 3 068,7105
		2.4. Zona 4				
		2.4.1. Cabluri si tevi				
77	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,8000	1 189,5160 743,5560	951,6128 594,8448
78		Cablu BBГ НГ LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm ²	buc	80,0000	7,5000 0,0000	600,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 551,6128
		Total Cabluri si tevi Inklusiv salariu				1 551,6128 594,8448
		2.4.2. Conducte				
79	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8000	2 963,9000 2 251,4800	2 371,1200 1 801,1840
80		Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ16mm	buc	80,0000	0,5400 0,0000	43,2000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 414,3200
		Total Conducte Inklusiv salariu				2 414,3200 1 801,1840
		2.4.3. Intreruptoare si prize				

1	2	3	4	5	6	7
81	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400	4 498,6000 4 086,7200	179,9440 163,4688
82		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	4,0000	48,0000 0,0000	192,0000 0,0000
83		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	4,0000	16,5000 0,0000	66,0000 0,0000
84	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0400	2 539,2125 2 338,5125	101,5685 93,5405
85		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	4,0000	10,5000 0,0000	42,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			581,5125
		Total Intreruptoare si prize Inclusiv salariu				581,5125 257,0093
		<i>Total</i>	lei			4 547,4453
		Total Zona 4 Inclusiv salariu				4 547,4453 2 653,0381
		2.5. Zona 5				
		2.5.1. Cabluri si tevi				
86	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,3800	1 189,5161 743,5561	452,0161 282,5513
87		Cablu BBΓ nr LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc	38,0000	7,5000 0,0000	285,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			737,0161
		Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu				737,0161 282,5513
		2.5.2. Conducte				
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3800	2 963,3474 2 251,4800	1 126,0720 855,5624
89		Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ16mm	buc	38,0000	0,5400 0,0000	20,5200 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 146,5920
		Total Conducte Inclusiv salariu				1 146,5920 855,5624
		2.5.3. Intrerupatoare si prize				
90	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	4 498,6000 4 086,7200	44,9860 40,8672
91		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	48,0000 0,0000	48,0000 0,0000
92		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJI4	buc	1,0000	16,5000 0,0000	16,5000 0,0000
93	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0100	2 539,2100 2 338,5100	25,3921 23,3851
94		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	1,0000	10,5000 0,0000	10,5000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			145,3781
		Total Intrerupatoare si prize Inclusiv salariu				145,3781 64,2523
		<i>Total</i>	lei			2 028,9862
		Total Zona 5 Inclusiv salariu				2 028,9862 1 202,3660
		2.6. Zona 6				
		2.6.1. Cabluri si tevi				
95	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,6000	1 069,4840 637,6040	641,6904 382,5624
96		Cablu BBΓ нГ LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	buc	60,0000	6,6000 0,0000	396,0000 0,0000
97	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,5800	1 189,5160 743,5560	689,9193 431,2625
98		Cablu BBΓ нГ LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc	58,0000	7,5000 0,0000	435,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 162,6097
		Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu				2 162,6097 813,8249
		2.6.2. Conducte				
99	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,1800	2 963,7220 2 251,4800	3 497,1920 2 656,7464
100		Tub flexibilignifud U-PVC 750N ϕ 16mm	buc	118,0000	0,5400 0,0000	63,7200 0,0000
		<i>Total</i>	lei			3 560,9120
		Total Conducte Inclusiv salariu				3 560,9120 2 656,7464
		2.6.3. Corpuri de iluminat				
101	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100	11 575,6600 8 353,1800	115,7566 83,5318
102		Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	105,0000 0,0000	105,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			220,7566
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				220,7566 83,5318
		2.6.4. Intrerupatoare si prize				
103	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	4 599,3200 3 046,1200	45,9932 30,4612
104		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montarea ascunsa IP44	buc	1,0000	42,0000 0,0000	42,0000 0,0000
105	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	4 498,6000 4 086,7200	134,9580 122,6016
106		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	3,0000	48,0000 0,0000	144,0000 0,0000
107		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	4,0000	16,5000 0,0000	66,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
108	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0400	2 539,2125 2 338,5125	101,5685 93,5405
109		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	4,0000	10,5000 0,0000	42,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			576,5197
		Total Intreruptoare si prize Inklusiv salariu				576,5197 246,6033
		<i>Total</i>	lei			6 520,7980
		Total Zona 6 Inklusiv salariu				6 520,7980 3 800,7064
		2.7. Zona 3				
		2.7.1. Complementare panou de distributie existent				
110	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000	28,3800 28,3800	28,3800 28,3800
111	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,0000	104,0600 104,0600	104,0600 104,0600
112	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A	buc	1,0000	352,9760 219,4720	352,9760 219,4720
		<i>Total</i>	lei			485,4160
		Total Complementare panou de distributie existent Inklusiv salariu				485,4160 351,9120
		2.7.2. Panou de distributie proiectat				
113	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	313,7220 219,4720	313,7220 219,4720
114		Pictograma pe panou	buc	1,0000	1,5000 0,0000	1,5000 0,0000
115	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	353,4440 219,4720	353,4440 219,4720

1	2	3	4	5	6	7
116	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,0000	242,3400 147,5760	2 908,0800 1 770,9120
117	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	189,2000 189,2000	189,2000 189,2000
118	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,0000	108,7120 105,9520	217,4240 211,9040
119		Sina <N>	buc	1,0000	6,0000 0,0000	6,0000 0,0000
120		Sina <PE>	buc	1,0000	7,5000 0,0000	7,5000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			3 996,8700
		Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu				3 996,8700 2 610,9600
		2.7.3. Cabluri si tevi				
121	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,8700	1 069,2082 637,6040	930,2111 554,7155
122		Cablu BBΓ nr LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	buc	53,0000	6,6000 0,0000	349,8000 0,0000
123		Cablu BBΓ nr FRLSLTx-0.66 sec. 3x1,5 mm2	buc	34,0000	6,6000 0,0000	224,4000 0,0000
124	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,5500	1 189,5160 743,5560	654,2338 408,9558
125		Cablu BBΓ nr LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc	55,0000	7,5000 0,0000	412,5000 0,0000
126	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,0800	1 528,6800 1 059,5200	122,2944 84,7616
127		Cablu BBΓ nr FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2	buc	8,0000	30,0000 0,0000	240,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 933,4393

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu				2 933,4393 1 048,4329
		2.7.4. Conectare la sistemul de alarma la incendiu				
128	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,3200	1 067,4841 637,6041	341,5949 204,0333
129		Cablu KBBГ НГ FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm ²	buc	20,0000	24,0000 0,0000	480,0000 0,0000
130		Cablu KBBГ НГ FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm ²	buc	2,0000	6,6000 0,0000	13,2000 0,0000
131		Cablu ПБ sec. 1x4 mm ²	buc	10,0000	2,1000 0,0000	21,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			855,7949
		Total Conectare la sistemul de alarma la incendiu Inclusiv salariu				855,7949 204,0333
		2.7.5. Conducte				
132	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,6200	2 963,1654 2 251,4800	4 800,3280 3 647,3976
133		Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ16mm	buc	142,0000	0,5400 0,0000	76,6800 0,0000
134		Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ25mm	buc	20,0000	0,4800 0,0000	9,6000 0,0000
135	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000	4 548,9600 3 282,6200	454,8960 328,2620
136		Furtun metalic P3-IQH φ18mm	buc	10,0000	1,2000 0,0000	12,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			5 353,5040
		Total Conducte Inclusiv salariu				5 353,5040 3 975,6596
		2.7.6. Corpuri de iluminat				
137	08-03-593- 6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru	100 buc	0,1000	11 725,6600 8 353,1800	1 172,5660 835,3180

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
138		Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	3,0000	103,5000 0,0000	310,5000 0,0000
139		Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergent incorporat	buc	4,0000	120,0000 0,0000	480,0000 0,0000
140		Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc	3,0000	114,0000 0,0000	342,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 305,0660
		Total Corpuri de iluminat Inklusiv salariu				2 305,0660 835,3180
		2.7.7. Intrerupatoare si prize				
141	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1000	4 614,3200 3 046,1200	461,4320 304,6120
142		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montarea ascunsa IP44	buc	10,0000	42,0000 0,0000	420,0000 0,0000
143	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400	4 498,6000 4 086,7200	179,9440 163,4688
144		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	4,0000	48,0000 0,0000	192,0000 0,0000
145		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc	14,0000	16,5000 0,0000	231,0000 0,0000
146	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,1000	2 539,2120 2 338,5120	253,9212 233,8512
147		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	10,0000	10,5000 0,0000	105,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 843,2972
		Total Intrerupatoare si prize Inklusiv salariu				1 843,2972 701,9320
		<i>Total</i>	lei			17 773,3874

1	2	3	4	5	6	7
		Total Zona 3 Inclusiv salariu				17 773,3874 9 728,2478
		2.8. Zona 7				
		2.8.1. Complementare panou de distributie existent				
148	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000	28,3800 28,3800	28,3800 28,3800
149	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,0000	104,0600 104,0600	104,0600 104,0600
150	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A	buc	1,0000	352,9760 219,4720	352,9760 219,4720
		<i>Total</i>				485,4160
		Total Complementare panou de distributie existent Inclusiv salariu				485,4160 351,9120
		2.8.2. Panou de distributie proiectat				
151	08-03-572- 8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	313,7220 219,4720	313,7220 219,4720
152		Pictograma pe panou	buc	1,0000	1,5000 0,0000	1,5000 0,0000
153	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	353,4440 219,4720	353,4440 219,4720
154	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,0000	242,3400 147,5760	1 938,7200 1 180,6080
155	10-01-039- 06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	189,2000 189,2000	189,2000 189,2000
156	08-03-575- 1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,0000	108,7120 105,9520	217,4240 211,9040
157		Sina <N>	buc	1,0000	6,0000 0,0000	6,0000 0,0000
158		Sina <PE>	buc	1,0000	7,5000 0,0000	7,5000 0,0000
		<i>Total</i>				3 027,5100

1	2	3	4	5	6	7
		Total Panou de distributie proiectat				3 027,5100
		Inclusiv salariu				2 020,6560
		2.8.3. Cabluri si tevi				
159	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,7500	1 069,0840 637,6040	801,8130 478,2030
160		Cablu BBГ HG LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	buc	48,0000	6,6000 0,0000	316,8000 0,0000
161		Cablu BBГ HG FRLSLTx-0.66 sec. 3x1,5 mm2	buc	27,0000	6,6000 0,0000	178,2000 0,0000
162	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,4800	1 189,5160 743,5560	570,9677 356,9069
163		Cablu BBГ HG LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc	40,0000	7,5000 0,0000	300,0000 0,0000
164		Cablu BBГ HG FRLSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2	buc	8,0000	27,6000 0,0000	220,8000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 388,5807
		Total Cabluri si tevi				2 388,5807
		Inclusiv salariu				835,1099
		2.8.4. Conectare la sistemul de alarma la incendiu				
165	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3200	1 067,4841 637,6041	341,5949 204,0333
166		Cablu KBBГ HG FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	buc	20,0000	24,0000 0,0000	480,0000 0,0000
167		Cablu KBBГ HG FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	buc	2,0000	6,6000 0,0000	13,2000 0,0000
168		Cablu ПВ sec. 1x4 mm2	buc	10,0000	2,1000 0,0000	21,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			855,7949

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conectare la sistemul de alarma la incendiu Inclusiv salariu				855,7949 204,0333
		2.8.5. Conducte				
169	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,2300	2 963,5870 2 251,4800	3 645,2120 2 769,3204
170		Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ16mm	buc	115,0000	0,5400 0,0000	62,1000 0,0000
171		Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ20mm	buc	8,0000	0,4500 0,0000	3,6000 0,0000
172	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000	4 548,9600 3 282,6200	454,8960 328,2620
173		Furtun metalic P3-IQH φ18mm	buc	10,0000	1,2000 0,0000	12,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			4 177,8080
		Total Conducte Inclusiv salariu				4 177,8080 3 097,5824
		2.8.6. Corpuri de iluminat				
174	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0900	11 742,3267 8 353,1800	1 056,8094 751,7862
175		Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	2,0000	103,5000 0,0000	207,0000 0,0000
176		Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergent incorporat	buc	2,0000	120,0000 0,0000	240,0000 0,0000
177		Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc	5,0000	114,0000 0,0000	570,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			2 073,8094
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				2 073,8094 751,7862

1	2	3	4	5	6	7
		2.8.7. Intrerupatoare si prize				
178	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	4 615,9867 3 046,1200	276,9592 182,7672
179		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montarea ascunsa IP44	buc	6,0000	42,0000 0,0000	252,0000 0,0000
180	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	4 498,6000 4 086,7200	89,9720 81,7344
181		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	2,0000	48,0000 0,0000	96,0000 0,0000
182		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc	8,0000	16,5000 0,0000	132,0000 0,0000
183	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,0500	2 539,2120 2 338,5120	126,9606 116,9256
184		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	5,0000	10,5000 0,0000	52,5000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			1 026,3918
		Total Intrerupatoare si prize Inclusiv salariu				1 026,3918 381,4272
		<i>Total</i>	lei			14 035,3108
		Total Zona 7 Inclusiv salariu				14 035,3108 7 642,5070
		<i>Total</i>	lei			63 229,7345
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			8 544,8457
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			2 047,4116
		<i>Total</i>				73 821,9918
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			56 104,7137
		<i>Total</i>				129 926,705 5
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			3 897,8011
		<i>Total</i>				133 824,506 6

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				133 824,506 6 35 603,5237
		3. Utilaj				
		3.1. Zona 1-2-4-5-6				
		3.1.1. Complementare panou de distributie existent				
185		Intrerupator automat BA47- 29/3P/C32A	buc	1,0000	33,0000 0,0000	33,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			33,0000
		Total Complementare panou de distributie existent Inclusiv salariu				33,0000
		3.1.2. Panou de distributie proiectat				
186		Tablou plastic, montare in castrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41	buc	1,0000	126,0000 0,0000	126,0000 0,0000
187		Separator de sarcina BH- 32/4P/40A	buc	1,0000	33,0000 0,0000	33,0000 0,0000
188		Separator de sarcina BH- 32/2P/20A	buc	1,0000	18,0000 0,0000	18,0000 0,0000
189		Intrerupator automat BA47- 29/1P/C6A	buc	2,0000	18,0000 0,0000	36,0000 0,0000
190		Intrerupator automat BA47- 29/3P/C16A	buc	1,0000	31,5000 0,0000	31,5000 0,0000
191		Intrerupator automat BA47- 29/3P/C20A	buc	1,0000	28,5000 0,0000	28,5000 0,0000
192		Intrerupator automat BA47- 29/1P/B10A	buc	1,0000	10,5000 0,0000	10,5000 0,0000
193		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	9,0000	75,0000 0,0000	675,0000 0,0000
194		Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	1,0000	90,0000 0,0000	90,0000 0,0000
195		Contactator electromagnetic KMI- 22511 25A 400V	buc	1,0000	39,0000 0,0000	39,0000 0,0000
196		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	1,0000	60,0000 0,0000	60,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 147,5000
		Total Panou de distributie proiectat Inklusiv salariu				1 147,5000
		<i>Total</i>	lei			1 180,5000
		Total Zona 1-2-4-5-6 Inklusiv salariu				1 180,5000
		3.2. Zona 3				
		3.2.1. Complementare panou de distributie existent				
197		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	1,0000	27,6000 0,0000	27,6000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			27,6000
		Total Complementare panou de distributie existent Inklusiv salariu				27,6000
		3.2.2. Panou de distributie proiectat				
198		Tablou plastic, montare in castrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 de module, IP41	buc	1,0000	96,0000 0,0000	96,0000 0,0000
199		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	21,0000 0,0000	21,0000 0,0000
200		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	18,0000 0,0000	18,0000 0,0000
201		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	2,0000	18,0000 0,0000	36,0000 0,0000
202		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,0000	10,5000 0,0000	21,0000 0,0000
203		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	1,0000	31,5000 0,0000	31,5000 0,0000
204		Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	28,5000 0,0000	28,5000 0,0000
205		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	3,0000	75,0000 0,0000	225,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
206		Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	1,0000	90,0000 0,0000	90,0000 0,0000
207		Contactator electromagnetic KMH- 22511 25A 400V	buc	1,0000	39,0000 0,0000	39,0000 0,0000
208		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	1,0000	60,0000 0,0000	60,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			666,0000
		Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu				666,0000
		<i>Total</i>	lei			693,6000
		Total Zona 3 Inclusiv salariu				693,6000
		3.3. Zona 7				
		3.3.1. Complementare panou de distributie existent				
209		Intrerupator automat BA47- 29/1P/C20A	buc	1,0000	10,5000 0,0000	10,5000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			10,5000
		Total Complementare panou de distributie existent Inclusiv salariu				10,5000
		3.3.2. Panou de distributie proiectat				
210		Tablou plastic, montare in castrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc	1,0000	60,0000 0,0000	60,0000 0,0000
211		Separator de sarcina BH- 32/2P/40A	buc	1,0000	21,0000 0,0000	21,0000 0,0000
212		Separator de sarcina BH- 32/2P/20A	buc	2,0000	18,0000 0,0000	36,0000 0,0000
213		Intrerupator automat BA47- 29/1P/C6A	buc	1,0000	12,0000 0,0000	12,0000 0,0000
214		Intrerupator automat BA47- 29/1P/B10A	buc	2,0000	10,5000 0,0000	21,0000 0,0000
215		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	2,0000	75,0000 0,0000	150,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
216		Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	1,0000	105,0000 0,0000	105,0000 0,0000
217		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	1,0000	60,0000 0,0000	60,0000 0,0000
		<i>Total</i>	lei			465,0000
		Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu				465,0000
		<i>Total</i>	lei			475,5000
		Total Zona 7 Inclusiv salariu				475,5000
		<i>Total</i>	lei			2 349,6000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			28,1952
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 377,7952

		Total	lei			144 741,966 4
		TVA	20 %			28 948,3933
		Total deviz: Inclusiv salariu				173 690,3597 40 761,5887

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Imbunatatirea conditiilor de
igiena prin reparatia si
replanificarea grupurilor
sanitare din cadrul IP Gimnaziul
"Grigore Tinica", satul
Cusmirca, raionul Soldanesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

2.1.4. Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (19/2025 - IEI/EEF)

Valoarea de deviz 173 690,3597 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	372,1586	94,60	35 206,2037
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5,1300	94,60	485,2980
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,9150	94,60	2 073,1590
4.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	94,60	85,1400
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,8100	94,60	1 779,4260
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,9700	94,60	1 132,3620
Total manopera						40 761,5887

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0012	50 000,00	60,0000
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0005	5 000,00	2,5000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0159	28 000,00	445,2000
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0013	3 000,00	3,9000
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	11,0698	70,00	774,8860
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0610	32,00	1,9520
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,7230	80,00	377,8400
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,2118	100,00	221,1800
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	154,5420	0,80	123,6336
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3060	65,00	19,8900
11.	1019852	Vopsea	kg	1,8668	55,00	102,6740
12.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	3,0000	3,00	9,0000
13.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0060	35,00	0,2100
14.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,4260	40,00	57,0400
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570	350,00	19,9500
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0352	350,00	12,3200
17.	201	Pictograma pe panou	buc	0,9000	5,00	4,5000
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	5,00	0,0030

19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	135,3750	5,00	676,8750
20.	330206	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1080	15,00	1,6200
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0380	50,00	51,9000
22.	5009030	Flanse	10 buc	7,1300	20,00	142,6000
23.	5009031	Scoabe	10 buc	55,2710	12,00	663,2520
24.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,9314	550,00	1 612,2700
25.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,5120	50,00	325,6000
26.	5009061	Fisa de izolatie	buc	249,0080	15,00	3 735,1200
27.	5009062	Papuci de cablu	buc	262,3000	3,00	786,9000
28.	5009070	Racordari	10 buc	13,1340	20,00	262,6800
29.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	44,5000	55,00	2 447,5000
30.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,1957	120,00	23,4840
31.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,2040	250,00	51,0000
32.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,4070	280,00	113,9600
33.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,0228	260,00	265,9280
34.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0490	20,00	0,9800
35.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,2760	25,00	6,9000
36.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	2,7309	28,00	76,4652
37.	600021	Tub flexibilignifud U-PVC 750N ϕ 20mm	m	2,4000	1,50	3,6000
38.	600040	Cablu BBГ HG FRLSTx-0.66 sec. 5x6 mm2	m	7,5000	100,00	750,0000
39.	600047	Tub flexibilignifud U-PVC 750N ϕ 25mm	m	9,6000	1,60	15,3600
40.	60010	Cablu BBГ HG LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	48,3000	22,00	1 062,6000
41.	60012	Cablu BBГ HG LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	135,3000	25,00	3 382,5000
42.	60016	Cablu KBBГ HG FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m	18,0000	80,00	1 440,0000
43.	600165	Cablu BBГ HG LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2	m	3,6000	55,00	198,0000
44.	60017	Cablu KBBГ HG FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	m	1,8000	22,00	39,6000
45.	600171	Cablu BBГ HG FRLSTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	18,3000	22,00	402,6000
46.	600172	Cablu ПB sec. 1x4 mm2	m	6,0000	7,00	42,0000
47.	60018	Cablu ПB sec. 1x6 mm2	m	3,0000	9,00	27,0000
48.	600182	Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc	1,8000	400,00	720,0000
49.	60020	Tub flexibilignifud U-PVC 750N ϕ 16mm	m	201,9000	1,80	363,4200
50.	600205	Cablu BBГ HG FRLSTx-0.66 sec. 3x4 mm2	m	2,4000	92,00	220,8000
51.	60023	Furtun metalic P3-ЦH ϕ 18mm	m	9,0000	4,00	36,0000
52.	60027	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montarea ascunsa IP44	buc	5,4000	140,00	756,0000
53.	60029	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	5,7000	160,00	912,0000
54.	60030	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 УХЛ4	buc	11,1000	55,00	610,5000
55.	60032*	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	9,0000	35,00	315,0000
56.	6005	Sina <N>	buc	0,9000	20,00	18,0000
57.	6006	Sina <PE>	buc	0,9000	25,00	22,5000
58.	60075	Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	0,3000	350,00	105,0000
59.	60080	Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc	2,4000	380,00	912,0000

60.	60082	Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,5000	345,00	517,5000
61.	700039	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	0,6000	95,00	57,0000
62.	700046	Contactator electromagnetic КМИ-22511 25A 400V	buc	0,6000	130,00	78,0000
63.	70010	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	0,9000	35,00	31,5000
64.	70011	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	4,2000	250,00	1 050,0000
65.	700115	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	0,3000	92,00	27,6000
66.	70012	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	0,6000	300,00	180,0000
67.	70018*	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	0,9000	200,00	180,0000
68.	700197	Intrerupator automat BA47-29/3P/C32A	buc	0,3000	110,00	33,0000
69.	70031	Separator de sarcina BH-32/4P/40A	buc	0,3000	110,00	33,0000
70.	7004	Tablou plastic, montare in castrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 de module, IP41	buc	0,3000	320,00	96,0000
71.	7004/48	Tablou plastic, montare in castrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41	buc	0,3000	420,00	126,0000
72.	7006	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	0,6000	70,00	42,0000
73.	7007	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	0,6000	60,00	36,0000
74.	7008	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,2000	60,00	72,0000
75.	70083	Tablou plastic, montare in castrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc	0,3000	200,00	60,0000
76.	700VA47-29-1-C20	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	0,3000	35,00	10,5000
77.	7BA47291B10	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	0,6000	35,00	21,0000
78.	7BA47291C6	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	0,3000	40,00	12,0000
79.	7BH32220	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	0,6000	60,00	36,0000
80.	7PH47	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	0,3000	350,00	105,0000
81.	BA47293C20	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	0,6000	105,00	63,0000
Total materiale de constructii						28 703,2928

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,3160	120,00	277,9200
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6545	25,00	41,3625
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	8,0560	25,00	201,4000
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	35,8412	20,00	716,8240
5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,2000	45,00	54,0000
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8299	580,00	1 061,3420
Total utilaje de constructii						2 352,8485

Total	lei	144 741,9664
TVA	20 %	28 948,3933

Total deviz:

173 690,3597

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Imbunatatirea conditiilor de igiena prin **Investitor**
reparatia si replanificarea grupurilor sanitare
din cadrul IP Gimnaziul "Grigore Tinica", satul
Cusmirca, raionul Soldanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Zona 1-2-4-5-6				
1	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			47,3000
						47,3000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,9500
2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			59,0840
						42,5700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,00	11,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	50,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,6260
		1.2. Zona 1				
3	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,9200
						18,9200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,7600
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			40,3300
						28,3800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	50,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,9900
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,1900
						14,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,7600
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,9400
						14,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	50,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71,7600
		1.3. Zona 2				
7	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,9200
						18,9200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,8720
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			40,3300
						28,3800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	50,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			266,1780
9	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,1900
						14,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,1400
10	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,9400
						14,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	50,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,6400
		1.4. Zona 4				
11	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,9200
						18,9200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113,5200
12	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			40,3300
						28,3800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	50,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			241,9800
13	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,1900
						14,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,1400
14	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,9400

1	2	3	4	5	6	7
						14,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	50,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,6400
		1.5. Zona 5				
15	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,9200
						18,9200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,3800
16	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			40,3183
						28,3800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	50,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,4775
17	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,1900
						14,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,3800
18	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,9400
						14,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	50,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,8800
		1.6. Zona 6				
19	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,9200
						18,9200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,8720
20	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			40,3300
						28,3800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	50,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			266,1780
21	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,1900
						14,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,1400
22	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,9400
						14,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	50,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,6400
		1.7. Zona 3				
23	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,9200
						18,9200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			510,8400
24	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			47,3000
						47,3000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,9500
25	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			40,3300
						28,3800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	50,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 088,9100
26	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			59,0840
						42,5700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,00	11,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	50,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,6260
27	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,1900
						14,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			297,9900
28	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,9400
						14,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	50,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			376,7400
		1.8. Zona 7				

1	2	3	4	5	6	7
29	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,9200 18,9200
	7137010011520	Electrician in constructii <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,2000	94,60	18,92 295,1520
30	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			47,3000 47,3000
	7137010011520	Electrician in constructii <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,5000	94,60	47,30 70,9500
31	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			40,3300 28,3800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	50,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			629,1480
32	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			59,0840 42,5700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,00	11,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	50,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,6260
33	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,1900 14,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			170,2800
34	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,9400 14,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	50,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,2800
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Zona 1-2-4-5-6				
		2.1.1. Complementare panou de distributie existent				
35	RpEP22A	Revizia PA	buc			28,3800 28,3800
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	94,60	28,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,3800
36	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			104,0600 104,0600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,0600
37	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			352,9760 219,4720
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,00	4,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	32,00	0,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	80,00	30,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,80	0,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	55,00	2,58
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	55,00	55,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,22
	330206	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	15,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	580,00	2,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			352,9760
		2.1.2. Panou de distributie proiectat				
38	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			313,7220 219,4720
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	70,00	21,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	80,00	13,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	580,00	58,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			313,7220
39		Pictograma pe panou	buc			1,5000 0,0000
	201	Pictograma pe panou	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1,5000
40	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			353,4440 219,4720
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,00	4,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	32,00	0,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	80,00	30,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,80	0,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	55,00	2,58
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	55,00	55,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	28,00	1,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	580,00	2,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			353,4440
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			242,3400 147,5760
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,00	4,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	80,00	3,92
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,80	0,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,00	1,98
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIGC-50"	buc	1,0000	55,00	55,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	28,00	0,34
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	580,00	1,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 119,7800
42	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			189,2000
						189,2000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,2000
43	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			108,7120
						105,9520
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	80,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	580,00	1,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217,4240
44		Sina <N>	buc			6,0000
						0,0000
	6005	Sina <N>	buc	0,3000	20,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,0000
45		Sina <PE>	buc			7,5000
						0,0000
	6006	Sina <PE>	buc	0,3000	25,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,5000
		2.1.3. Cabluri si tevi				
46	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 528,6800
						1 059,5200
	1	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	28,00	8,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	580,00	46,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			259,8756
47		Cablu BBГ нГ FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2	buc			30,0000
						0,0000
	600040	Cablu BBГ нГ FRLSTx-0.66 sec. 5x6 mm2	m	0,3000	100,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			510,0000
		2.1.4. Conectare la sistemul de alarma la incendiu				
48	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			1 067,4841
						637,6041
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	28,00	4,48

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	580,00	11,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			341,5949
49		Cablu KBBГ нг FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	buc			24,0000
						0,0000
	60016	Cablu KBBГ нг FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m	0,3000	80,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,0000
50		Cablu KBBГ нг FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	buc			6,6000
						0,0000
	60017	Cablu KBBГ нг FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	m	0,3000	22,00	6,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,2000
51		Cablu ПВ sec. 1x6 mm2	buc			2,7000
						0,0000
	60018	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2	m	0,3000	9,00	2,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,0000
		2.2. Zona 1				
		2.2.1. Cabluri si tevi				
52	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 189,5160
						743,5560
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	28,00	8,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 308,4676
53		Cablu BBГ нг LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc			7,5000
						0,0000
	60012	Cablu BBГ нг LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	0,3000	25,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			825,0000
		2.2.2. Conducte				
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 962,9455
						2 251,4800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	58,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,80	10,72
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	40,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	580,00	63,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 259,2400
55		Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ16mm	buc			0,5400
						0,0000
	60020	Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ16mm	m	0,3000	1,80	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,4000
		2.2.3. Intrerupatoare si prize				
56	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 498,6000

1	2	3	4	5	6	7
						4 086,7200
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	120,00	123,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	28,00	3,08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,9720
57		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			48,0000
						0,0000
	60029	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	0,3000	160,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,0000
58		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc			16,5000
						0,0000
	60030	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	0,3000	55,00	16,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,0000
59	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi.	100 buc			2 539,2100
						2 338,5100
	1	Muncitor	h-om	24,7200	94,60	2 338,51
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	100,00	200,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	35,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,7842
60		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			10,5000
						0,0000
	60032*	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	0,3000	35,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,0000
		2.3. Zona 2				
		2.3.1. Cabluri si tevi				
61	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 189,5160
						743,5560
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	28,00	8,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			832,6612
62		Cablu BBГ нг LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc			7,5000
						0,0000
	60012	Cablu BBГ нг LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	0,3000	25,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			525,0000
63	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 528,6800
						1 059,5200
	1	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	28,00	8,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	580,00	46,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,4416
64		Cablu BBГ nr LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2	buc			16,5000 0,0000
	600165	Cablu BBГ nr LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2	m	0,3000	55,00	16,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			198,0000
		2.3.2. Conducte				
65	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 962,4488 2 251,4800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	58,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,80	10,72
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	40,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	580,00	63,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 429,2080
66		Tub flexibilignifud U-PVC 750N ф16mm	buc			0,5400 0,0000
	60020	Tub flexibilignifud U-PVC 750N ф16mm	m	0,3000	1,80	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,8000
67		Tub flexibilignifud U-PVC 750N ф25mm	buc			0,4800 0,0000
	600047	Tub flexibilignifud U-PVC 750N ф25mm	m	0,3000	1,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,7600
68	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 548,9600 3 282,6200
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,62
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	50 000,00	100,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	28 000,00	84,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	70,00	73,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	0,80	17,44
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	3,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	12,00	300,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	55,00	275,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	20,00	88,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	580,00	127,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			454,8960
69		Furtun metalic P3-ЦН ф18mm	buc			1,2000 0,0000
	60023	Furtun metalic P3-ЦН ф18mm	m	0,3000	4,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,0000
		2.3.3. Intrerupatoare si prize				
70	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 599,3200 3 046,1200
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,12
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	15,00	1 530,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,9932

1	2	3	4	5	6	7
71		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montarea ascunsa IP44	buc			42,0000 0,0000
	60027	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montarea ascunsa IP44	buc	0,3000	140,00	42,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,0000
72	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 498,6000 4 086,7200
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	120,00	123,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	28,00	3,08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,9580
73		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			48,0000 0,0000
	60029	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	0,3000	160,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			144,0000
74		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc			16,5000 0,0000
	60030	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	0,3000	55,00	16,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,0000
75	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 539,2125 2 338,5125
	1	Muncitor	h-om	24,7200	94,60	2 338,51
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	100,00	200,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	35,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,5685
76		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			10,5000 0,0000
	60032*	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	0,3000	35,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,0000
		2.4. Zona 4				
		2.4.1. Cabluri si tevi				
77	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 189,5160 743,5560
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	28,00	8,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			951,6128
78		Cablu BBГ нг LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc			7,5000 0,0000
	60012	Cablu BBГ нг LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	0,3000	25,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			600,0000
		2.4.2. Conducte				

1	2	3	4	5	6	7
79	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 963,9000 2 251,4800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	59,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,80	10,72
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	40,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	580,00	63,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 371,1200
80		Tub flexibilnifud U-PVC 750N φ16mm	buc			0,5400 0,0000
	60020	Tub flexibilnifud U-PVC 750N φ16mm	m	0,3000	1,80	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,2000
		2.4.3. Intrerupatoare si prize				
81	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 498,6000 4 086,7200
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	120,00	123,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	28,00	3,08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,9440
82		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			48,0000 0,0000
	60029	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	0,3000	160,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			192,0000
83		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc			16,5000 0,0000
	60030	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc	0,3000	55,00	16,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,0000
84	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 539,2125 2 338,5125
	1	Muncitor	h-om	24,7200	94,60	2 338,51
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	100,00	200,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	35,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,5685
85		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			10,5000 0,0000
	60032*	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	0,3000	35,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,0000
		2.5. Zona 5				
		2.5.1. Cabluri si tevi				
86	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			1 189,5161 743,5561
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	28,00	8,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			452,0161
87		Cablu BBГ нг LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc			7,5000
						0,0000
	60012	Cablu BBГ нг LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	0,3000	25,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,0000
		2.5.2. Conducte				
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 963,3474
						2 251,4800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	58,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,80	10,72
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	40,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	580,00	63,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 126,0720
89		Tub flexibilnifud U-PVC 750N φ16mm	buc			0,5400
						0,0000
	60020	Tub flexibilnifud U-PVC 750N φ16mm	m	0,3000	1,80	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,5200
		2.5.3. Intrerupatoare si prize				
90	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 498,6000
						4 086,7200
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	120,00	123,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	28,00	3,08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,9860
91		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			48,0000
						0,0000
	60029	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	0,3000	160,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,0000
92		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc			16,5000
						0,0000
	60030	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	0,3000	55,00	16,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,5000
93	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 539,2100
						2 338,5100
	1	Muncitor	h-om	24,7200	94,60	2 338,51
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	100,00	200,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	35,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25,3921
94		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			10,5000

1	2	3	4	5	6	7
						0,0000
	60032*	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	0,3000	35,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,5000
		2.6. Zona 6				
		2.6.1. Cabluri si tevi				
95	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			1 069,4840 ----- 637,6040
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	28,00	4,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	580,00	11,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			641,6904
96		Cablu BBГ нг LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	buc			6,6000 ----- 0,0000
	60010	Cablu BBГ нг LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	0,3000	22,00	6,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			396,0000
97	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 189,5160 ----- 743,5560
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	28,00	8,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			689,9193
98		Cablu BBГ нг LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc			7,5000 ----- 0,0000
	60012	Cablu BBГ нг LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	0,3000	25,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			435,0000
		2.6.2. Conducte				
99	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 963,7220 ----- 2 251,4800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	59,32
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,80	10,72
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	40,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	580,00	63,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 497,1920
100		Tub flexibilnifud U-PVC 750N ф16mm	buc			0,5400 ----- 0,0000
	60020	Tub flexibilnifud U-PVC 750N ф16mm	m	0,3000	1,80	0,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63,7200
		2.6.3. Corpuri de iluminat				
101	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			11 575,6600 8 353,1800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	94,60	8 353,18
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	50 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	408,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	550,00	1 122,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	250,00	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	28,00	8,68
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	580,00	788,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115,7566
102		Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc			105,0000 0,0000
	60075	Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	0,3000	350,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105,0000
		2.6.4. Intrerupatoare si prize				
103	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 599,3200 3 046,1200
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,12
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	15,00	1 530,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,9932
104		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montarea ascunsa IP44	buc			42,0000 0,0000
	60027	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montarea ascunsa IP44	buc	0,3000	140,00	42,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,0000
105	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 498,6000 4 086,7200
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	120,00	123,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	28,00	3,08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,9580
106		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			48,0000 0,0000
	60029	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	0,3000	160,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			144,0000
107		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc			16,5000 0,0000
	60030	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	0,3000	55,00	16,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,0000
108	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 539,2125 2 338,5125
	1	Muncitor	h-om	24,7200	94,60	2 338,51
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	100,00	200,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	35,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,5685
109		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			10,5000 ----- 0,0000
	60032*	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	0,3000	35,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,0000
		2.7. Zona 3				
		2.7.1. Complementare panou de distributie existent				
110	RpEP22A	Revizia PA	buc			28,3800 ----- 28,3800
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	94,60	28,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,3800
111	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			104,0600 ----- 104,0600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,0600
112	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A	buc			352,9760 ----- 219,4720
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Ǆ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,00	4,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	32,00	0,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	80,00	30,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,80	0,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	55,00	2,58
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	55,00	55,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,22
	330206	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	15,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	580,00	2,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			352,9760
		2.7.2. Panou de distributie proiectat				
113	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			313,7220 ----- 219,4720
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Ǆ42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	70,00	21,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	80,00	13,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	580,00	58,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			313,7220
114		Pictograma pe panou	buc			1,5000 ----- 0,0000
	201	Pictograma pe panou	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1,5000
115	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			353,4440 ----- 219,4720
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Ǆ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,00	4,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	32,00	0,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	80,00	30,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,80	0,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	55,00	2,58
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	55,00	55,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	28,00	1,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	580,00	2,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			353,4440
116	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			242,3400 147,5760
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,00	4,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	80,00	3,92
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,80	0,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,00	1,98
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	55,00	55,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	28,00	0,34
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	580,00	1,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 908,0800
117	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			189,2000 189,2000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,2000
118	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			108,7120 105,9520
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	80,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	580,00	1,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217,4240
119		Sina <N>	buc			6,0000 0,0000
	6005	Sina <N>	buc	0,3000	20,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,0000
120		Sina <PE>	buc			7,5000 0,0000
	6006	Sina <PE>	buc	0,3000	25,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,5000
		2.7.3. Cabluri si tevi				
121	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			1 069,2082 637,6040
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	1,72
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	28,00	4,48

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	580,00	11,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			930,2111
122		Cablu BBГ nr LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	buc			6,6000
						0,0000
	60010	Cablu BBГ nr LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	0,3000	22,00	6,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			349,8000
123		Cablu BBГ nr FRLSLTx-0.66 sec. 3x1,5 mm2	buc			6,6000
						0,0000
	600171	Cablu BBГ nr FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	0,3000	22,00	6,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			224,4000
124	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 189,5160
						743,5560
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	28,00	8,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			654,2338
125		Cablu BBГ nr LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc			7,5000
						0,0000
	60012	Cablu BBГ nr LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	0,3000	25,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			412,5000
126	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 528,6800
						1 059,5200
	1	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	28,00	8,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	580,00	46,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122,2944
127		Cablu BBГ nr FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2	buc			30,0000
						0,0000
	600040	Cablu BBГ nr FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2	m	0,3000	100,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,0000
		2.7.4. Conectare la sistemul de alarma la incendiu				
128	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			1 067,4841
						637,6041
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	28,00	4,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	580,00	11,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			341,5949

1	2	3	4	5	6	7
129		Cablu KBBГ нг FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	buc			24,0000 0,0000
	60016	Cablu KBBГ нг FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m	0,3000	80,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,0000
130		Cablu KBBГ нг FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	buc			6,6000 0,0000
	60017	Cablu KBBГ нг FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	m	0,3000	22,00	6,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,2000
131		Cablu ПВ sec. 1x4 mm2	buc			2,1000 0,0000
	600172	Cablu ПВ sec. 1x4 mm2	m	0,3000	7,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,0000
		2.7.5. Conducte				
132	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 963,1654 2 251,4800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	58,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,80	10,72
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	40,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	580,00	63,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 800,3280
133		Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ16mm	buc			0,5400 0,0000
	60020	Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ16mm	m	0,3000	1,80	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,6800
134		Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ25mm	buc			0,4800 0,0000
	600047	Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ25mm	m	0,3000	1,60	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,6000
135	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 548,9600 3 282,6200
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,62
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	50 000,00	100,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	28 000,00	84,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	70,00	73,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	0,80	17,44
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	3,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	12,00	300,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	55,00	275,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	20,00	88,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	580,00	127,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			454,8960
136		Furtun metalic P3-ИИ φ18mm	buc			1,2000 0,0000
	60023	Furtun metalic P3-ИИ φ18mm	m	0,3000	4,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,0000
		2.7.6. Corpuri de iluminat				

1	2	3	4	5	6	7
137	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			11 725,6600 8 353,1800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	94,60	8 353,18
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	50 000,00	150,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	408,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	550,00	1 122,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	250,00	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	28,00	8,68
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	580,00	788,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 172,5660
138		Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc			103,5000 0,0000
	60082	Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	0,3000	345,00	103,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,5000
139		Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergent incorporat	buc			120,0000 0,0000
	600182	Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,0000
140		Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc			114,0000 0,0000
	60080	Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc	0,3000	380,00	114,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			342,0000
		2.7.7. Intrerupatoare si prize				
141	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 614,3200 3 046,1200
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,12
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	5 000,00	15,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	15,00	1 530,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			461,4320
142		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montarea ascunsa IP44	buc			42,0000 0,0000
	60027	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montarea ascunsa IP44	buc	0,3000	140,00	42,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420,0000
143	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 498,6000 4 086,7200
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	120,00	123,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	28,00	3,08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,9440
144		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			48,0000 0,0000
	60029	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	0,3000	160,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			192,0000
145		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc			16,5000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
	60030	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 УХЛ4	buc	0,3000	55,00	16,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			231,0000
146	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 539,2120 2 338,5120
	1	Muncitor	h-om	24,7200	94,60	2 338,51
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	100,00	200,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	35,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			253,9212
147		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			10,5000 0,0000
	60032*	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	0,3000	35,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105,0000
		2.8. Zona 7				
		2.8.1. Complementare panou de distributie existent				
148	RpEP22A	Revizia PA	buc			28,3800 28,3800
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	94,60	28,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,3800
149	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			104,0600 104,0600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,0600
150	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A	buc			352,9760 219,4720
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,00	4,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	32,00	0,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	80,00	30,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,80	0,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	55,00	2,58
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	55,00	55,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,22
	330206	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	15,00	0,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	580,00	2,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			352,9760
		2.8.2. Panou de distributie proiectat				
151	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			313,7220 219,4720
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	70,00	21,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	80,00	13,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	580,00	58,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			313,7220
152		Pictograma pe panou	buc			1,5000 0,0000
	201	Pictograma pe panou	buc	0,3000	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1,5000
153	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			353,4440 219,4720
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,00	4,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	32,00	0,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	80,00	30,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,80	0,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	55,00	2,58
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	55,00	55,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	28,00	1,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	580,00	2,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			353,4440
154	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			242,3400 147,5760
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,00	4,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	80,00	3,92
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,80	0,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,00	1,98
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	55,00	55,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	28,00	0,34
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	580,00	1,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 938,7200
155	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			189,2000 189,2000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,2000
156	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			108,7120 105,9520
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	80,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	580,00	1,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217,4240
157		Sina <N>	buc			6,0000 0,0000
	6005	Sina <N>	buc	0,3000	20,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,0000
158		Sina <PE>	buc			7,5000 0,0000
	6006	Sina <PE>	buc	0,3000	25,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,5000
		2.8.3. Cabluri si tevi				
159	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			1 069,0840 637,6040

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	1,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	28,00	4,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	580,00	11,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			801,8130
160		Cablu BBГ nr LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	buc			6,6000
						0,0000
	60010	Cablu BBГ nr LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	0,3000	22,00	6,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			316,8000
161		Cablu BBГ nr FRLSLTx-0.66 sec. 3x1,5 mm2	buc			6,6000
						0,0000
	600171	Cablu BBГ nr FRLSTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	0,3000	22,00	6,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,2000
162	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 189,5160
						743,5560
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	28,00	8,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			570,9677
163		Cablu BBГ nr LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	buc			7,5000
						0,0000
	60012	Cablu BBГ nr LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	0,3000	25,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300,0000
164		Cablu BBГ nr FRLSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2	buc			27,6000
						0,0000
	600205	Cablu BBГ nr FRLSTx-0.66 sec. 3x4 mm2	m	0,3000	92,00	27,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,8000
		2.8.4. Conectare la sistemul de alarma la incendiu				
165	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			1 067,4841
						637,6041
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	550,00	170,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	15,00	183,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	260,00	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	28,00	4,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	580,00	11,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			341,5949
166		Cablu KBBГ nr FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	buc			24,0000
						0,0000
	60016	Cablu KBBГ nr FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m	0,3000	80,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,0000
167		Cablu KBBГ нг FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	buc			6,6000 0,0000
	60017	Cablu KBBГ нг FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	m	0,3000	22,00	6,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,2000
168		Cablu ПБ sec. 1x4 mm2	buc			2,1000 0,0000
	600172	Cablu ПБ sec. 1x4 mm2	m	0,3000	7,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,0000
		2.8.5. Conducte				
169	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 963,5870 2 251,4800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	59,19
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,80	10,72
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	40,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	12,00	80,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	580,00	63,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 645,2120
170		Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ16mm	buc			0,5400 0,0000
	60020	Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ16mm	m	0,3000	1,80	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,1000
171		Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ20mm	buc			0,4500 0,0000
	600021	Tub flexibilignifud U-PVC 750N φ20mm	m	0,3000	1,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,6000
172	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 548,9600 3 282,6200
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,62
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	50 000,00	100,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	28 000,00	84,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	70,00	73,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	0,80	17,44
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	3,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	12,00	300,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	15,00	150,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	55,00	275,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	20,00	88,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	580,00	127,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			454,8960
173		Furtun metalic P3-ИН φ18mm	buc			1,2000 0,0000
	60023	Furtun metalic P3-ИН φ18mm	m	0,3000	4,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,0000
		2.8.6. Corpuri de iluminat				
174	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			11 742,3267 8 353,1800

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,3000	94,60	8 353,18
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	50 000,00	166,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	408,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	550,00	1 122,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	250,00	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	28,00	8,68
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	580,00	788,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 056,8094
175		Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc			103,5000 0,0000
	60082	Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	0,3000	345,00	103,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,0000
176		Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergent incorporat	buc			120,0000 0,0000
	600182	Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,0000
177		Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc			114,0000 0,0000
	60080	Corp de iluminat LED (montareaparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc	0,3000	380,00	114,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			570,0000
		2.8.7. Intrerupatoare si prize				
178	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 615,9867 3 046,1200
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,12
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	5 000,00	16,67
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	15,00	1 530,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			276,9592
179		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montarea ascunsa IP44	buc			42,0000 0,0000
	60027	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montarea ascunsa IP44	buc	0,3000	140,00	42,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			252,0000
180	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 498,6000 4 086,7200
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	120,00	123,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	28,00	3,08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	580,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,9720
181		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			48,0000 0,0000
	60029	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	0,3000	160,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,0000
182		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc			16,5000 0,0000
	60030	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	0,3000	55,00	16,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,0000

1	2	3	4	5	6	7
183	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 539,2120 ----- 2 338,5120
	1	Muncitor	h-om	24,7200	94,60	2 338,51
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	100,00	200,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	35,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,9606
184		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc			10,5000 ----- 0,0000
	60032*	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54	buc	0,3000	35,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,5000
		3. Utilaj				
		3.1. Zona 1-2-4-5-6				
		3.1.1. Complementare panou de distributie existent				
185		Intrerupator automat BA47-29/3P/C32A	buc			33,0000 ----- 0,0000
	700197	Intrerupator automat BA47-29/3P/C32A	buc	0,3000	110,00	33,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,0000
		3.1.2. Panou de distributie proiectat				
186		Tablou plastic, montare in castrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41	buc			126,0000 ----- 0,0000
	7004/48	Tablou plastic, montare in castrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41	buc	0,3000	420,00	126,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,0000
187		Separator de sarcina BH-32/4P/40A	buc			33,0000 ----- 0,0000
	70031	Separator de sarcina BH-32/4P/40A	buc	0,3000	110,00	33,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,0000
188		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc			18,0000 ----- 0,0000
	7007	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	0,3000	60,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,0000
189		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			18,0000 ----- 0,0000
	7008	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	0,3000	60,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,0000
190		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc			31,5000 ----- 0,0000
	BA47293C20	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	0,3000	105,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,5000
191		Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc			28,5000 ----- 0,0000
	700039	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	0,3000	95,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,5000
192		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			10,5000 ----- 0,0000
	70010	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	0,3000	35,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,5000

1	2	3	4	5	6	7
193		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc			75,0000 0,0000
	70011	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	0,3000	250,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			675,0000
194		Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc			90,0000 0,0000
	70012	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	0,3000	300,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,0000
195		Contactator electromagnetic КМИ-22511 25A 400V	buc			39,0000 0,0000
	700046	Contactator electromagnetic КМИ-22511 25A 400V	buc	0,3000	130,00	39,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,0000
196		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc			60,0000 0,0000
	70018*	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	0,3000	200,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,0000
		3.2. Zona 3				
		3.2.1. Complementare panou de distributie existent				
197		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc			27,6000 0,0000
	700115	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	0,3000	92,00	27,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,6000
		3.2.2. Panou de distributie proiectat				
198		Tablou plastic, montare in castrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 de module, IP41	buc			96,0000 0,0000
	7004	Tablou plastic, montare in castrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 de module, IP41	buc	0,3000	320,00	96,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,0000
199		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc			21,0000 0,0000
	7006	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	0,3000	70,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,0000
200		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc			18,0000 0,0000
	7007	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	0,3000	60,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,0000
201		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			18,0000 0,0000
	7008	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	0,3000	60,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,0000
202		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			10,5000 0,0000
	70010	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	0,3000	35,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,0000
203		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc			31,5000 0,0000
	BA47293C20	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	0,3000	105,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,5000
204		Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc			28,5000 0,0000
	700039	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	0,3000	95,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,5000
205		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc			75,0000 0,0000
	70011	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	0,3000	250,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,0000
206		Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc			90,0000 0,0000
	70012	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	0,3000	300,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,0000
207		Contactor electromagnetic KMH-22511 25A 400V	buc			39,0000 0,0000
	700046	Contactor electromagnetic KMH-22511 25A 400V	buc	0,3000	130,00	39,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,0000
208		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc			60,0000 0,0000
	70018*	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	0,3000	200,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,0000
		3.3. Zona 7				
		3.3.1. Complementare panou de distributie existent				
209		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc			10,5000 0,0000
	700VA47-29-1-C20	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	0,3000	35,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,5000
		3.3.2. Panou de distributie proiectat				
210		Tablou plastic, montare in castrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc			60,0000 0,0000
	70083	Tablou plastic, montare in castrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc	0,3000	200,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,0000
211		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc			21,0000 0,0000
	7006	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	0,3000	70,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,0000
212		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc			18,0000 0,0000
	7BH32220	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	0,3000	60,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36,0000
213		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			12,0000 0,0000
	7BA47291C6	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	0,3000	40,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,0000
214		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			10,5000

1	2	3	4	5	6	7
						0,0000
	7BA47291B10	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	0,3000	35,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,0000
215		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc			75,0000
						0,0000
	70011	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	0,3000	250,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,0000
216		Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc			105,0000
						0,0000
	7PH47	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	0,3000	350,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105,0000
217		Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc			60,0000
						0,0000
	70018*	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare	buc	0,3000	200,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,0000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.