

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Abaclia r.Basarabeasca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Abaclia r.Basarabeasca
3. Obiectul achizițiilor Constructia scurgerii din beton a apelor pluviale str.
I.Iachir 1 str. I Iachir 2 in s.Abaclia r.Basarabeasca - lungimea 200 metri

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Compartiment ; Constructia scurgerii din beton				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0.39 mc. cu comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0.39 м3 с гидравлическим управлением. грунт естественной влажности. II категории)	100 m3	1,1280
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint. in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	33,6000
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente. prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	6,4000
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	43,2000
5	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	113,6000
6	CC03B1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m. la pereti si diafragme. cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки для стен и диафрагм весом более 3 кг/м2. на высоте более 35 м)	kg	916,6000

1	2	3	4	5
		включительно)		
7	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами. железобетон бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	40,8000

Asigurarea sociala – 24%
 Transportarea materialelor – 10%
 Cheltuieli de regie – 14.5 %
 Beneficiu de deviz – 6%
 TVA – 20%

Primaria s.Abaclia

Niculita V