

Crearea Platformei Industriale Multifunctionale Glodeni (Etapa I)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze. Instalatii interioare (marca 2-AHI0

Valoarea de deviz 17 431,405 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	IA52A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф для газового счетчика G4T)	buc	1,000	672,300 154,000	672,300 154,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000		
	28112829552	Cutie metalica pentru G4T	buc	1,000		
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,500		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000		
2	ID04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D25)	buc	1,000	139,250 11,550	139,250 11,550
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		
	25274205100	Robinet cu mufa D25 gaz	buc	1,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
3	ID04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D20)	buc	2,000	78,850 11,550	157,700 23,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300		
	28752742100	Robinet cu mufa D20 gaz	buc	2,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064		
4	ID04A п. K=3=1,000;	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de	buc	1,000	53,950 11,550	53,950 11,550

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	1/2" -1" (D15)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		
	28752705100	Robinet cu mufa D15 gaz	buc	1,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
5	IC24A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (D15x2,8mm ГОСТ 3262-75)	m	1,000	104,392 65,450	104,392 65,450
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,850		
	25216701000	Teava din otel D15x2,8mm ГОСТ 3262-75	m	1,000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,059		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,118		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,027		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003		
6	IC24A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (D20x2,8mm ГОСТ 3262-75)	m	10,000	104,392 65,450	1 043,920 654,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,500		
	25216701000	Teava din otel D15x2,8mm ГОСТ 3262-75	m	10,000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,590		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,180		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,270		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,030		
7	IC24B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" D25x3.2mm ГОСТ 3262-75	m	1,000	114,462 73,150	114,462 73,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,950		
	25216701000	Teava din otel D15x2,8mm ГОСТ 3262-75	m	1,000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,074		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,031		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003		
8	IzA08A п.	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm	m	12,000	7,934 6,930	95,208 83,160

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	inclusiv				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,080		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,096		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,144		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,096		
9	IE06A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare diam. până la 1"	m	12,000	28,470 8,470	341,640 101,640
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,320		
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600		
10	IE07A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Verificarea definitivă la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele având diametrul de până la 1", inclusiv	m	12,000	22,930 6,930	275,160 83,160
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,080		
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,480		
11	IC44A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (D57 L=500mm ГООТ 10704-91)	buc	2,000	57,464 30,800	114,928 61,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800		
	272210300	Teava instalatie D57 ГООТ10704-91	m	0,400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,034		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,018		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,012		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,642		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,004		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000		
12	IC40A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	3,000	32,580 15,400	97,740 46,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600		
	28752742000	Bratară fixare D20-25	buc	3,000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	3,000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	3,000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	3,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300		
Cheltuieli directe			lei			3 210,650

1	2	3	4	5	6	7
		CAS		24,00 %		328,574
		Cheltueli de transport		8,00 %		112,047
		Total		100,00 +		3 651,271
		Cheltueli de regie		10,00 %		365,127
		Total		100,00 +		4 016,398
		Beneficiul de deviz		4,00 %		160,656
Total Lucrari de constructie						4 177,054
Inclusiv salariu						1 369,060
2. Lucrari de montare						
13	IA43C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,000	94,600 77,000	94,600 77,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080		
14	IA20A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" ...1" (Электромагнитный клапан Dn20)	buc	1,000	26,090 19,250	26,090 19,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,030		
15	10-08-003-01 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aparat de semnalizare de capacitate (Сигнализатор загазованности)	buc	1,000	853,900 847,000	853,900 847,000
	1	Muncitor	h-om	11,000		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300		
	565465465	Masini de gaurit electrice	h/ut	0,130		
Cheltuieli directe			lei			974,590
CAS				24,00 %		226,380
Cheltueli de transport				8,00 %		2,195
Total				100,00 +		1 203,165
Cheltueli de regie (electric)				50,00 %		601,582
Total				100,00 +		1 804,747
Beneficiul				4,00 %		72,190
Total Lucrari de montare						1 876,937

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						943,250
3. Utilaj						
16	pretul firmei п. K=1,000	Счетчик газа G4T с термокомпенсатором	buc	1,000	5 900,000 <hr/> 0,000	5 900,000 <hr/> 0,000
	558822	Счетчик газа G4T с термокомпенсатором	buc	1,000		
17	pretul firmei п. K=1,000	Электромагнитный клапан Dn20	buc	1,000	1 100,000 <hr/> 0,000	1 100,000 <hr/> 0,000
	226655	Электромагнитный клапан Dn20	buc	1,000		
18	pretul firmei п. K=1,000	Сигнализатор загазованности СТГ- 1Д10	buc	1,000	1 380,000 <hr/> 0,000	1 380,000 <hr/> 0,000
	55220033	Сигнализатор загазованности СТГ- 1Д10	buc	1,000		
Cheltuieli directe			lei			8 380,000
Cheltuieli de depozitare			1,10 %			92,180
Total Utilaj						8 472,180
Inclusiv salariu						0,000
Cheltuieli directe			lei			14 526,171
TVA			20,00 %			2 905,234

Total deviz:
Inclusiv salariu

17 431,405
2 312,310

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)