

**Lucrări de construcție a drumului L224 Danu -
Nicolaevca, pe sector s. Danu - G26, r-l Glodeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 1 590 089,19 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea sistemului rutier				
1	DI155B (k=0,7)	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Hmed=7 cm; Y=2,2 t/m3)	m2	1 260,00	28,37 3,03	35 740,28 3 822,80
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	194,00	9,31 0,00	1 806,01 0,00
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,88	169,98 28,32	149,58 24,92
4	TsC50C (k=2,0)	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3	0,88	106,53 0,00	93,75 0,00
5	TsC03G1	(Demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=15 cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,89	1 463,98 0,00	2 766,93 0,00
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	246,00	9,31 0,00	2 290,10 0,00
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,89	169,93 28,34	321,16 53,56
8	TsC50C (k=2,0)	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3	1,89	106,47 0,00	201,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Demolarea sistemului rutier						43 369,03
Total Lucrari pregatitoare						43 369,03
		2. Lucrari de terasasament				
9	TsC03B1	(pentru rambleu din caseta; Y=1,9 t/m ³) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m ³	0,94	1 154,30 0,00	1 085,04 0,00
10	TsC22D1 (k=3)	(+30 cm) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m ³	0,94	802,95 0,00	754,77 0,00
11	TsC03F1	(Debleu; Caseta; Y=1,9 t/m ³) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	7,25	1 266,87 0,00	9 184,80 0,00
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit)	t	1 378,00	10,59 0,00	14 586,34 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	7,25	161,55 26,86	1 171,23 194,71
14	TsC50B (k=2,0)	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II	100 m ³	7,25	98,89 0,00	716,97 0,00
15	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m ³	4,03	360,60 0,00	1 453,21 0,00
16	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m ³	40,30	46,43 0,00	1 871,33 0,00
17	TsC19B1	(Decaparea acostamentului) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m ³	4,76	515,19 0,00	2 452,32 0,00
18	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m ³	4,76	267,65 0,00	1 274,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSB19B1 teren catg. II				
19	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,76	360,59 0,00	1 716,39 0,00
20	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	47,60	46,44 0,00	2 210,31 0,00
21	DI96	(Numai Compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,70	360,56 0,00	2 055,18 0,00
22	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	57,00	46,44 0,00	2 646,80 0,00
Total Lucrari de terasament 43 178,69						
		3. Lucrari de finisare si planificare				
23	TsE05B	(Terasament) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,00	99,37 0,00	2 782,27 0,00
24	TsE05B	(Taluz) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,14	99,31 0,00	411,14 0,00
25	TsE01B	(Taluz) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,46	625,17 625,17	287,58 287,58
Total Lucrari de finisare si planificare 3 480,99						
		4. Lucrari de consolidare				
		4.1. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal h=15 cm cu insemintare				
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (LA30 fr. 16-32 mm; cu metoda de impanare) de 10 cm	m2	560,00	34,04 2,36	19 059,82 1 324,30

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal h=15 cm cu insemintare						19 059,82
		4.2. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15 cm cu insamintare				
27	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	0,21	4 252,67 345,29	893,06 72,51
28	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	25,00	10,59 0,00	264,80 0,00
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,21	132,29 22,38	27,78 4,70
30	TsC50A (k=2,0)	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria I	100 m3	0,21	91,76 0,00	19,27 0,00
31	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,40	465,42 387,92	651,59 543,09
32	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	1,40	69,24 49,24	96,93 68,93
Total Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15 cm cu insamintare						1 953,43
		4.3. Consolidarea taluzelor cu strat vegetal h=15 cm cu insaminatare				
33	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	0,69	4 252,20 345,43	2 934,02 238,35
34	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	83,00	10,58 0,00	878,52 0,00
35	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,69	133,25 22,38	91,94 15,44
36	TsC50A (k=2,0)	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren	100 m3	0,69	91,20 0,00	62,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7

Cheltuieli directe	lei	1 203 654,38
Asigurarea sociala	24,00 %	11 118,56
Total	100,00 +	1 214 772,94
Cheltuieli de regie	8,00 %	97 181,83
Total	100,00 +	1 311 954,77
Beneficiu	1,00 %	13 119,55
Total	100,00 +	1 325 074,32
TVA	20,00 %	265 014,87

Total deviz:
1 590 089,19

Inclusiv salariu
46 327,35

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)