

**Reparayia capitala a trotuarului
pietonal din str.St.cel Mare.
str.Puscin.str.Al cel Bun.
str.Decebal.str.V.Lupu pe 1m2**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 071,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров)	m2	1,000	22,487	22,487
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) (Разборка бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	1,000	24,217	24,217
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv bordura (разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом включая бордюры)	m3	1,000	329,431	329,431
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) Погрузка	100 m3	0,010	1 248,000	12,480
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta 10 km (Транспортировка грунта	t	1,000	40,040	40,040

1	2	3	4	5	6	7
		автосамосвалом на расстояние 10км)				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фp=5-20мм)	m3	1,000	399,233	399,233
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10см) (pavaj vibropresat Caramida h=6cm)	m2	1,000	321,516	321,516
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, аллей и т.д. уложенные на бетонное основание 10x20см) Поребрик	m	1,000	116,375	116,375
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x18см по бетонному основанию 30x15см) дорожный бордюр	m	1,000	202,297	202,297

Cheltuieli directe	lei	1 468,076
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	70,238
Cheltuieli de regie	10,00 %	153,832
Beneficiu de deviz	2,00 %	33,844
Total	100,00 +	1 725,990
TVA	20,00 %	345,198

Total deviz:

2 071,19

Incluziv salariu

312,170

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reparayia capitala a trotuarului
pietonal din str.St.cel Mare.
str.Puscin.str.Al cel Bun.
str.Decebal.str.V.Lupu pe 1m2**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 071,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1,712	57,66	98,714
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,260	57,66	72,651
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,810	57,66	46,704
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,032	57,66	1,845
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	57,66	92,256
		Total manopera				312,170

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	208,00	239,200
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	216,00	2,592
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	216,00	1,080
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,086	216,00	18,576
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,190	1,57	6,578
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,57	2,512
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	1,57	24,696
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	208,33	211,455
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,053	1 291,67	68,458
10.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 18- дорожный бардю	m	1,005	98,00	98,490
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare 100x20x8 поребрик	m	1,005	86,00	86,430
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,00	3,000
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,109	21,50	2,344
		Total materiale de construcții				765,411

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,600
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	120,00	25,200
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	450,00	8,550
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-	h-ut	0,048	260,00	12,480

		0,39 mc buldoex				
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	295,00	228,625
6.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,182	220,00	40,040
		Total utilaje de construcții				390,495

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 468,076
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	70,238
Cheltuieli de regie	10,00 %	153,832
Beneficiu de deviz	2,00 %	33,844
Total	100,00 +	1 725,990
TVA	20,00 %	345,198

Total deviz: **2 071,19**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

0

0

Investitor
Obiect

**Reparayia capitala a trotuarului pietonal din
str.St.cel Mare. str.Puscin.str.Al cel Bun.
str.Decebal.str.V.Lupu pe 1m2**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB 36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров)	m2			22,487
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
2	RpDB 36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) (Разборка бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			24,217
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,217
3	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv bordura (разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом включая бордюры)	m3			329,431
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,256
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,550
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	295,00	228,625
4	TsC02 D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3			1 248,000

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39м3 с гидравлическим управлением,грунт естественной влажности II категории) Погрузка				
	29522600 03521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	260,00	1 248,000
5	TsI50 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10км)	t			40,040
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	220,00	40,040
6	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр=5-20мм)	m3			399,233
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	208,00	239,200
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	21,50	2,150
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,200
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,600
7	DE18 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток,уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси,в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью,насухо,толщиной слоя 10см) (pavaj vibropresat Caramida h=6cm)	m2			321,516
	71290200	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,352

1	2	3	4	5	6	7
	12800					
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,845
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	208,33	211,455
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,57	2,512
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,57	24,696
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	216,00	1,080
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	216,00	18,576
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,000
8	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие,бетонные готовые сечением 100x20x8 см для обрамления зеленых насаждений,тротуаров,аллей и т.д. уложенные на бетонное основание 10x20см) Поребрик	m			116,375
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0083	1 291,67	10,333
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,57	1,601
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	216,00	0,648
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare 100x20x8 поребрик	m	1,0050	86,00	86,430
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	21,50	0,065
9	DE10 C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x18см по бетонному основанию 30x15см) дорожный бордюр	m			202,297
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,983
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 291,67	58,125
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,57	4,977
	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0090	216,00	1,944

1	2	3	4	5	6	7
	00513	3,0 mm				
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	21,50	0,129
	26661228 00286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 18- дорожный бардюр	m	1,0050	98,00	98,490

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)