

**Forarea sondelor arteziene in
scopul aprovizionarii cu apa a
comunei Suri raionul Drochia (s.
Suri Noi si s. Suri)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Forarea si utilarea a sondei Nr. 1 de exploatare**

Valoarea de deviz 410 364,41 lei

Intocmit in prețuri curente 18.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	8,6240	57,66	497,260
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,5170	57,66	375,770
3.	8113020070100	Sondor	h-om	1 208,2612	57,66	69 668,345
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5349	57,66	88,503
		Total manopera				70 629,88

Materiale:

1.	001	Statie de comanda Kaskad	buc	1,0000	3 750,00	3 750,000
2.	002	Pompa ETV 6-10-140	buc	1,0000	9 584,00	9 584,000
3.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	47,2500	32,00	1 512,000
4.	2521216700509	Tub PVC Filetat pt Foraj R16 D180*13.4 L-5m	m	93,0000	570,00	53 010,000
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8 003,8700	1,85	14 807,160
6.	2710406311926	Filtru PVC foraj R16 D180*13.4mm, L-5	m	67,0000	535,00	35 845,000
7.	2722103303721	Teava sudata elicoidal d-325 mm	m	35,0000	700,00	24 500,000
8.	3130134817400	Cablu BIII	m	250,0000	21,00	5 250,000
		Total materiale de construcții				148 258,16

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	2,9300	204,10	598,014
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,8564	191,34	163,864
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1363	191,34	26,080
4.	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,7350	204,77	150,506
5.	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	41,0191	204,77	8 399,481
6.	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	4,0000	360,00	1 440,000



7.	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	60,0000	5,00	300,000
8.	2952270003791	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 20	h-ut	7,3150	204,77	1 497,893
9.	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	225,3340	204,77	46 141,646
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,6417	150,00	246,255
		Total utilaje de constructii				58 963,74

Total	lei	341 970,3 4
TVA	20 %	68 394,07

Total deviz:

410 364,41



Intocmit

Verificat

[Handwritten signature]

Artiom Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Forarea sondelor arteziene in scopul
aprovizionarii cu apa a comunei Suri raionul
Drochia (s. Suri Noi si s. Suri)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari pregatitoare pentru foraj				
1	Pret de piata	Deplasarea Instalatiei de foraj de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			7,884
						0,000
	2952270003791	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 20	h-ut	0,0770	204,77	7,88
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			236,753
						236,753
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	236,75
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			419,952
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	191,34	419,95
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			419,933
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	191,34	419,93
5	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm	m			41,511
						7,911
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	57,66	7,91
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	32,00	33,60
6	AcA07A k=0.5	Demontarea din pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm	m			20,755
						3,955
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	57,66	3,96
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	32,00	16,80
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			104,320
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	191,34	104,32
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			456,350
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	191,34	456,35
9	TsI50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km	t			24,675
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3290	150,00	24,67
10	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc			226,027
						226,027
	8113020070100	Sondor	h-om	8,0000	57,66	226,03
		1.2. Forarea				
11	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50, 0-400 m adincime, in teren grupa III	m			141,391
						88,151

1	2	3	4	5	6	7
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66	88,15
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	204,77	53,24
12	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II	m			48,943 30,514
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	57,66	30,51
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	204,77	18,43
13	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III	m			141,391 88,151
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66	88,15
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	204,77	53,24
14	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V	m			619,005 322,089
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	57,66	322,09
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	204,77	296,92
15	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III	m			141,391 88,151
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66	88,15
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	204,77	53,24
16	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V	m			619,005 322,089
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	57,66	322,09
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	204,77	296,92
17	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V	m			619,005 322,089
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	57,66	322,09
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	204,77	296,92
18	FjF01B	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica	operatie			4 830,408 3 390,408
	8113020070100	Sondor	h-om	120,0000	57,66	3 390,41
	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	360,00	1 440,00
19	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			10,876 6,781
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	57,66	6,78
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	204,77	4,10
20	FjB03E k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394 mm	m			67,868 42,312
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66	42,31
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	204,77	25,56
21	FjB03C k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=394 mm	m			23,493 14,647
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	57,66	14,65
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	204,77	8,85
22	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			10,876 6,781
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	57,66	6,78
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	204,77	4,10
23	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20	m			718,992 14,692
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5200	57,66	14,69

1	2	3	4	5	6	7
	2722103303721	Teava sudata elicoidal d-325 mm	m	1,0000	700,00	700,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,0420	204,77	4,30
24	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m3			2 705,717 443,578
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	57,66	443,58
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049,0000	1,85	1 940,65
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	3,1400	204,77	321,49
25	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50, 0-400 m adincime, in teren grupa IV	m			217,524 135,616
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	57,66	135,62
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,8000	204,77	81,91
26	FjB03E k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50, 0-400 m adincime, in teren grupa III d=269.9 mm	m			67,868* 42,312
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66	42,31
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	204,77	25,56
27	FjB03I k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50, 0-400 m adincime, in teren grupa V d=269.9 mm	m			297,123 154,603
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	57,66	154,60
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	204,77	142,52
28	FjB03E k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50, 0-400 m adincime, in teren grupa III d=269.9 mm	m			67,868 42,313
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66	42,31
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	204,77	25,56
29	FjB03I k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50, 0-400 m adincime, in teren grupa V d=269.9 mm	m			297,123 154,603
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	57,66	154,60
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	204,77	142,52
30	FjB03I k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50, 0-400 m adincime, in teren grupa V d=269.9 mm	m			297,123 154,603
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	57,66	154,60
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	204,77	142,52
31	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			594,471 15,257
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400	57,66	15,26
	2521216700509	Tub PVC Filetat pt Foraj R16 D180*13.4 L-5m	m	1,0000	570,00	570,00
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0900	204,77	9,21
32	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			559,471 15,257
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400	57,66	15,26
	2710406311926	Filtru PVC foraj R16 D180*13.4mm, L-5	m	1,0000	535,00	535,00
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0900	204,77	9,21
33	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m3			2 705,717 443,578
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	57,66	443,58
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049,0000	1,85	1 940,65
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	3,1400	204,77	321,49



1	2	3	4	5	6	7
34	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV	m			217,524
						135,616
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	57,66	135,62
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,8000	204,77	81,91
35	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			10,876
						6,781
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	57,66	6,78
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	204,77	4,10
36	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm	buc			19,777
						19,777
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	57,66	19,78
37	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			10,876
						6,781
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	57,66	6,78
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	204,77	4,10
38	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			97,461
						56,507
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000	57,66	56,51
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,4000	204,77	40,95
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			8,759
						8,759
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	8,76
40	Pret de piata	Cablu VPP 10	m			21,000
						0,000
	3130134817400	Cablu BIII	m	1,0000	21,00	21,00
41	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata, de joasa presiune	h-ut			2,500
						0,000
	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	1,0000	5,00	2,50
		2. Lucrari de montaj				
42	07-04-030-05	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "191QB6-10-140"	buc			547,637
						248,630
	1	Muncitor	h-om	8,8000	57,66	248,63
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	2,9300	204,10	299,01
43	07-04-030-05	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "191QB6-10-140"	buc			547,637
						248,630
	1	Muncitor	h-om	8,8000	57,66	248,63
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	2,9300	204,10	299,01
		3. Procurarea utilajului				
44	Pret de piata	Statie de comanda Kaskad	buc			3 750,000
						0,000
	001	Statie de comanda Kaskad	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
45	Pret de piata	Pompa ETV 6-10-140	buc			9 584,000
						0,000
	002	Pompa ETV 6-10-140	buc	1,0000	9 584,00	9 584,00



APROBAT:

Intocmit

Investitor



Artiom Radu

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.

**Forarea sondelor arteziene in
scopul aprovizionarii cu apa a
comunei Suri raionul Drochia (s.
Suri Noi si s. Suri)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Forarea si utilarea a sondei Nr. 1 de exploatare

Valoarea de deviz 410 364,41 lei


Intocmit in preturi curente 18.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari pregatitoare pentru foraj				
1	Pret de piata	Deplasarea Instalatiei de foraj de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	190,0000	7,884 0,000	1 497,893 0,000
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1500	236,753 236,753	35,513 35,513
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,2500	419,952 0,000	104,988 0,000
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0750	419,933 0,000	31,495 0,000
5	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm	m	30,0000	41,511 7,911	1 245,329 237,329
6	AcA07A k=0.5	Demontarea din pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm	m	30,0000	20,755 3,955	622,664 118,664

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2500	104,320 0,000	26,080 0,000
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0600	456,350 0,000	27,381 0,000
9	TsI50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km	t	9,9800	24,675 0,000	246,255 0,000
10	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,0000	226,027 226,027	226,027 226,027
		<i>Total</i>	lei			4 063,625
		Total Lucrari pregatitoare pentru foraj Inclusiv salariu				4 063,625 617,533
		1.2. Forarea				
11	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III	m	10,0000	141,391 88,151	1 413,908 881,506
12	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II	m	16,0000	48,943 30,514	783,088 488,219
13	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III	m	38,0000	141,391 88,151	5 372,851 3 349,723
14	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V	m	26,0000	619,005 322,089	16 094,137 8 374,308
15	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III	m	3,0000	141,391 88,151	424,173 264,452




1	2	3	4	5	6	7
16	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V	m	36,0000	619,005 322,089	22 284,189 11 595,195
17	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V	m	31,0000	619,005 322,089	19 189,164 9 984,752
18	FjF01B	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica	operati e	1,0000	4 830,408 3 390,408	4 830,408 3 390,408
19	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	160,0000	10,876 6,781	1 740,195 1 084,931
20	FjB03E k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394 mm	m	19,0000	67,868 42,312	1 289,487 803,936
21	FjB03C k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=394 mm	m	16,0000	23,493 14,647	375,885 234,348
22	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	35,0000	10,876 6,781	380,668 237,329
23	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20	m	35,0000	718,992 14,692	25 164,718 514,212
24	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m3	4,8500	2 705,717 443,578	13 122,726 2 151,352
25	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV	m	5,0000	217,524 135,616	1 087,622 678,082
26	FjB03E k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=269.9 mm	m	29,0000	67,868 42,312	1 968,161 1 227,057



1	2	3	4	5	6	7
27	FjB03I k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=269.9 mm	m	26,0000	297,123 154,603	7 725,187 4 019,669
28	FjB03E k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=269.9 mm	m	3,0000	67,868 42,313	203,604 126,938
29	FjB03I k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=269.9 mm	m	36,0000	297,123 154,603	10 696,412 5 565,695
30	FjB03I k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=269.9 mm	m	31,0000	297,123 154,603	9 210,800 4 792,682
31	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidrolica	m	93,0000	594,471 15,257	55 285,848 1 418,886
32	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidrolica	m	67,0000	559,471 15,257	37 484,590 1 022,208
33	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidrolica	m3	2,7800	2 705,717 443,578	7 521,892 1 233,146
34	FjB03G	Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV	m	5,0000	217,524 135,616	1 087,622 678,082
35	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidrolica	m	67,0000	10,876 6,781	728,707 454,315
36	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	m	1,0000	19,777 19,777	19,777 19,777

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de 125-150 mm				
37	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	160,0000	10,876 6,781	1 740,195 1 084,931
38	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	67,0000	97,461 56,507	6 529,874 3 785,956
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,0500	8,759 8,759	52,990 52,990
40	Pret de piata	Cablu VPP 10	m	250,0000	21,000 0,000	5 250,000 0,000
41	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata, de joasa presiune	h-ut	120,0000	2,500 0,000	300,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			259 358,878
		Total Forarea Inclusiv salariu				259 358,878 69 515,085
		<i>Total</i>	lei			263 422,503
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			19 286,470
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			5 396,966
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			20 167,416
		<i>Beneficiu</i>	6 %			18 496,401
		<i>Total</i>				326 769,756
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				326 769,756 70 132,618
		2. Lucrari de montaj				
42	07-04-030-05	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "13QB6-10-140"	buc	1,0000	547,637 248,630	547,637 248,630



1	2	3	4	5	6	7
43	07-04-030-05	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ՇԼԵԲ6-10-140"	buc	1,0000	547,637 248,630	547,637 248,630
		<i>Total</i>	lei			1 095,274
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			136,746
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			377,918
		<i>Beneficiu</i>	6 %			96,596
		<i>Total</i>				1 706,534
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				1 706,534 497,260
		3. Procurarea utilajului				
44	Pret de piata	Statie de comanda Kaskad	buc	1,0000	3 750,000 0,000	3 750,000 0,000
45	Pret de piata	Pompa ETV 6-10-140	buc	1,0000	9 584,000 0,000	9 584,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			13 334,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			160,008
		Total Procurarea utilajului Inclusiv salariu				13 494,008

		Total	lei	341 970,34
		TVA	20 %	68 394,07
		Total deviz: Inclusiv salariu		410 364,41
				70 629,88



[Signature]

Artiom Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)