

Cuprins Serviciul Fiscal de Stat

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
9	Serviciul Fiscal de Stat	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	9
Formularul nr. 7	Deviz local	30
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	41

Digitally signed by Negru Ruslan

Date: 2026.08.05 15:47:02 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Obiectivul: Serviciul Fiscal de Stat

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 9

Obiectul: „ Construcția acoperișului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Fălești, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Fălești, or. Falesti, Strada Moldovei 20”				
Devizul: Elemente de constructie (010/25-C) Etapa I Acoperis				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Centura C-1		
1.1.1	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	304,0000
1.1.2	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu ancora chimica HILTI HIV RE-500 - 0,04 kg/buc	buc	304,0000
1.1.3	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	61,0000
1.1.4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	326,8000
1.1.5	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	670,8000
1.1.6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	7,6000
		TOTAL 1. Centura C-1		
		2. Sarpanta		
1.1.7	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm.	m3	0,4320
1.1.8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	31,7600
1.1.9	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m.	m3	3,2000
1.1.10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	18,9300
1.1.11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	14,0700
1.1.12	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	33,0000
		TOTAL 2. Sarpanta		

Obiectul: „ Construcția acoperișului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Fălești, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Fălești, or. Falesti, Strada Moldovei 20”				
Devizul: Soluții arhitecturale (010/25-SA) Etapa I Acoperis				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontari 1.1. Exterior		
1.2.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare foi de ardezie	m2	490,8000
1.2.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	490,8000
1.2.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	312,0000
1.2.4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare strat de ruberoid (3 straturi)	m2	297,0000
1.2.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare mortar - ciment gr.~30mm	m2	297,0000
1.2.6	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluuit sau similare) / Demontare cheramzit de la ~50..300mm	m3	52,0000
1.2.7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare parapetul existent, blocuri de calcar	m3	12,9480
1.2.8	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul discuite sau pe rabit pina la 60 cm latime / Demontare cornisa prefabricata din beton armat	m	76,0000

1.2.9	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc / Demontare scara de acces in cerdac din metal	kg	60,0000
1.2.10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demonatare jgheab	m	78,0000
1.2.11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demonatare burlan de scurgere	m	98,0000
1.2.12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	79,5300
1.2.13	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	79,5300
1.2.14	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	79,5300
		TOTAL 1. Demontari 1.1. Exterior		
		2. Acoperis 2.1. Parapet		
1.2.15	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m.	m3	16,6000
		TOTAL 2.1. Parapet		
		2.2. Cerdac		
1.2.16	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicola polietilena antivapori	m2	297,0000
1.2.17	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi vata minerala 135kg/m3 gr.=150mm	m2	297,0000
1.2.18	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2	297,0000
1.2.19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	297,0000
1.2.20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata d.4 pas 150x150	kg	386,1000
1.2.21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2	297,0000
		TOTAL 2.2. Cerdac		
		2.3. Invelitoare		
1.2.22	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x30(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x30(h) mm,la constructii obisnuite(6,33m3)	m2	490,8000
1.2.23	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,3300
1.2.24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	6,3300
1.2.25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	490,8000
1.2.26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	490,8000
1.2.27	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal	m2	15,0000
		TOTAL 2.3. Invelitoare		
		2.4. Streasina		
1.2.28	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase 0,0075 m3/m2; se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita - 1,05 m2/m2, k=0,5 la manopera	m2	121,5000
1.2.29	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2	m2	26,2000
1.2.30	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	26,2000
1.2.31	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Pазie din tabla zincata prevopsita - 1,05 m2/m2	m2	52,4000
		TOTAL 2.4. Streasina		
		2.5. Sistema de scurgere		

1.2.32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	78,0000
1.2.33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	98,0000
		TOTAL 2.5. Sistema de scurgere		
		2.6. Opritori de zapada		
1.2.34	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (26 buc) (aplicativ)	m	52,0000
1.2.35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg	254,0000
1.2.36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,2540
		TOTAL 2.6. Opritori de zapada		
		2.7. Lucarne		
1.2.37	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1;L-2	buc	2,0000
1.2.38	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3;L-4	buc	3,0000
		TOTAL 2.7. Lucarne		
		2.8. Cosuri de ventilare CV-1/CV-2		
1.2.39	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,8500
1.2.40	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3	0,1700
1.2.41	CD60A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m.	100m2	0,0210
1.2.42	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MII 1-21 (16 buc)	kg	9,6000
1.2.43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	167,3100
1.2.44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1670
1.2.45	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	0,0200
1.2.46	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,0200
1.2.47	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,0200
1.2.48	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panouri "Sandwich" PIR gr.=50mm	m2	17,6000
1.2.49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	0,8500
1.2.50	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc	m2	4,4000
		TOTAL 2.8. Cosuri de ventilare CV-1/CV-2		

Obiectul: „ Construcția acoperișului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Fălești, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Fălești, or. Falesti, Strada Moldovei 20”

Devizul: Elemente de constructie (010/25-C) Etapa II Fatada

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Consolidare perete		
1.3.1	RCsG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / Consum: Mortar M 100-T - 0,111 m3/m2, se exclude: Mortar M50, ciment, nisip, var ; Consum: Plasa ϕ 5Bp pas 150x150mm - 3,95 kg/m2; Consum: Otel beton - 1,45 kg/m2	m2	156,0000
		TOTAL 1. Consolidare perete		
		2. Perete de sprijin		
1.3.2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100m3	0,1500
1.3.3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	25,5000
1.3.4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,1500
1.3.5	TsC58B	Sapatura mecanică a pămîntului în depozit cu excavator „o cupă inversă” cu volumul cupei de 0,15 m³, teren de categoria 2.	100m3	2,1030
1.3.6	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau	m3	25,0000

		foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare.		
1.3.7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3	1,9000
1.3.8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile .	m2	45,0000
1.3.9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	19,3700
1.3.10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	1 031,9300
1.3.11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	11,5000
1.3.12	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	24,0000
1.3.13	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa; k=2 pentru 2 straturi	m2	24,0000
1.3.14	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100m3	2,3530
1.3.15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	235,3000
1.3.16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	2,3530
		TOTAL 2. Perete de sprijin		

Obiectul: „ Construcția acoperișului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Fălești, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Fălești, or. Falesti, Strada Moldovei 20”

Devizul: Solutii arhitecturale (010/25-SA) Etapa II Fatada

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontari 1.1. Exterior		
1.4.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placilor de pe soclu	m2	40,0000
1.4.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea placilor/strat de finisare a scarilor exterioare	m2	23,8000
1.4.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare balustrada exterioara din metal	kg	180,0000
1.4.4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare invelitoare copertine din tigla metalica	m2	8,4000
1.4.5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare tabla zincata	m2	12,8000
1.4.6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / Demontare bloc de usa existent din pvc	kg	5,1000
1.4.7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare glaf exterior din aluminiu, b=200mm	m	58,0000
1.4.8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare pereu din beton armat	m3	6,8000
1.4.9	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h / Demontarea blocurilor exterioare a aparatelor de aer conditionat	buc	9,0000
1.4.10	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / Demontarea glajului din metal de la ferestre (11 buc) cu recuperare de material pentur montarea ulterioara	kg	308,0000
1.4.11	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	15,5000
1.4.12	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	15,5000
1.4.13	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	15,5000
		TOTAL 1.1. Exterior		
		2. Grilaje metalice		

1.4.14	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ 115 sau analog	t	0,3080
1.4.15	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane / Material de la demontari	m2	30,8000
		TOTAL 2. Grilaje metalice		
		3. Sistema de climatizare		
1.4.16	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc insumat / Bloc exterior, material de la demontari / K=0.5	buc	9,0000
		TOTAL 3. Sistema de climatizare		
		4. Copertine		
1.4.17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	8,4000
1.4.18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	8,4000
1.4.19	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita - 1,05 m2/m2	m2	12,8000
		TOTAL 4. Copertine		
		5. Anexe		
1.4.20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (0,444 m3)	m2	50,0000
1.4.21	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,4500
1.4.22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,4500
1.4.23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	50,0000
		TOTAL 5. Anexe		
		6. Finisari fatada		
1.4.24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	608,0000
1.4.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,5000
1.4.26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	18,5000
1.4.27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj	m2	18,5000
1.4.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	446,0000
1.4.29	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica gr.=150mm 135 kg/m3 / consum cornier - 0,75 m/m2	m2	446,0000
1.4.30	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	446,0000
1.4.31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	446,0000
1.4.32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	446,0000
1.4.33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil de soclu perforat	m	71,0000
		TOTAL 6. Finisari fatada		
		7. Finisari glafuri exterioare		
1.4.34	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3	m2	62,0000
1.4.35	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	62,0000
1.4.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	62,0000
1.4.37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	62,0000
1.4.38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=360 mm	m	58,0000
		TOTAL 7. Finisari glafuri exterioare		
		8. Soclu		
1.4.39	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	38,8000

1.4.40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Placa metalica 4x40 l=100mm	m	128,0000
1.4.41	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2	38,8000
1.4.42	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	40,0000
1.4.43	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	40,0000
1.4.44	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	40,0000
1.4.45	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	30,8000
1.4.46	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	40,0000
1.4.47	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 / k=2 la materiale si utilaj	m2	40,0000
1.4.48	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata	m2	30,8000
1.4.49	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=120 mm	m	71,0000
		TOTAL 8. Soclu		
		9. Acces cladire 9.1. Rampa de acces R-1		
1.4.50	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	6,0000
1.4.51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,7400
1.4.52	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	52,3500
1.4.53	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	24,0000
1.4.54	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	10,4700
1.4.55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm	m2	18,4000
1.4.56	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata	m2	6,2000
1.4.57	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m	43,0000
1.4.58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	295,6000
1.4.59	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ 115 sau analog	t	0,2960
		TOTAL 9.1. Rampa de acces R-1		
		9.2. Tamplarii		
1.4.60	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu termopan, preavopsita cu sticla securizata mata; UE1 1800x2800(h) - 1 buc si framuga	m2	5,0400
		TOTAL 9.2. Tamplarii		
		9.3. Balustrada Ig-1		
1.4.61	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	104,9000
1.4.62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ 115 sau analog	t	0,1050
		TOTAL 9.3. Balustrada Ig-1		
		9.4. Balustrada Ig-2		
1.4.63	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	86,8000
1.4.64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de	t	0,0870

		grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ 115 sau analog		
		TOTAL 9.4. Balustrada Ig-2		
		9.5. Scara exterioara Sc-1		
1.4.65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	10,2000
1.4.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	10,2000
1.4.67	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm	m2	10,2000
1.4.68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,5000
1.4.69	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata	m2	4,5000
		TOTAL 9.5. Scara exterioara Sc-1		
		9.6. Scara exterioara Sc-2		
1.4.70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	6,6000
1.4.71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6,6000
1.4.72	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm	m2	6,6000
1.4.73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,5000
1.4.74	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata	m2	2,5000
		TOTAL 9.6. Scara exterioara Sc-2		
		10. Pereu		
1.4.75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-20mm	m3	4,1000
1.4.76	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa φ8 A III pas 200x200	kg	268,6000
1.4.77	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	5,4400
1.4.78	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment / Dale de trotuar gr.=50mm	m2	68,0000
1.4.79	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000x200x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	72,0000
		TOTAL 10. Pereu		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: SRL Arta Zidarului
Investitor: Serviciul Fiscal de Stat
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9

Obiectul: „ Construcția acoperișului sar pant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Făleşti, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Făleşti, or. Falesti, Strada Moldovei 20”						
Devizul: Elemente de constructie (010/25-C) Etapa I Acoperis						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Centura C-1				
1.1.1	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			30,96 30,96
1.1.1.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	83,67	4,18
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	83,67	26,77
1.1.2	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu ancora chimica HILTI HIV RE-500 - 0,04 kg/buc	buc			59,10 48,53
1.1.2.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	83,67	35,98
1.1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	83,67	12,55
1.1.2.3	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.1.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
1.1.2.5	70027002	Ancora chimica HILTI HIV RE-500	kg	0,0400	250,00	10,00
1.1.3	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			144,06 83,67
1.1.3.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
1.1.3.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
1.1.3.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
1.1.3.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.1.3.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	23,00	0,69
1.1.3.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	235,00	30,55
1.1.3.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
1.1.3.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
1.1.3.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
1.1.3.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	83,67	12,55
1.1.3.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	83,67	71,12
1.1.3.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
1.1.4	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			25,64 8,28
1.1.4.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.1.4.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.1.4.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,02	0,01
1.1.4.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	83,67	7,95
1.1.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	83,67	0,33
1.1.4.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,70
1.1.5	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,30 5,94
1.1.5.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.1.5.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.1.5.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,02	0,01
1.1.5.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	83,67	5,52
1.1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	83,67	0,42
1.1.5.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	700,00	0,70
1.1.6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			2 870,82 443,43
1.1.6.1	26631021000006	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 100,00	2 152,50
1.1.6.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	64,64
1.1.6.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	15,00	2,25
1.1.6.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	83,67	405,78

1.1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	83,67	37,65
1.1.6.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.6.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	700,00	196,00
		TOTAL 1. Centura C-1				81 988,64
		2. Sarpanta				
1.1.7	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm.	m3			1 493,22
						1 490,92
1.1.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
1.1.7.2	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	83,67	1 045,82
1.1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	83,67	445,10
1.1.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
1.1.8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			54,70
						17,57
1.1.8.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	28,00	29,12
1.1.8.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	50,00	1,00
1.1.8.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,60
1.1.8.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,31
1.1.8.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	83,67	17,57
1.1.8.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,00
1.1.8.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.1.9	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m.	m3			3 913,00
						507,85
1.1.9.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,00
1.1.9.2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 400,00	5,40
1.1.9.3	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	3,00	114,48
1.1.9.4	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	6,00	88,56
1.1.9.5	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	500,00	151,00
1.1.9.6	4100126202818	Apă	m3	0,5140	15,00	7,71
1.1.9.7	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	83,67	430,88
1.1.9.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	83,67	76,97
1.1.9.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	700,00	280,00
1.1.10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			8 446,19
						1 882,48
1.1.10.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	60,00	450,00
1.1.10.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 400,00	54,00
1.1.10.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 400,00	5 022,00
1.1.10.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 400,00	648,00
1.1.10.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	24,00	81,60
1.1.10.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	20,00	60,20
1.1.10.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	7,00	18,06
1.1.10.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	23,00	69,00
1.1.10.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	30,00	43,50
1.1.10.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	83,67	1 694,23
1.1.10.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	83,67	188,25
1.1.10.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	700,00	105,00
1.1.10.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
1.1.10.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
1.1.11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			9 087,59
						2 015,51
1.1.11.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 400,00	864,00
1.1.11.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 400,00	324,00
1.1.11.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	5 400,00	4 482,00
1.1.11.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	23,00	165,60
1.1.11.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08
1.1.11.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	30,00	101,40
1.1.11.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	20,00	39,20
1.1.11.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	24,00	912,00
1.1.11.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	83,67	1 813,87
1.1.11.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	83,67	201,63
1.1.11.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	700,00	105,00
1.1.11.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,80
1.1.12	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			637,18
						171,51
1.1.12.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	45,00	441,00
1.1.12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
1.1.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	83,67	171,51
1.1.12.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	700,00	2,80
1.1.12.5	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	150,00	4,35
1.1.12.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,40
		TOTAL 2. Sarpanta				323 679,68

Obiectul: „ Construcția acoperișului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Fălești, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul

Devizul: Solutii arhitecturale (010/25-SA) Etapa I Acoperis

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari 1.1. Exterior				
1.2.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare foi de ardezie	m2			60,34 60,24
1.2.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	83,67	30,12
1.2.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	83,67	30,12
1.2.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.2.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			15,36 15,06
1.2.2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	83,67	7,53
1.2.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	83,67	7,53
1.2.2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
1.2.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2			33,33 32,63
1.2.3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	83,67	23,43
1.2.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	83,67	9,20
1.2.3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
1.2.4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare strat de ruberoid (3 straturi)	m2			56,36 56,06
1.2.4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	83,67	39,32
1.2.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	83,67	16,73
1.2.4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
1.2.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare mortar - ciment gr.~30mm	m2			26,05 25,10
1.2.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	15,00	0,75
1.2.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	83,67	12,55
1.2.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	83,67	12,55
1.2.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.2.6	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit de la ~50..300mm	m3			86,94 85,34
1.2.6.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200	10,00	0,20
1.2.6.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	83,67	85,34
1.2.6.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
1.2.7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare parapetul existent, blocuri de calcar	m3			205,86 184,06
1.2.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	15,00	1,80
1.2.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	83,67	37,65
1.2.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	83,67	146,42
1.2.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
1.2.7.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	40,00	12,80
1.2.7.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,40
1.2.8	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime / Demontare cornisa prefabricata din beton armat	m			39,47 39,32
1.2.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
1.2.8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	83,67	39,32
1.2.8.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.2.9	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc / Demontare scara de acces in cerdac din metal	kg			5,44 5,02
1.2.9.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	15,00	0,01
1.2.9.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,00	0,01
1.2.9.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	83,67	2,51
1.2.9.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	83,67	2,51
1.2.9.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
1.2.9.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	75,00	0,38
1.2.10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare jgheab	m			11,76 11,71
1.2.10.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	83,67	7,53

1.2.10.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,67	4,18
1.2.10.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.2.11	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demonatare burlan de scurgere	m			11,76 11,71
1.2.11.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,0900	83,67	7,53
1.2.11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,67	4,18
1.2.11.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.2.12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			110,44 110,44
1.2.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	83,67	110,44
1.2.13	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			37,65 37,65
1.2.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	83,67	37,65
1.2.14	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,60 0,00
1.2.14.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		TOTAL 1. Demontari 1.1. Exterior				100 728,79
		2. Acoperis 2.1. Parapet				
1.2.15	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m.	m3			1 954,78 325,46
1.2.15.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 200,00	1 080,00
1.2.15.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
1.2.15.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	6,00	60,06
1.2.15.4	52	Nisip	m3	0,2110	500,00	105,50
1.2.15.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	3,00	94,32
1.2.15.6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 400,00	2,70
1.2.15.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1520	15,00	2,28
1.2.15.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	83,67	272,75
1.2.15.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	83,67	52,71
1.2.15.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	700,00	259,00
1.2.15.11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	75,00	4,46
		TOTAL 2.1. Parapet				32 449,39
		2.2. Cerdac				
1.2.16	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicola polietilena antivapori	m2			9,24 1,67
1.2.16.1	02682122600749	Pelicola polietilena antivapori	m2	1,0800	7,00	7,56
1.2.16.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	83,67	1,67
1.2.16.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
1.2.17	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi vata minerala 135kg/m3 gr.=150mm	m2			399,04 14,22
1.2.17.1	25213026029047	Placi vata minerala 135kg/m3 gr.=150mm	m2	1,0400	370,00	384,80
1.2.17.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	83,67	14,22
1.2.17.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,02
1.2.18	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2			9,24 1,67
1.2.18.1	26821326016248	Pelicola anticondens	m2	1,0800	7,00	7,56
1.2.18.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	83,67	1,67
1.2.18.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
1.2.19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,07 58,57
1.2.19.1	26641021020114 7	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
1.2.19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
1.2.19.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	83,67	50,20
1.2.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	83,67	8,37
1.2.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.2.19.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.2.20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata d.4 pas 150x150	kg			25,49 2,51
1.2.20.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
1.2.20.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
1.2.20.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.2.20.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
1.2.20.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	83,67	2,09

1.2.20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	83,67	0,42
1.2.20.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,42
1.2.21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2			23,48 10,04
1.2.21.1	26641021020114 7	Mortar ciment M150	m3	0,0110	1 200,00	13,20
1.2.21.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
1.2.21.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	83,67	8,37
1.2.21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	83,67	1,67
1.2.21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.2.21.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
		TOTAL 2.2. Cerdac				170 236,68
		2.3. Invelitoare				
1.2.22	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x30(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x30(h) mm,la constructii obisnuite(6,33m3)	m2			97,24 24,68
1.2.22.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0129	5 400,00	69,65
1.2.22.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	23,00	2,76
1.2.22.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	83,67	18,82
1.2.22.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	83,67	5,86
1.2.22.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.2.23	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			637,18 171,51
1.2.23.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	45,00	441,00
1.2.23.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
1.2.23.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	83,67	171,51
1.2.23.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	700,00	2,80
1.2.23.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	150,00	4,35
1.2.23.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,40
1.2.24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			94,43 32,63
1.2.24.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	60,20
1.2.24.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	83,67	32,63
1.2.24.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	700,00	0,70
1.2.24.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	300,00	0,90
1.2.25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			29,51 20,92
1.2.25.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,05
1.2.25.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,24
1.2.25.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,25
1.2.25.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	83,67	16,73
1.2.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,67	4,18
1.2.25.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.2.26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			265,73 96,22
1.2.26.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	132,25
1.2.26.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	28,00	14,00
1.2.26.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,50
1.2.26.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	74,00	7,40
1.2.26.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	70,00	2,80
1.2.26.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
1.2.26.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	8,06
1.2.26.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	83,67	75,30
1.2.26.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	83,67	20,92
1.2.26.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.2.27	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal	m2			303,62 129,68
1.2.27.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	110,00	126,50
1.2.27.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	28,00	16,80
1.2.27.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,75	3,75
1.2.27.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,00
1.2.27.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,50
1.2.27.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	70,00	7,00
1.2.27.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	8,28
1.2.27.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,4500	83,67	121,32
1.2.27.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	83,67	8,37
1.2.27.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11
		TOTAL 2.3. Invelitoare				201 808,52

		2.4. Streasina				
1.2.28	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase 0,0075 m3/m2; se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita - 1,05 m2/m2, k=0,5 la manopera	m2			342,95 172,35
1.2.28.1	2010102903497	Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita	m2	1,0500	115,00	120,75
1.2.28.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0075	5 400,00	40,50
1.2.28.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,4000	23,00	9,20
1.2.28.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	83,67	5,02
1.2.28.5	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8500	83,67	154,78
1.2.28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	83,67	12,55
1.2.28.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.2.29	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2	m2			284,48 21,33
1.2.29.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)	m2	1,0500	250,00	262,50
1.2.29.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0280	23,00	0,64
1.2.29.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	83,67	1,25
1.2.29.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	83,67	20,08
1.2.30	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2			84,14 56,89
1.2.30.1	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	85,00	21,25
1.2.30.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	42,00	4,20
1.2.30.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	40,00	0,80
1.2.30.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,00	0,50
1.2.30.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.2.30.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	83,67	56,89
1.2.31	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Pазie din tabla zincata prevopsita - 1,05 m2/m2	m2			137,48 21,33
1.2.31.1	20101029034159	Pазie din tabla zincata prevopsita	m2	1,0500	110,00	115,50
1.2.31.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0280	23,00	0,64
1.2.31.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	83,67	1,25
1.2.31.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	83,67	20,08
		TOTAL 2.4. Streasina				58 530,37
		2.5. Sistema de scurgere				
1.2.32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ100	m			266,17 25,10
1.2.32.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ϕ100	m	1,0500	77,00	80,85
1.2.32.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	63,00
1.2.32.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	65,00	13,00
1.2.32.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,50
1.2.32.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	93,00	18,60
1.2.32.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	235,00	47,00
1.2.32.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,00
1.2.32.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	7,02
1.2.32.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	83,67	25,10
1.2.32.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.2.33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ100	m			230,76 29,28
1.2.33.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ100	m	1,0500	89,00	93,45
1.2.33.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	93,00	46,50
1.2.33.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
1.2.33.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,00	0,50
1.2.33.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,25
1.2.33.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	93,00	23,25
1.2.33.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,25
1.2.33.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,95
1.2.33.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	83,67	29,28
1.2.33.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		TOTAL 2.5. Sistema de scurgere				43 375,31
		2.6. Opritori de zapada				
1.2.34	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (26 buc) (aplicativ)	m			90,52 33,47
1.2.34.1	2743123549026b	Bariera parazapada	m	1,0000	55,00	55,00
1.2.34.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.2.34.3	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	83,67	26,77
1.2.34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	83,67	6,69
1.2.34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.2.35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg			46,65 17,57

1.2.35.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
1.2.35.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
1.2.35.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.35.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
1.2.35.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
1.2.35.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
1.2.35.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	83,67	15,90
1.2.35.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,67	0,84
1.2.35.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	83,67	0,84
1.2.36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 985,37 609,09
1.2.36.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	70,00	840,00
1.2.36.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	60,00	360,00
1.2.36.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,00	35,28
1.2.36.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,00	126,00
1.2.36.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.36.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	83,67	609,09
		TOTAL 2.6. Opritori de zapada				17 061,20
		2.7. Lucarne				
1.2.37	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1;L-2	buc			2 125,34 552,44
1.2.37.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	50,00	200,00
1.2.37.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	55,00	55,00
1.2.37.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 400,00	324,00
1.2.37.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 400,00	324,00
1.2.37.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 400,00	540,00
1.2.37.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	35,00	17,50
1.2.37.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	23,00	32,20
1.2.37.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	83,67	499,48
1.2.37.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	83,67	52,96
1.2.37.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	700,00	77,00
1.2.37.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
1.2.38	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3;L-4	buc			2 125,34 552,44
1.2.38.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	50,00	200,00
1.2.38.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	55,00	55,00
1.2.38.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 400,00	324,00
1.2.38.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 400,00	324,00
1.2.38.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 400,00	540,00
1.2.38.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	35,00	17,50
1.2.38.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	23,00	32,20
1.2.38.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	83,67	499,48
1.2.38.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	83,67	52,96
1.2.38.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	700,00	77,00
1.2.38.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
		TOTAL 2.7. Lucarne				10 626,72
		2.8. Cosuri de ventilare CV-1/CV-2				
1.2.39	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			144,06 83,67
1.2.39.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
1.2.39.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
1.2.39.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
1.2.39.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.2.39.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,69
1.2.39.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	235,00	30,55
1.2.39.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
1.2.39.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
1.2.39.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
1.2.39.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	83,67	12,55
1.2.39.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	83,67	71,12
1.2.39.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
1.2.40	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3			2 797,49 947,93
1.2.40.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	3,00	903,00
1.2.40.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	600,00	406,80
1.2.40.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	500,00	370,00
1.2.40.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3100	15,00	4,65
1.2.40.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	42,11

1.2.40.6	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	83,67	712,83
1.2.40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	83,67	235,10
1.2.40.8	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,00	18,00
1.2.40.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	700,00	105,00
1.2.41	CD60A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m.	100 m2			36 770,78 12 311,41
1.2.41.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	7,00	20 580,00
1.2.41.2	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	3,00	552,78
1.2.41.3	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	6,00	274,92
1.2.41.4	52	Nisip	m3	1,0000	500,00	500,00
1.2.41.5	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	16,00	960,00
1.2.41.6	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,20
1.2.41.7	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	5 400,00	4,32
1.2.41.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3600	15,00	5,40
1.2.41.9	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	83,67	10 230,65
1.2.41.10	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	83,67	2 080,77
1.2.41.11	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	700,00	1 505,00
1.2.41.12	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	75,00	21,75
1.2.42	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MI 1-21 (16 buc)	kg			54,70 17,57
1.2.42.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,00	29,12
1.2.42.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	50,00	1,00
1.2.42.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,00	0,60
1.2.42.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,31
1.2.42.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	83,67	17,57
1.2.42.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,00
1.2.42.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.2.43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,29 17,57
1.2.43.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.2.43.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,00	16,00
1.2.43.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
1.2.43.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.43.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
1.2.43.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	83,67	15,90
1.2.43.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,67	0,84
1.2.43.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	83,67	0,84
1.2.44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 985,37 609,09
1.2.44.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	70,00	840,00
1.2.44.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	60,00	360,00
1.2.44.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,00	35,28
1.2.44.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,00	126,00
1.2.44.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.44.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	83,67	609,09
1.2.45	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			8 446,19 1 882,48
1.2.45.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	60,00	450,00
1.2.45.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 400,00	54,00
1.2.45.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 400,00	5 022,00
1.2.45.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 400,00	648,00
1.2.45.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	24,00	81,60
1.2.45.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	20,00	60,20
1.2.45.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	7,00	18,06
1.2.45.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	23,00	69,00
1.2.45.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	30,00	43,50
1.2.45.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	83,67	1 694,23
1.2.45.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	83,67	188,25
1.2.45.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	700,00	105,00
1.2.45.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
1.2.45.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
1.2.46	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			637,18 171,51
1.2.46.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	45,00	441,00
1.2.46.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
1.2.46.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	83,67	171,51
1.2.46.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	700,00	2,80
1.2.46.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	150,00	4,35
1.2.46.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,40
1.2.47	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			94,43 32,63

1.2.47.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	60,20
1.2.47.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	83,67	32,63
1.2.47.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	700,00	0,70
1.2.47.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	300,00	0,90
1.2.48	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panouri "Sandwich" PIR gr.=50mm	m2			810,35 114,62
1.2.48.1	2811236304903	Panouri "Sandwich" PIR gr.=50mm	m2	1,0200	500,00	510,00
1.2.48.2	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	20,00	64,00
1.2.48.3	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
1.2.48.4	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	0,50	1,50
1.2.48.5	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	80,00	14,00
1.2.48.6	2222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, dibluri de distantare)	%	3,0000	0,00	18,23
1.2.48.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	83,67	104,58
1.2.48.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	83,67	10,04
1.2.48.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	700,00	70,00
1.2.49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,29 17,57
1.2.49.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.2.49.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,00	16,00
1.2.49.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
1.2.49.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.49.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
1.2.49.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	83,67	15,90
1.2.49.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,67	0,84
1.2.49.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	83,67	0,84
1.2.50	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc	m2			255,49 83,67
1.2.50.1	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	28,00	155,40
1.2.50.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	23,00	0,69
1.2.50.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,50
1.2.50.4	2222222222992	Material marut (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	8,18
1.2.50.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	83,67	79,48
1.2.50.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,67	4,18
1.2.50.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		TOTAL 2.8. Cosuri de ventilare CV-1/CV-2				23 563,50

Obiectul: „ Construcția acoperișului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Făleşti, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Făleşti, or. Falesti, Strada Moldovei 20”

Devizul: Elemente de constructie (010/25-C) Etapa II Fatada

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Consolidare perete				
1.3.1	RCsG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / Consum: Mortar M 100-T - 0,111 m3/m2, se exclude: Mortar M50, ciment, nisip, var ; Consum: Plasa φ5Bp pas 150x150mm - 3,95 kg/m2; Consum: Otel beton - 1,45 kg/m2	m2			653,24 343,87
1.3.1.1	2873132004220	Plasa φ5Bp pas 150x150mm	kg	3,9500	22,00	86,90
1.3.1.2	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,4500	16,00	23,20
1.3.1.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0340	15,00	0,51
1.3.1.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	10,00	5,00
1.3.1.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	15,00	6,00
1.3.1.6	2735725901235	Electrod invellit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	60,00	24,00
1.3.1.7	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	3,00	15,00
1.3.1.8	2664102101207	Mortar M 100-T	m3	0,1110	1 150,00	127,65
1.3.1.9	2222222222992	Materiale marunte (sirma, distantieri etc.)	%	4,0000	0,00	11,53
1.3.1.10	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1200	83,67	93,71
1.3.1.11	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0200	83,67	169,00
1.3.1.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	83,67	81,16
1.3.1.13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
1.3.1.14	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	100,00	2,20
1.3.1.15	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	40,00	0,88
1.3.1.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50

		TOTAL 1. Consolidare perete				101 904,91
		2. Perete de sprijin				
1.3.2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			6 964,09
						508,69
1.3.2.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0040	600,00	2,40
1.3.2.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	83,67	508,69
1.3.2.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	350,00	5 005,00
1.3.2.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	400,00	1 448,00
1.3.3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,60
						0,00
1.3.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
1.3.4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			312,52
						30,12
1.3.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	600,00	2,40
1.3.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	83,67	30,12
1.3.4.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	700,00	280,00
1.3.5	TsC58B	Sapatura mecanică a pământului în depozit cu excavator „o cupă inversă” cu volumul cupei de 0,15 m³, teren de categoria 2.	100 m3			4 119,12
						199,12
1.3.5.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	83,67	199,12
1.3.5.2	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	350,00	3 920,00
1.3.6	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare.	m3			250,16
						250,16
1.3.6.1	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	83,67	199,96
1.3.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	83,67	50,20
1.3.7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3			2 488,22
						376,50
1.3.7.1	2663102100000	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 850,00	1 896,25
1.3.7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
1.3.7.3	2222222222992	Material marut (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	18,98
1.3.7.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	83,67	322,11
1.3.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	83,67	54,38
1.3.7.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,00
1.3.7.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.3.8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			135,49
						87,85
1.3.8.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.3.8.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	23,00	1,84
1.3.8.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	235,00	21,15
1.3.8.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 400,00	18,90
1.3.8.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 400,00	2,70
1.3.8.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
1.3.8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	83,67	8,37
1.3.8.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	83,67	79,48
1.3.9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			22,26
						5,61
1.3.9.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.3.9.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
1.3.9.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.3.9.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	83,67	5,35
1.3.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	83,67	0,25
1.3.10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			21,42
						4,77
1.3.10.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.3.10.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
1.3.10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.3.10.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	83,67	4,52
1.3.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	83,67	0,25
1.3.11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			2 741,44
						368,13
1.3.11.1	2663102100000 6	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 100,00	2 152,50
1.3.11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
1.3.11.3	2222222222992	Material marut (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	32,31
1.3.11.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	83,67	334,66
1.3.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	83,67	33,47

1.3.11.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.3.11.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
1.3.12	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			10,86 3,35
1.3.12.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
1.3.12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
1.3.12.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	83,67	3,35
1.3.12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
1.3.13	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum / Membrana bituminoasă; k=2 pentru 2 straturi	m2			232,50 6,69
1.3.13.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,5000	30,00	45,00
1.3.13.2	2682132601622 0	Membrana bituminoasă	m2	2,2000	75,00	165,00
1.3.13.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	20,00	6,00
1.3.13.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 400,00	2,70
1.3.13.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,0000	6,00	6,00
1.3.13.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	83,67	6,69
1.3.13.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,01
1.3.13.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	100,00	1,10
1.3.14	TsC35A1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren cat. 1 la distanță < 10 m.	100 m3			1 904,00 0,00
1.3.14.1	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	400,00	1 904,00
1.3.15	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu.	m3			25,94 25,94
1.3.15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	83,67	25,94
1.3.16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv.	100 m3			1 984,73 737,93
1.3.16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	83,67	737,93
1.3.16.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,80
		TOTAL 2. Perete de sprijin				103 382,38

Obiectul: „ Construcția acoperișului sarpant și termoizolarea fațadei a sediului DDF Fălești, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Fălești, or. Falesti, Strada Moldovei 20”

Devizul: Soluții arhitecturale (010/25-SA) Etapa II Fatada

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontări 1.1. Exterior				
1.4.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică / Îndepărtarea placilor de pe soclu	m2			133,99 133,87
1.4.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	15,00	0,05
1.4.1.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	83,67	66,93
1.4.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	83,67	66,93
1.4.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
1.4.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică / Demontarea placilor/strat de finisare a scarilor exterioare	m2			133,99 133,87
1.4.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	15,00	0,05
1.4.2.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	83,67	66,93
1.4.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	83,67	66,93
1.4.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
1.4.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și împrejmuirilor metalice etc / Demontare balustrada exterioară din metal	kg			3,77 3,35
1.4.3.1	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0008	15,00	0,01
1.4.3.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,00	0,01
1.4.3.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	83,67	1,67
1.4.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	83,67	1,67
1.4.3.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
1.4.3.6	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	75,00	0,38
1.4.4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - înveliți din tablă, asbociment, PVC, carton, pinză, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare învelițoare copertine din țigla metalică	m2			60,34 60,24

1.4.4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	83,67	30,12
1.4.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	83,67	30,12
1.4.4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.4.5	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare tablă zincată	m2			60,34 60,24
1.4.5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	83,67	30,12
1.4.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	83,67	30,12
1.4.5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.4.6	RpCP45A	Demontarea usilor și ferestrelor metalice / Demontare bloc de usa existent din pvc	kg			5,45 5,02
1.4.6.1	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0008	15,00	0,01
1.4.6.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,00	0,01
1.4.6.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	83,67	2,51
1.4.6.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	83,67	2,51
1.4.6.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
1.4.6.6	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	75,00	0,38
1.4.7	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare glaf exterior din aluminiu, b=200mm	m			11,76 11,71
1.4.7.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	83,67	7,53
1.4.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,67	4,18
1.4.7.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.4.8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare pereu din beton armat	m3			511,91 460,16
1.4.8.1	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
1.4.8.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	83,67	334,66
1.4.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	83,67	125,50
1.4.8.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	40,00	14,00
1.4.8.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	100,00	35,00
1.4.8.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
1.4.9	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare parțială a aerului, de climatizare, modulate sau de condiționare a aerului, având debite de 3000-7500 mc/h / Demontarea blocurilor exterioare a aparatelor de aer condiționat	buc			1 361,71 1 355,39
1.4.9.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	25,00	2,00
1.4.9.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.4.9.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	83,67	1 355,39
1.4.9.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,50	3,83
1.4.10	RpCP45A	Demontarea usilor și ferestrelor metalice / Demontarea glajului din metal de la ferestre (11 buc) cu recuperare de material pentru montarea ulterioară	kg			5,45 5,02
1.4.10.1	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0008	15,00	0,01
1.4.10.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,00	0,01
1.4.10.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	83,67	2,51
1.4.10.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	83,67	2,51
1.4.10.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
1.4.10.6	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	75,00	0,38
1.4.11	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 50 m.	t			110,44 110,44
1.4.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	83,67	110,44
1.4.12	Trl1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3.	t			37,65 37,65
1.4.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	83,67	37,65
1.4.13	Tsl50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t			54,60 0,00
1.4.13.1	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		TOTAL 1.1. Exterior				31 772,47
		2. Grilaje metalice				
1.4.14	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog și două straturi de email ПФ 115 sau analog	t			1 985,37 609,09
1.4.14.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	70,00	840,00
1.4.14.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	60,00	360,00
1.4.14.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,00	35,28
1.4.14.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,00	126,00
1.4.14.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.4.14.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	83,67	609,09
1.4.15	CL19A	Grilaje metalice gata confecționate: din panouri formate din împletitură sau țesătură din sîrmă de oțel, inclusiv elementele metalice de susținere și fixare (montanți, rame, bratari, etc) pentru balcoane / Material de la demontări	m2			152,70 135,96

1.4.15.1	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	60,00	3,00
1.4.15.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	3,00	0,24
1.4.15.3	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	50,00	3,50
1.4.15.4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	10,00	10,00
1.4.15.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	83,67	125,50
1.4.15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	83,67	8,37
1.4.15.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	83,67	2,09
		TOTAL 2. Grilaje metalice				5 314,56
		3. Sistema de climatizare				
1.4.16	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevilе din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc exterior, material de la demontari / K=0.5	buc			955,80 138,05
1.4.16.1	2019251	Console	kg	2,5000	35,00	87,50
1.4.16.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,2500	45,00	11,25
1.4.16.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	1,0000	20,00	20,00
1.4.16.4	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	7,5000	0,40	3,00
1.4.16.5	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,0880	60,00	5,28
1.4.16.6	2411117322835	Freon	kg	0,4500	500,00	225,00
1.4.16.7	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	17,60
1.4.16.8	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6500	83,67	138,05
1.4.16.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1750	35,00	6,13
1.4.16.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.4.16.11	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,4900	900,00	441,00
		TOTAL 3. Sistema de climatizare				8 602,24
		4. Copertine				
1.4.17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			29,51 20,92
1.4.17.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,05
1.4.17.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,24
1.4.17.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,25
1.4.17.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	83,67	16,73
1.4.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,67	4,18
1.4.17.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.4.18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			265,73 96,22
1.4.18.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	132,25
1.4.18.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	28,00	14,00
1.4.18.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,50
1.4.18.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	74,00	7,40
1.4.18.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	70,00	2,80
1.4.18.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
1.4.18.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	8,06
1.4.18.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	83,67	75,30
1.4.18.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	83,67	20,92
1.4.18.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.4.19	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / se modifica: Scinduri geluite si faultuite in Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita - 1,05 m2/m2	m2			142,73 21,33
1.4.19.1	2010102903497	Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita	m2	1,0500	115,00	120,75
1.4.19.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0280	23,00	0,64
1.4.19.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	83,67	1,25
1.4.19.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	83,67	20,08
		TOTAL 4. Copertine				4 306,87
		5. Anexe				
1.4.20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (0,444 m3)	m2			75,54 24,68
1.4.20.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0089	5 400,00	47,95
1.4.20.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	23,00	2,76
1.4.20.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	83,67	18,82
1.4.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	83,67	5,86
1.4.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.4.21	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			637,18 171,51
1.4.21.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	45,00	441,00
1.4.21.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
1.4.21.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	83,67	171,51
1.4.21.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	700,00	2,80
1.4.21.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	150,00	4,35
1.4.21.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,40
1.4.22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			94,43 32,63

1.4.22.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	60,20
1.4.22.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	83,67	32,63
1.4.22.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	700,00	0,70
1.4.22.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	300,00	0,90
1.4.23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			265,73
						96,22
1.4.23.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	132,25
1.4.23.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	28,00	14,00
1.4.23.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,50
1.4.23.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	74,00	7,40
1.4.23.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	70,00	2,80
1.4.23.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
1.4.23.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	8,06
1.4.23.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	83,67	75,30
1.4.23.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	83,67	20,92
1.4.23.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		TOTAL 5. Anexe				17 392,68
		6. Finisari fatada				
1.4.24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			78,60
						62,75
1.4.24.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 400,00	1,62
1.4.24.2	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0001	5 400,00	0,54
1.4.24.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 400,00	1,62
1.4.24.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	7 500,00	0,75
1.4.24.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	23,00	0,07
1.4.24.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	83,67	62,75
1.4.24.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,50	11,25
1.4.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,76
						2,51
1.4.25.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
1.4.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.4.25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	83,67	2,51
1.4.26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			170,36
						142,23
1.4.26.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
1.4.26.2	26641021020157	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 150,00	27,60
1.4.26.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	83,67	117,13
1.4.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	83,67	25,10
1.4.26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
1.4.26.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.4.27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj	m2			38,50
						10,88
1.4.27.1	26641021020157	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 150,00	27,60
1.4.27.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	83,67	8,37
1.4.27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	83,67	2,51
1.4.27.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
1.4.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			9,36
						2,51
1.4.28.1	24165861053033 15	Grund Betonocontact	kg	0,1500	45,00	6,75
1.4.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.4.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	83,67	2,51
1.4.29	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica gr.=150mm 135 kg/m3 / consum cornier - 0,75 m/m2	m2			685,32
						193,27
1.4.29.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	6,00	24,00
1.4.29.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	6,00	30,00
1.4.29.3	26821626113719 1	Placi vata minerala gr.=150mm 135 kg/m3	m2	1,0700	370,00	395,90
1.4.29.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
1.4.29.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,7500	6,00	4,50
1.4.29.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,00
1.4.29.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	4,86
1.4.29.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	83,67	158,30
1.4.29.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	83,67	34,97
1.4.29.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
1.4.29.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
1.4.29.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
1.4.29.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
1.4.30	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			138,63

		amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva				102,07
1.4.30.1	2653102100831188	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	7,1400	5,00	35,70
1.4.30.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
1.4.30.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	83,67	102,07
1.4.30.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.4.30.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.4.31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			30,47
						10,04
1.4.31.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	49,00	20,34
1.4.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.4.31.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	83,67	10,04
1.4.32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			194,25
						102,07
1.4.32.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	40,00	92,00
1.4.32.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	15,00	0,06
1.4.32.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	83,67	102,07
1.4.32.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
1.4.33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil de soclu perforat	m			115,52
						33,47
1.4.33.1	27431235490241	Profil de soclu perforat	m	1,0000	80,00	80,00
1.4.33.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.4.33.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	83,67	26,77
1.4.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	83,67	6,69
1.4.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		TOTAL 6. Finisari fatada				531 843,46
		7. Finisari glafuri exterioare				
1.4.34	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3	m2			460,39
						244,55
1.4.34.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	6,00	24,00
1.4.34.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	6,00	30,00
1.4.34.3	2521302602947	Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3	m2	1,0700	115,00	123,05
1.4.34.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	7,00	8,89
1.4.34.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,00
1.4.34.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,10
1.4.34.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	83,67	200,30
1.4.34.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	83,67	44,26
1.4.34.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
1.4.34.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
1.4.34.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
1.4.34.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
1.4.35	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			138,63
						102,07
1.4.35.1	2653102100831188	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	7,1400	5,00	35,70
1.4.35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
1.4.35.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	83,67	102,07
1.4.35.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.4.35.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.4.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,76
						2,51
1.4.36.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
1.4.36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.4.36.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	83,67	2,51
1.4.37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			61,91
						46,02
1.4.37.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
1.4.37.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
1.4.37.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.4.37.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.4.37.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
1.4.37.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	83,67	46,02
1.4.38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=360 mm	m			385,52
						33,47
1.4.38.1	27431235490269 2	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=360 mm	m	1,0000	350,00	350,00
1.4.38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.4.38.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	83,67	26,77
1.4.38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	83,67	6,69
1.4.38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05

		TOTAL 7. Finisari glafuri exterioare				63 694,09
		8. Soclu				
1.4.39	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			10,86 3,35
1.4.39.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
1.4.39.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
1.4.39.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	83,67	3,35
1.4.39.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
1.4.40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Placa metalica 4x40 l=100mm	m			42,52 33,47
1.4.40.1	27431235490239	Placa metalica 4x40 l=100mm	m	1,0000	7,00	7,00
1.4.40.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.4.40.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	83,67	26,77
1.4.40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	83,67	6,69
1.4.40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.4.41	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2			365,94 6,69
1.4.41.1	2320322600036207	Mastic de bitum	kg	3,4000	95,00	323,00
1.4.41.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6800	20,00	13,60
1.4.41.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0012	5 400,00	6,48
1.4.41.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,2600	6,00	13,56
1.4.41.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	83,67	6,69
1.4.41.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.4.41.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0260	100,00	2,60
1.4.42	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2			413,65 143,74
1.4.42.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	6,00	24,00
1.4.42.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	6,00	24,00
1.4.42.3	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	1,0700	180,00	192,60
1.4.42.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
1.4.42.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,00	0,00
1.4.42.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,00
1.4.42.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,66
1.4.42.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	83,67	118,81
1.4.42.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	83,67	24,93
1.4.42.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	10,00	0,25
1.4.42.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
1.4.42.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
1.4.42.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
1.4.43	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			10,86 3,35
1.4.43.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
1.4.43.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
1.4.43.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	83,67	3,35
1.4.43.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
1.4.44	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			74,14 5,02
1.4.44.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	30,00	51,00
1.4.44.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	20,00	6,80
1.4.44.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 400,00	3,24
1.4.44.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	6,00	6,78
1.4.44.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	83,67	5,02
1.4.44.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.4.44.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	1,30
1.4.45	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg			26,74 3,76
1.4.45.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
1.4.45.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08

1.4.45.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.4.45.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
1.4.45.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	83,67	3,35
1.4.45.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	83,67	0,42
1.4.45.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,42
1.4.46	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			171,56 142,23
1.4.46.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
1.4.46.2	26641021020150	Mortar ciment M150	m3	0,0240	1 200,00	28,80
1.4.46.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	83,67	117,13
1.4.46.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	83,67	25,10
1.4.46.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
1.4.46.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.4.47	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 / k=2 la materiale si utilaj	m2			25,29 10,88
1.4.47.1	26641021020150	Mortar ciment M150	m3	0,0120	1 200,00	14,40
1.4.47.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	83,67	8,37
1.4.47.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	83,67	2,51
1.4.47.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.4.48	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata	m2			484,53 184,06
1.4.48.1	2670112202226	Placi gresie portelanata	m2	1,0200	245,00	249,90
1.4.48.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	6,00	36,00
1.4.48.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	24,00	9,36
1.4.48.4	4100126202818	Apă	m3	0,0030	15,00	0,05
1.4.48.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	2,95
1.4.48.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	83,67	184,06
1.4.48.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	5,00	0,16
1.4.48.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	75,00	1,14
1.4.48.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
1.4.49	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=120 mm	m			235,52 33,47
1.4.49.1	27431235490221 0	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=120 mm	m	1,0000	200,00	200,00
1.4.49.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.4.49.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	83,67	26,77
1.4.49.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	83,67	6,69
1.4.49.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		TOTAL 8. Soclu				80 351,00
		9. Acces cladire 9.1. Rampa de acces R-1				
1.4.50	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			99,56 99,56
1.4.50.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	83,67	99,56
1.4.51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			1 002,07 82,83
1.4.51.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	690,00
1.4.51.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,00	1,50
1.4.51.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	83,67	82,83
1.4.51.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,50	80,75
1.4.51.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
1.4.52	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			135,49 87,85
1.4.52.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.4.52.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	23,00	1,84
1.4.52.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	235,00	21,15
1.4.52.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 400,00	18,90
1.4.52.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 400,00	2,70
1.4.52.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
1.4.52.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	83,67	8,37
1.4.52.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	83,67	79,48
1.4.53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			25,49 2,51
1.4.53.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
1.4.53.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
1.4.53.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.4.53.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
1.4.53.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	83,67	2,09
1.4.53.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	83,67	0,42
1.4.53.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,42

1.4.54	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3			2 637,40 368,13
1.4.54.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	1,0250	2 000,00	2 050,00
1.4.54.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
1.4.54.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	30,77
1.4.54.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	83,67	334,66
1.4.54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	83,67	33,47
1.4.54.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.4.54.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
1.4.55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm	m2			655,67 322,53
1.4.55.1	26701122020543	Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm	m2	1,0200	265,00	270,30
1.4.55.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,00	34,80
1.4.55.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	90,00	13,50
1.4.55.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	24,00	4,80
1.4.55.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	115,00	2,30
1.4.55.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	15,00	0,08
1.4.55.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	83,67	322,53
1.4.55.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
1.4.55.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
1.4.55.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
1.4.56	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata	m2			484,53 184,06
1.4.56.1	26701122020521 8	Placi gresie portelanata	m2	1,0200	245,00	249,90
1.4.56.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	6,00	36,00
1.4.56.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	24,00	9,36
1.4.56.4	4100126202818	Apă	m3	0,0030	15,00	0,05
1.4.56.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	2,95
1.4.56.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	83,67	184,06
1.4.56.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	5,00	0,16
1.4.56.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	75,00	1,14
1.4.56.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
1.4.57	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m			146,08 21,75
1.4.57.1	27431235490256 0	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	1,0500	115,00	120,75
1.4.57.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
1.4.57.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
1.4.57.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.4.57.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	83,67	21,75
1.4.58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg			46,65 17,57
1.4.58.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
1.4.58.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
1.4.58.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.4.58.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
1.4.58.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
1.4.58.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
1.4.58.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	83,67	15,90
1.4.58.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,67	0,84
1.4.58.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	83,67	0,84
1.4.59	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ 115 sau analog	t			1 985,37 609,09
1.4.59.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	70,00	840,00
1.4.59.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	60,00	360,00
1.4.59.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,00	35,28
1.4.59.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,00	126,00
1.4.59.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.4.59.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	83,67	609,09
		TOTAL 9.1. Rampa de acces R-1				72 385,34
		9.2. Tamplarii				
1.4.60	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu termopan, preavopsita cu sticla securizata mata; UE1 1800x2800(h) - 1 buc si framuga	m2			4 446,71 88,69
1.4.60.1	2812106306050	Usa din profil de aluminiu termopan, preavopsita cu sticla securizata mata	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
1.4.60.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.4.60.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	80,00	44,00
1.4.60.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	40,00	7,72

1.4.60.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
1.4.60.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
1.4.60.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	83,67	79,48
1.4.60.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	83,67	9,20
1.4.60.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		TOTAL 9.2. Tamplarii				22 411,40
		9.3. Balustrada Ig-1				
1.4.61	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg			46,65
						17,57
1.4.61.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
1.4.61.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
1.4.61.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.4.61.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
1.4.61.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
1.4.61.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
1.4.61.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	83,67	15,90
1.4.61.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,67	0,84
1.4.61.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	83,67	0,84
1.4.62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ 115 sau analog	t			1 985,37
						609,09
1.4.62.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	70,00	840,00
1.4.62.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	60,00	360,00
1.4.62.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,00	35,28
1.4.62.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,00	126,00
1.4.62.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.4.62.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	83,67	609,09
		TOTAL 9.3. Balustrada Ig-1				5 102,45
		9.4. Balustrada Ig-2				
1.4.63	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg			46,65
						17,57
1.4.63.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
1.4.63.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
1.4.63.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.4.63.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
1.4.63.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
1.4.63.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
1.4.63.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	83,67	15,90
1.4.63.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	83,67	0,84
1.4.63.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	83,67	0,84
1.4.64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ 115 sau analog	t			1 985,37
						609,09
1.4.64.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	70,00	840,00
1.4.64.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	60,00	360,00
1.4.64.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,00	35,28
1.4.64.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,00	126,00
1.4.64.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.4.64.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	83,67	609,09
		TOTAL 9.4. Balustrada Ig-2				4 222,28
		9.5. Scara exteriora Sc-1				
1.4.65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			97,42
						58,57
1.4.65.1	26641021020135	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 150,00	37,95
1.4.65.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
1.4.65.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	83,67	50,20
1.4.65.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	83,67	8,37
1.4.65.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.4.65.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.4.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,76
						2,51
1.4.66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
1.4.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.4.66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	83,67	2,51
1.4.67	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm	m2			655,67
						322,53
1.4.67.1	26701122020543	Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm	m2	1,0200	265,00	270,30
1.4.67.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,00	34,80
1.4.67.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	90,00	13,50
1.4.67.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	24,00	4,80
1.4.67.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	115,00	2,30

1.4.67.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	15,00	0,08
1.4.67.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	83,67	322,53
1.4.67.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
1.4.67.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
1.4.67.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
1.4.68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,76
						2,51
1.4.68.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
1.4.68.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.4.68.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	83,67	2,51
1.4.69	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata	m2			484,53
						184,06
1.4.69.1	26701122020521 8	Placi gresie portelanata	m2	1,0200	245,00	249,90
1.4.69.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	6,00	36,00
1.4.69.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	24,00	9,36
1.4.69.4	4100126202818	Apă	m3	0,0030	15,00	0,05
1.4.69.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	2,95
1.4.69.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	83,67	184,06
1.4.69.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	5,00	0,16
1.4.69.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	75,00	1,14
1.4.69.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
		TOTAL 9.5. Scara exterioara Sc-1				9 946,55
		9.6. Scara exterioara Sc-2				
1.4.70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			97,42
						58,57
1.4.70.1	26641021020135	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 150,00	37,95
1.4.70.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
1.4.70.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	83,67	50,20
1.4.70.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	83,67	8,37
1.4.70.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.4.70.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.4.71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,76
						2,51
1.4.71.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
1.4.71.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.4.71.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	83,67	2,51
1.4.72	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm	m2			655,67
						322,53
1.4.72.1	26701122020543	Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm	m2	1,0200	265,00	270,30
1.4.72.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,00	34,80
1.4.72.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	90,00	13,50
1.4.72.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	24,00	4,80
1.4.72.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	115,00	2,30
1.4.72.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	15,00	0,08
1.4.72.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	83,67	322,53
1.4.72.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
1.4.72.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
1.4.72.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
1.4.73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,76
						2,51
1.4.73.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
1.4.73.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.4.73.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	83,67	2,51
1.4.74	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata	m2			484,53
						184,06
1.4.74.1	2670112202051	Placi gresie portelanata	m2	1,0200	245,00	249,90
1.4.74.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	6,00	36,00
1.4.74.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	24,00	9,36
1.4.74.4	4100126202818	Apă	m3	0,0030	15,00	0,05
1.4.74.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	2,95
1.4.74.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	83,67	184,06
1.4.74.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	5,00	0,16
1.4.74.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	75,00	1,14
1.4.74.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
		TOTAL 9.6. Scara exterioara Sc-2				6 234,12
		10. Pereu				
1.4.75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-20mm	m3			1 002,07
						82,83
1.4.75.1	14211022000653	Pietris fr.5-20mm	m3	1,1500	600,00	690,00
1.4.75.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,00	1,50
1.4.75.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	83,67	82,83

1.4.75.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,50	80,75
1.4.75.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
1.4.76	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa $\phi 8$ A III pas 200x200	kg			25,49
						2,51
1.4.76.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
1.4.76.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
1.4.76.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.4.76.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,02	0,01
1.4.76.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	83,67	2,09
1.4.76.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	83,67	0,42
1.4.76.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,42
1.4.77	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			2 643,51
						376,50
1.4.77.1	26631021000055	Beton cl.C12/15	m3	1,0250	2 000,00	2 050,00
1.4.77.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
1.4.77.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	20,52
1.4.77.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	83,67	322,11
1.4.77.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	83,67	54,38
1.4.77.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,00
1.4.77.7	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.4.78	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment / Dale de trotuar gr.=50mm	m2			398,10
						62,75
1.4.78.1	26611128006056	Dale de trotuar gr.=50mm	m2	1,0500	245,00	257,25
1.4.78.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	500,00	25,00
1.4.78.3	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,5000	3,80	51,30
1.4.78.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
1.4.78.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	83,67	54,38
1.4.78.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	83,67	8,37
1.4.78.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.4.79	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000x200x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m			216,15
						25,10
1.4.79.1	2663102100001	Beton C12/15	m3	0,0480	2 000,00	96,00
1.4.79.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
1.4.79.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	500,00	1,50
1.4.79.4	2666122800325	Bordura 1000x200x80	m	1,0050	90,00	90,45
1.4.79.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
1.4.79.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	83,67	10,04
1.4.79.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	83,67	15,06
		TOTAL 10. Pereu				67 968,63

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Serviciul Fiscal de Stat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Serviciul Fiscal de Stat

Deviz local Nr. 9

Intocmit in preturi curente 2026-07-27

Valoarea de deviz 3 480 000,00 (Lei)

Obiectul: „ Construcția acoperișului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Făleşti, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Făleşti, or. Falesti, Strada Moldovei 20”						
Devizul: Elemente de constructie (010/25-C) Etapa I Acoperis						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Centura C-1				
1.1.1	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	304,0000	30,96	9 410,72
					30,96	9 410,72
1.1.2	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu ancora chimica HILTI HIV RE-500 - 0,04 kg/buc	buc	304,0000	59,10	17 966,74
					48,53	14 751,94
1.1.3	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	61,0000	144,06	8 787,40
					83,67	5 103,61
1.1.4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	326,8000	25,64	8 378,66
					8,28	2 706,85
1.1.5	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	670,8000	23,30	15 626,87
					5,94	3 984,73
1.1.6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	7,6000	2 870,82	21 818,24
					443,43	3 370,06
		TOTAL 1. Centura C-1				81 988,64
		Inclusiv salariul				39 327,92
		2. Sarpanta				
1.1.7	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm.	m3	0,4320	1 493,22	645,07
					1 490,92	644,08
1.1.8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	31,7600	54,70	1 737,18
					17,57	558,02
1.1.9	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m.	m3	3,2000	3 913,00	12 521,60
					507,85	1 625,12
1.1.10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	18,9300	8 446,19	159 886,36
					1 882,48	35 635,33
1.1.11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	14,0700	9 087,59	127 862,36
					2 015,51	28 358,20
1.1.12	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	33,0000	637,18	21 027,10
					171,51	5 659,99
		TOTAL 2. Sarpanta				323 679,68
		Inclusiv salariul				72 480,74

Total manopera (ore)	1 336,3731
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		405 668,32
Asigurari sociale	24,0000%	26 834,08
Total		432 502,40
Cheltuieli de transport	7,0000%	19 972,64
Total		452 475,03
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00

Total		452 475,03
Cheltuieli de regie	10,0000%	45 247,50
Total		497 722,54
Beneficiu de deviz	6,0000%	29 863,35
Total Deviz fara TVA		527 585,89

Obiectul: „ Construcția acoperișului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Fălești, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Fălești, or. Falesti, Strada Moldovei 20”

Devizul: Solutii arhitecturale (010/25-SA) Etapa I Acoperis

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari 1.1. Exterior				
1.2.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare foi de ardezie	m2	490,8000	60,34	29 614,55
					60,24	29 565,47
1.2.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	490,8000	15,36	7 538,61
					15,06	7 391,37
1.2.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	312,0000	33,33	10 398,85
					32,63	10 180,45
1.2.4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare strat de ruberoid (3 straturi)	m2	297,0000	56,36	16 737,75
					56,06	16 648,65
1.2.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare mortar - ciment gr.~30mm	m2	297,0000	26,05	7 736,77
					25,10	7 454,62
1.2.6	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit de la ~50..300mm	m3	52,0000	86,94	4 520,83
					85,34	4 437,63
1.2.7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare parapetul existent, blocuri de calcar	m3	12,9480	205,86	2 665,54
					184,06	2 383,27
1.2.8	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul discuite sau pe rabit pina la 60 cm latime / Demontare cornisa prefabricata din beton armat	m	76,0000	39,47	2 999,56
					39,32	2 988,54
1.2.9	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc / Demontare scara de acces in cerdac din metal	kg	60,0000	5,44	326,22
					5,02	301,20
1.2.10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demonatare jgheab	m	78,0000	11,76	917,53
					11,71	913,63
1.2.11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demonatare burlan de scurgere	m	98,0000	11,76	1 152,79
					11,71	1 147,89
1.2.12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	79,5300	110,44	8 783,20
					110,44	8 783,20
1.2.13	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	79,5300	37,65	2 994,27
					37,65	2 994,27
1.2.14	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	79,5300	54,60	4 342,34
					0,00	0,00
		TOTAL 1. Demontari 1.1. Exterior				100 728,79
		Inclusiv salariul				95 190,18
		2. Acoperis 2.1. Parapet				
1.2.15	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m.	m3	16,6000	1 954,78	32 449,39
					325,46	5 402,63
		TOTAL 2.1. Parapet				32 449,39
		Inclusiv salariul				5 402,63
		2.2. Cerdac				
1.2.16	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent	m2	297,0000	9,24	2 743,04

		lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicola polietilena antivapori			1,67	496,97
1.2.17	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi vata minerala 135kg/m3 gr.=150mm	m2	297,0000	399,04	118 514,34
					14,22	4 224,28
1.2.18	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2	297,0000	9,24	2 743,04
					1,67	496,97
1.2.19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	297,0000	99,07	29 422,61
					58,57	17 394,11
1.2.20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata d.4 pas 150x150	kg	386,1000	25,49	9 840,13
					2,51	969,10
1.2.21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2	297,0000	23,48	6 973,53
					10,04	2 981,85
		TOTAL 2.2. Cerdac				170 236,68
		Inclusiv salariul				26 563,29
		2.3. Invelitoare				
1.2.22	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x30(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x30(h) mm,la constructii obisnuite(6,33m3)	m2	490,8000	97,24	47 723,86
					24,68	12 113,63
1.2.23	CN50B	Tratamentul ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	6,3300	637,18	4 033,38
					171,51	1 085,69
1.2.24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	6,3300	94,43	597,74
					32,63	206,55
1.2.25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	490,8000	29,51	14 481,12
					20,92	10 265,79
1.2.26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	490,8000	265,73	130 418,13
					96,22	47 222,62
1.2.27	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal	m2	15,0000	303,62	4 554,29
					129,68	1 945,23
		TOTAL 2.3. Invelitoare				201 808,52
		Inclusiv salariul				72 839,50
		2.4. Streasina				
1.2.28	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase 0,0075 m3/m2; se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita - 1,05 m2/m2, k=0,5 la manopera	m2	121,5000	342,95	41 668,60
					172,35	20 940,70
1.2.29	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2	m2	26,2000	284,48	7 453,34
					21,33	558,97
1.2.30	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	26,2000	84,14	2 204,54
					56,89	1 490,59
1.2.31	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Pазie din tabla zincata prevopsita - 1,05 m2/m2	m2	52,4000	137,48	7 203,89
					21,33	1 117,94
		TOTAL 2.4. Streasina				58 530,37
		Inclusiv salariul				24 108,20
		2.5. Sistema de scurgere				
1.2.32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ100	m	78,0000	266,17	20 761,12
					25,10	1 957,78
1.2.33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ100	m	98,0000	230,76	22 614,19
					29,28	2 869,74
		TOTAL 2.5. Sistema de scurgere				43 375,31
		Inclusiv salariul				4 827,51

		2.6. Opritori de zapada				
1.2.34	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (26 buc) (aplicativ)	m	52,0000	90,52	4 706,85
					33,47	1 740,25
1.2.35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg	254,0000	46,65	11 850,07
					17,57	4 462,73
1.2.36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,2540	1 985,37	504,28
					609,09	154,71
		TOTAL 2.6. Opritori de zapada				17 061,20
		Inclusiv salariul				6 357,69
		2.7. Lucarne				
1.2.37	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1;L-2	buc	2,0000	2 125,34	4 250,69
					552,44	1 104,89
1.2.38	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3;L-4	buc	3,0000	2 125,34	6 376,03
					552,44	1 657,33
		TOTAL 2.7. Lucarne				10 626,72
		Inclusiv salariul				2 762,22
		2.8. Cosuri de ventilare CV-1/CV-2				
1.2.39	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,8500	144,06	122,45
					83,67	71,12
1.2.40	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3	0,1700	2 797,49	475,57
					947,93	161,15
1.2.41	CD60A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m.	100 m2	0,0210	36 770,78	772,19
					12 311,41	258,54
1.2.42	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MII 1-21 (16 buc)	kg	9,6000	54,70	525,09
					17,57	168,67
1.2.43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	167,3100	34,29	5 737,70
					17,57	2 939,60
1.2.44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1670	1 985,37	331,56
					609,09	101,72
1.2.45	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	0,0200	8 446,19	168,92
					1 882,48	37,65
1.2.46	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,0200	637,18	12,74
					171,51	3,43
1.2.47	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,0200	94,43	1,89
					32,63	0,65
1.2.48	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panouri "Sandwich" PIR gr.=50mm	m2	17,6000	810,35	14 262,11
					114,62	2 017,35
1.2.49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	0,8500	34,29	29,15
					17,57	14,93
1.2.50	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc	m2	4,4000	255,49	1 124,14
					83,67	368,13
		TOTAL 2.8. Cosuri de ventilare CV-1/CV-2				23 563,50
		Inclusiv salariul				6 142,94

Total manopera (ore)	2 918,6874
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	658 380,48
Asigurari sociale	24,0000% 58 606,60
Total	716 987,08
Cheltuieli de transport	7,0000% 28 140,20
Total	745 127,28

Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		745 127,28
Cheltuieli de regie	10,0000%	74 512,73
Total		819 640,01
Beneficiu de deviz	6,0000%	49 178,40

Total Deviz fara TVA		868 818,41
-----------------------------	--	-------------------

Obiectul: „ Construcția acoperișului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Fălești, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Fălești, or. Falesti, Strada Moldovei 20”

Devizul: Elemente de constructie (010/25-C) Etapa II Fatada

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Consolidare perete				
1.3.1	RCsG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / Consum: Mortar M 100-T - 0,111 m3/m2, se exclude: Mortar M50, ciment, nisip, var ; Consum: Plasa φ5Bp pas 150x150mm - 3,95 kg/m2; Consum: Otel beton - 1,45 kg/m2	m2	156,0000	653,24	101 904,91
					343,87	53 643,13
		TOTAL 1. Consolidare perete				101 904,91
		Inclusiv salariul				53 643,13
		2. Perete de sprijin				
1.3.2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,1500	6 964,09	1 044,61
					508,69	76,30
1.3.3	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	25,5000	54,60	1 392,30
					0,00	0,00
1.3.4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,1500	312,52	46,88
					30,12	4,52
1.3.5	TsC58B	Sapatura mecanică a pământului în depozit cu excavator „o cupă inversă” cu volumul cupei de 0,15 m³, teren de categoria 2.	100 m3	2,1030	4 119,12	8 662,52
					199,12	418,76
1.3.6	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare.	m3	25,0000	250,16	6 254,01
					250,16	6 254,01
1.3.7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3	1,9000	2 488,22	4 727,62
					376,50	715,34
1.3.8	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	45,0000	135,49	6 097,01
					87,85	3 953,21
1.3.9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	19,3700	22,26	431,15
					5,61	108,58
1.3.10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	1 031,9300	21,42	22 105,95
					4,77	4 921,22
1.3.11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	11,5000	2 741,44	31 526,55
					368,13	4 233,49
1.3.12	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	24,0000	10,86	260,72
					3,35	80,32
1.3.13	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa; k=2 pentru 2 straturi	m2	24,0000	232,50	5 580,04
					6,69	160,64
1.3.14	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c,	100 m3	2,3530	1 904,00	4 480,11

		pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.			0,00	0,00
1.3.15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	235,3000	25,94	6 102,83
					25,94	6 102,83
1.3.16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	2,3530	1 984,73	4 670,07
					737,93	1 736,35
		TOTAL 2. Perete de sprijin				103 382,38
		Inclusiv salariul				28 765,57

Total manopera (ore)	984,9754
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		205 287,29
Asigurari sociale	24,0000%	19 778,09
Total		225 065,38
Cheltuieli de transport	7,0000%	7 054,36
Total		232 119,75
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		232 119,75
Cheltuieli de regie	10,0000%	23 211,97
Total		255 331,72
Beneficiu de deviz	6,0000%	15 319,90

Total Deviz fara TVA	270 651,63
-----------------------------	-------------------

Obiectul: „ Construcția acoperișului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Făleşti, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Făleşti, or. Falesti, Strada Moldovei 20”

Devizul: Solutii arhitecturale (010/25-SA) Etapa II Fatada

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari 1.1. Exterior				
1.4.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placilor de pe soclu	m2	40,0000	133,99	5 359,41
					133,87	5 354,61
1.4.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea placilor/strat de finisare a scarilor exterioare	m2	23,8000	133,99	3 188,85
					133,87	3 185,99
1.4.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare balustrada exterioara din metal	kg	180,0000	3,77	679,25
					3,35	602,39
1.4.4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare invelitoare copertine din tigla metalica	m2	8,4000	60,34	506,85
					60,24	506,01
1.4.5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare tabla zincata	m2	12,8000	60,34	772,34
					60,24	771,06
1.4.6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / Demontare bloc de usa existent din pvc	kg	5,1000	5,45	27,78
					5,02	25,60
1.4.7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare glaf exterior din aluminiu, b=200mm	m	58,0000	11,76	682,27
					11,71	679,37
1.4.8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare pereu din beton armat	m3	6,8000	511,91	3 481,00
					460,16	3 129,10
1.4.9	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h / Demontarea blocurilor exterioare a aparatorilor de aer conditionat	buc	9,0000	1 361,71	12 255,39
					1 355,39	12 198,47
1.4.10	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / Demontarea glajului din metal de la ferestre (11 buc) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	308,0000	5,45	1 677,66
					5,02	1 546,14
1.4.11	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	15,5000	110,44	1 711,80
					110,44	1 711,80
1.4.12	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin	t	15,5000	37,65	583,57

		aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.			37,65	583,57
1.4.13	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	15,5000	54,60	846,30
					0,00	0,00
		TOTAL 1.1. Exterior				31 772,47
		Inclusiv salariul				30 294,11
		2. Grilaje metalice				
1.4.14	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ 115 sau analog	t	0,3080	1 985,37	611,49
					609,09	187,60
1.4.15	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane / Material de la demontari	m2	30,8000	152,70	4 703,06
					135,96	4 187,47
		TOTAL 2. Grilaje metalice				5 314,56
		Inclusiv salariul				4 375,07
		3. Sistema de climatizare				
1.4.16	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud teville din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc exterior, material de la demontari / K=0.5	buc	9,0000	955,80	8 602,24
					138,05	1 242,44
		TOTAL 3. Sistema de climatizare				8 602,24
		Inclusiv salariul				1 242,44
		4. Copertine				
1.4.17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	8,4000	29,51	247,84
					20,92	175,70
1.4.18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	8,4000	265,73	2 232,10
					96,22	808,21
1.4.19	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / se modifica: Scinduri geluite si faltuite in Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita - 1,05 m2/m2	m2	12,8000	142,73	1 826,93
					21,33	273,09
		TOTAL 4. Copertine				4 306,87
		Inclusiv salariul				1 256,99
		5. Anexe				
1.4.20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (0,444 m3)	m2	50,0000	75,54	3 777,17
					24,68	1 234,07
1.4.21	CN50B	Tratamentul ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	0,4500	637,18	286,73
					171,51	77,18
1.4.22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,4500	94,43	42,49
					32,63	14,68
1.4.23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	50,0000	265,73	13 286,28
					96,22	4 810,78
		TOTAL 5. Anexe				17 392,68
		Inclusiv salariul				6 136,72
		6. Finisari fatada				
1.4.24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	608,0000	78,60	47 787,77
					62,75	38 151,58
1.4.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,5000	5,76	106,56
					2,51	46,43
1.4.26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	18,5000	170,36	3 151,60
					142,23	2 631,29
1.4.27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj	m2	18,5000	38,50	712,19
					10,88	201,22
1.4.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	446,0000	9,36	4 174,55
					2,51	1 119,45
1.4.29	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica gr.=150mm 135 kg/m3 / consum cornier - 0,75 m/m2	m2	446,0000	685,32	305 653,11
					193,27	86 197,47
1.4.30	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori,	m2	446,0000	138,63	61 827,74

		preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva			102,07	45 524,21
1.4.31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	446,0000	30,47	13 591,80
					10,04	4 477,79
1.4.32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	446,0000	194,25	86 636,49
					102,07	45 524,21
1.4.33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil de soclu perforat	m	71,0000	115,52	8 201,66
					33,47	2 376,11
		TOTAL 6. Finisari fatada				531 843,46
		Inclusiv salariul				226 249,75
		7. Finisari glafuri exterioare				
1.4.34	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3	m2	62,0000	460,39	28 543,96
					244,55	15 162,41
1.4.35	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	62,0000	138,63	8 594,89
					102,07	6 328,48
1.4.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	62,0000	5,76	357,12
					2,51	155,62
1.4.37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	62,0000	61,91	3 838,18
					46,02	2 853,00
1.4.38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=360 mm	m	58,0000	385,52	22 359,95
					33,47	1 941,05
		TOTAL 7. Finisari glafuri exterioare				63 694,09
		Inclusiv salariul				26 440,55
		8. Soclu				
1.4.39	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	38,8000	10,86	421,49
					3,35	129,85
1.4.40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Placa metalica 4x40 l=100mm	m	128,0000	42,52	5 442,09
					33,47	4 283,69
1.4.41	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2	38,8000	365,94	14 198,60
					6,69	259,70
1.4.42	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	40,0000	413,65	16 545,91
					143,74	5 749,51
1.4.43	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	40,0000	10,86	434,53
					3,35	133,87
1.4.44	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	40,0000	74,14	2 965,80
					5,02	200,80
1.4.45	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	30,8000	26,74	823,62
					3,76	115,96
1.4.46	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	40,0000	171,56	6 862,27
					142,23	5 689,27
1.4.47	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 / k=2 la materiale si utilaj	m2	40,0000	25,29	1 011,46
					10,88	435,06
1.4.48	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata	m2	30,8000	484,53	14 923,58
					184,06	5 669,19
1.4.49	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=120 mm	m	71,0000	235,52	16 721,66
					33,47	2 376,11
		TOTAL 8. Soclu				80 351,00

		Inclusiv salariul				25 043,00
		9. Acces cladiRE 9.1. Rampa de acces R-1				
1.4.50	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	6,0000	99,56	597,37
					99,56	597,37
1.4.51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,7400	1 002,07	741,53
					82,83	61,29
1.4.52	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	52,3500	135,49	7 092,85
					87,85	4 598,90
1.4.53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	24,0000	25,49	611,66
					2,51	60,24
1.4.54	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	10,4700	2 637,40	27 613,60
					368,13	3 854,31
1.4.55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm	m2	18,4000	655,67	12 064,34
					322,53	5 934,58
1.4.56	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata	m2	6,2000	484,53	3 004,10
					184,06	1 141,20
1.4.57	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m	43,0000	146,08	6 281,36
					21,75	935,38
1.4.58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	295,6000	46,65	13 790,87
					17,57	5 193,63
1.4.59	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ 115 sau analog	t	0,2960	1 985,37	587,67
					609,09	180,29
		TOTAL 9.1. Rampa de acces R-1				72 385,34
		Inclusiv salariul				22 557,20
		9.2. Tamplarii				
1.4.60	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu termopan, preavopsita cu sticla securizata mata; UE1 1800x2800(h) - 1 buc si framuga	m2	5,0400	4 446,71	22 411,40
					88,69	446,98
		TOTAL 9.2. Tamplarii				22 411,40
		Inclusiv salariul				446,98
		9.3. Balustrada Ig-1				
1.4.61	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	104,9000	46,65	4 893,98
					17,57	1 843,07
1.4.62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ 115 sau analog	t	0,1050	1 985,37	208,46
					609,09	63,95
		TOTAL 9.3. Balustrada Ig-1				5 102,45
		Inclusiv salariul				1 907,03
		9.4. Balustrada Ig-2				
1.4.63	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	86,8000	46,65	4 049,55
					17,57	1 525,06
1.4.64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ 115 sau analog	t	0,0870	1 985,37	172,73
					609,09	52,99
		TOTAL 9.4. Balustrada Ig-2				4 222,28
		Inclusiv salariul				1 578,05
		9.5. Scara exterioara Sc-1				
1.4.65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	10,2000	97,42	993,64
					58,57	597,37
1.4.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	10,2000	5,76	58,75
					2,51	25,60
1.4.67	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm	m2	10,2000	655,67	6 687,84
					322,53	3 289,82
1.4.68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,5000	5,76	25,92

					2,51	11,29
1.4.69	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata	m2	4,5000	484,53	2 180,39
					184,06	828,29
		TOTAL 9.5. Scara exterioara Sc-1				9 946,55
		Inclusiv salariul				4 752,38
		9.6. Scara exterioara Sc-2				
1.4.70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	6,6000	97,42	642,95
					58,57	386,54
1.4.71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6,6000	5,76	38,02
					2,51	16,57
1.4.72	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm	m2	6,6000	655,67	4 327,43
					322,53	2 128,71
1.4.73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	2,5000	5,76	14,40
					2,51	6,27
1.4.74	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi gresie portelanata	m2	2,5000	484,53	1 211,33
					184,06	460,16
		TOTAL 9.6. Scara exterioara Sc-2				6 234,12
		Inclusiv salariul				2 998,25
		10. Pereu				
1.4.75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-20mm	m3	4,1000	1 002,07	4 108,50
					82,83	339,60
1.4.76	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 8 A III pas 200x200	kg	268,6000	25,49	6 845,53
					2,51	674,18
1.4.77	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	5,4400	2 643,51	14 380,70
					376,50	2 048,14
1.4.78	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment / Dale de trotuar gr.=50mm	m2	68,0000	398,10	27 070,75
					62,75	4 266,95
1.4.79	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000x200x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	72,0000	216,15	15 563,14
					25,10	1 807,18
		TOTAL 10. Pereu				67 968,63
		Inclusiv salariul				9 136,05

Total manopera (ore)	4 355,6004
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	931 548,11
Asigurari sociale	24,0000% 87 459,50
Total	1 019 007,61
Cheltuieli de transport	7,0000% 38 405,84
Total	1 057 413,44
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000% 0,00
Total	1 057 413,44
Cheltuieli de regie	10,0000% 105 741,34
Total	1 163 154,79
Beneficiu de deviz	6,0000% 69 789,29

Total Deviz fara TVA	1 232 944,08
-----------------------------	---------------------

Total General fara TVA	2 900 000,00
TVA (20%)	580 000,00
TOTAL GENERAL	3 480 000,00
Inclusiv salariul	802 826,10

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Serviciul Fiscal de Stat

Devizul local de resurse Nr. 9

Intocmit in preturi curente 2026-07-27

Valoarea de deviz 3 480 000,00 (Lei)

Obiect: „ Construcția acoperișului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Făleşti, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Făleşti, or. Falesti, Strada Moldovei 20”						
Deviz: Elemente de constructie (010/25-C) Etapa I Acoperis						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	162,4000	83,67	13 587,32
2	7123010010200	Betonist	h-om	42,2600	83,67	3 535,71
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	75,3188	83,67	6 301,60
4	7124010010700	Dulgher	h-om	51,8500	83,67	4 338,07
5	7124010010730	Dulgher 3	h-om	688,3701	83,67	57 593,00
6	7136080025001	Montator	h-om	6,6696	83,67	558,02
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	238,9106	83,67	19 988,64
8	9310060019930	Muncitor	h-om	70,5940	83,67	5 906,30
Total manopera					111 808,66	
Materiale						
1	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,9664	500,00	483,20
2	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0610	5 400,00	329,40
3	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6̄ = 44mm calit II	m3	2,2716	5 400,00	12 266,64
4	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	11,6781	5 400,00	63 061,74
5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0610	5 400,00	329,40
6	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1893	5 400,00	1 022,22
7	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	18,4491	5 400,00	99 625,14
8	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	2,2512	5 400,00	12 156,48
9	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0032	5 400,00	17,28
10	2010237318750	Distantieri	buc	279,3280	0,02	5,59
11	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	7,9300	235,00	1 863,55
12	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	491,28
13	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	9,76
14	2320187315789	Decofrol	kg	7,3200	15,00	109,80
15	23203226000361	Gudron	kg	48,8394	7,00	341,88
16	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6352	50,00	31,76
17	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	323,4000	45,00	14 553,00
18	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 260,8000	7,00	8 825,60
19	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	166,3200	3,00	498,96
20	26511221004021	Ciment M-300	kg	122,1120	3,00	366,34
21	2652102100737	Var hidratat	kg	47,2320	6,00	283,39
22	26631021000006	Beton cl.C20/25	m3	7,7900	2 100,00	16 359,00
23	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	75,0051	30,00	2 250,15
24	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	61,6266	16,00	986,03
25	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	334,9700	16,00	5 359,52
26	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	687,5700	16,00	11 001,12
27	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,9760	25,00	249,40
28	27859	Pastă antisepctică	kg	84,5565	20,00	1 691,13
29	2811236309900	Confectii metalice	kg	33,0304	28,00	924,85
30	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	599,0220	24,00	14 376,53
31	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,8300	23,00	42,09

32	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3176	60,00	19,06
33	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	18,3000	4,00	73,20
34	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	141,9750	60,00	8 518,50
35	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18,3000	1,00	18,30
36	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3050	60,00	18,30
37	28741458870491	Cuie de constructie	kg	158,0940	23,00	3 636,16
38	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,8300	25,00	45,75
39	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,1486	15,00	17,23
40	4100126202818	Apă	m3	1,6448	15,00	24,67
41	70027002	Ancora chimica HILTI HIV RE-500	kg	12,1600	250,00	3 040,00

Total materiale		285 323,39
------------------------	--	-------------------

Utilaje

1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1320	700,00	92,40
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	4,9500	700,00	3 465,00
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4040	10,00	4,04
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,5600	5,00	22,80
5	2922140007000	Macara	h-ut	4,4056	700,00	3 083,92
6	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	4,3539	25,00	108,85
7	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,9570	150,00	143,55
8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,5600	20,00	91,20
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,0400	50,00	152,00
10	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	12,4377	20,00	248,75
11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,5408	75,00	190,56
12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,2200	700,00	854,00
13	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2640	300,00	79,20

Total utilaje		8 536,27
----------------------	--	-----------------

Total		405 668,32
Asigurari sociale	24,0000%	26 834,08
Total		432 502,40
Cheltuieli de transport	7,0000%	19 972,64
Total		452 475,03
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		452 475,03
Cheltuieli de regie	10,0000%	45 247,50
Total		497 722,54
Beneficiu de deviz	6,0000%	29 863,35

TOTAL Deviz fara TVA		527 585,89
-----------------------------	--	-------------------

Obiect: „ Construcția acoperișului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Fălești, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Fălești, or. Falesti, Strada Moldovei 20”

Deviz: Solutii arhitecturale (010/25-SA) Etapa I Acoperis

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,4690	83,67	708,57
2	7122050013400	Zidar	h-om	62,5105	83,67	5 229,99
3	7123010010200	Betonist	h-om	1,4484	83,67	121,18
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,6525	83,67	807,58
5	7124010010700	Dulgher	h-om	486,3235	83,67	40 688,62
6	7124010010730	Dulgher 3	h-om	30,2550	83,67	2 531,31
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	207,9000	83,67	17 394,11
8	7132040012700	Parchetar	h-om	44,5500	83,67	3 727,31
9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	160,5300	83,67	13 430,86

10	7136080025001	Montator	h-om	2,0160	83,67	168,67
11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,8160	83,67	1 490,59
12	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	56,1049	83,67	4 694,06
13	7212030022700	Sudor	h-om	4,2216	83,67	353,20
14	7213050013100	Tinichigiu	h-om	857,4680	83,67	71 740,70
15	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,8000	83,67	150,60
16	7214240021810	Lacatus CM	h-om	102,2104	83,67	8 551,51
17	7422010060100	Timplar	h-om	16,6400	83,67	1 392,20
18	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	140,7681	83,67	11 777,47
19	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	677,6173	83,67	56 693,36
20	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,9120	83,67	327,30
21	9310060019930	Muncitor	h-om	26,4743	83,67	2 214,99
Total manopera					244 194,17	
Materiale						
1	02682122600749	Pelicola polietilena antivapori	m2	320,7600	7,00	2 245,32
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,9815	10,00	29,82
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,6024	10,00	76,02
4	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	14,9400	1 200,00	17 928,00
5	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,1153	600,00	69,16
6	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1258	500,00	62,90
7	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,3000	5 400,00	1 620,00
8	20101029034159	Pazie din tabla zincata prevopsita	m2	55,0200	110,00	6 052,20
9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	6,3308	5 400,00	34 186,59
10	2010102903497	Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita	m2	127,5750	115,00	14 671,13
11	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)	m2	27,5100	250,00	6 877,50
12	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,0024	5 400,00	12,96
13	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,3000	5 400,00	1 620,00
14	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,5000	5 400,00	2 700,00
15	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0009	5 400,00	4,59
16	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,9113	5 400,00	4 920,75
17	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0002	5 400,00	1,08
18	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0186	5 400,00	100,44
19	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0083	5 400,00	44,91
20	2010237318750	Distantieri	buc	115,8300	0,02	2,32
21	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1105	235,00	25,97
22	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	387,00
23	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	669,50
24	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	3 955,85
25	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	124,16
26	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	35,99
27	2222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, dibluri de distantare)	%	3,0000	0,00	320,76
28	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	7,16
29	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	2,95
30	2320166200676	White spirit	kg	1,2630	42,00	53,05
31	2320187315789	Decofrol	kg	0,1020	15,00	1,53
32	23203226000361	Gudron	kg	0,0516	7,00	0,36
33	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	10,00	0,60
34	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1920	50,00	9,60
35	2413217300010	Cleme	buc	49,0000	1,00	49,00
36	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0480	15,00	0,72
37	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,0800	80,00	246,40
38	2430116100000	Email ПФ-115	kg	5,0520	70,00	353,64
39	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	62,2300	45,00	2 800,35
40	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	6,5500	85,00	556,75
41	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,5400	50,00	127,00
42	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	2,5260	60,00	151,56
43	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,5240	40,00	20,96

44	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,5000	70,00	105,00
45	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3536	42,00	14,85
46	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,6200	42,00	110,04
47	2462106110601	Paste antiseplice	kg	19,1135	20,00	382,27
48	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	24,5400	5,00	122,70
49	25213026029047	Placi vata minerala 135kg/m3 gr.=150mm	m2	308,8800	370,00	114 285,60
50	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	56,3200	20,00	1 126,40
51	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	111,5400	7,00	780,78
52	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	49,0800	74,00	3 631,92
53	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	32,0040	3,00	96,01
54	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0800	3,00	15,24
55	26511221004022	Ciment M-400	kg	525,7735	3,00	1 577,32
56	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	51,1700	3,00	153,51
57	2652102100737	Var hidratat	kg	167,1282	6,00	1 002,77
58	26641021020114 7	Mortar ciment M150	m3	13,0680	1 200,00	15 681,60
59	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,6000	65,00	1 014,00
60	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,5500	2,00	13,10
61	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	2,5000	35,00	87,50
62	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,0290	30,00	0,87
63	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	564,4200	7,00	3 950,94
64	26821326016248	Pelicola anticondens	m2	320,7600	7,00	2 245,32
65	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	245,4000	28,00	6 871,20
66	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	17,2500	110,00	1 897,50
67	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	24,4200	28,00	683,76
68	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	564,4200	115,00	64 908,30
69	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	9,0000	28,00	252,00
70	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	19,6320	70,00	1 374,24
71	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass φ100	m	102,9000	89,00	9 158,10
72	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ100	m	81,9000	77,00	6 306,30
73	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	1,2600	16,00	20,16
74	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,9305	16,00	30,89
75	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,8750	20,00	97,50
76	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6816	25,00	42,04
77	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,8610	25,00	96,53
78	2743123549026b	Bariera parazapada	m	52,0000	55,00	2 860,00
79	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	168,1600	16,00	2 690,56
80	27859	Pastă antiseptică	kg	0,0602	20,00	1,20
81	2811236304903	Panouri "Sandwich" PIR gr.=50mm	m2	17,9520	500,00	8 976,00
82	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	254,0000	28,00	7 112,00
83	2811236309900	Confectii metalice	kg	9,9840	28,00	279,55
84	28631463108081	Balamale (петли)	buc	20,0000	50,00	1 000,00
85	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	5,0000	55,00	275,00
86	2873122000750	Piese forjate	kg	0,0483	24,00	1,16
87	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,0680	24,00	1,63
88	2873122004100	Plase sudate	kg	389,9610	22,00	8 579,14
89	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	109,7223	23,00	2 523,61
90	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,1320	23,00	3,04
91	2873147300863	Agrafe	kg	1,1000	30,00	33,00
92	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0960	60,00	5,76
93	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,1108	60,00	126,65
94	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,2550	4,00	1,02
95	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,1500	60,00	9,00
96	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	208,0000	0,50	104,00
97	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	24,5000	25,00	612,50
98	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	52,8000	6,00	316,80
99	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	52,8000	0,50	26,40
100	2874115837745	Suruburi	buc	780,0000	0,50	390,00
101	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	75,0000	1,00	75,00
102	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,2550	1,00	0,26
103	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0043	60,00	0,26

104	2874125886734	Nituri POP	buc	75,0000	0,75	56,25
105	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,0600	23,00	162,38
106	2875274000050	Elemente de legatura	buc	32,3000	65,00	2 099,50
107	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,6000	235,00	3 666,00
108	2875274000502	Cot burlan	buc	49,0000	93,00	4 557,00
109	2875274000503	Cot de capat	buc	24,5000	93,00	2 278,50
110	2875274110001	Piesa de legatura	buc	24,5000	45,00	1 102,50
111	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,6000	93,00	1 450,80
112	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	109,2000	45,00	4 914,00
113	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0255	25,00	0,64
114	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 417,2000	0,50	2 208,60
115	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 889,6000	0,02	117,79
116	4011106202741	Energie electrica	kw	3,3773	3,00	10,13
117	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,9695	15,00	104,54
118	4100126202818	Apă	m3	16,4038	15,00	246,06
119	52	Nisip	m3	3,5236	500,00	1 761,80
Total materiale					402 002,82	
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0318	700,00	22,23
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,5530	700,00	387,10
3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,1434	40,00	165,73
4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	38,5758	10,00	385,76
5	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,4640	5,00	212,32
6	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	14,5600	5,00	72,80
7	2922140007000	Macara	h-ut	6,4188	700,00	4 493,17
8	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0046	25,00	0,12
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	62,4330	5,00	312,17
10	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	4,1434	20,00	82,87
11	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1842	150,00	27,62
12	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1020	30,00	3,06
13	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,9938	75,00	74,53
14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,4550	50,00	222,75
15	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,0066	20,00	0,13
16	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,8000	20,00	16,00
17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0680	75,00	80,10
18	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,7855	700,00	1 249,85
19	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0170	700,00	11,90
20	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0699	300,00	20,96
21	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,4745	300,00	4 342,34
Total utilaje					12 183,49	
Total					658 380,48	
Asigurari sociale			24,0000%		58 606,60	
Total					716 987,08	
Cheltuieli de transport			7,0000%		28 140,20	
Total					745 127,28	
Cheltuieli pentru depozitare			0,0000%		0,00	
Total					745 127,28	
Cheltuieli de regie			10,0000%		74 512,73	
Total					819 640,01	
Beneficiu de deviz			6,0000%		49 178,40	
TOTAL Deviz fara TVA					868 818,41	

Obiect: „ Construcția acoperișului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Fălești, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Fălești, or. Falesti, Strada Moldovei 20”

Deviz: Elemente de constructie (010/25-C) Etapa II Fatada

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013442	Tencuitor	h-om	315,1200	83,67	26 364,75
2	7123010010200	Betonist	h-om	53,3150	83,67	4 460,64
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	231,6839	83,67	19 384,01
4	7124010010700	Dulgher	h-om	42,7500	83,67	3 576,71
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,8800	83,67	240,96
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	108,7505	83,67	9 098,69
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	164,8089	83,67	13 788,86
8	9310060019930	Muncitor	h-om	5,9171	83,67	495,06
9	9312040019600	Sapator	h-om	59,7500	83,67	4 999,03
Total manopera					82 408,70	
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0006	600,00	0,36
2	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0006	600,00	0,36
3	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0225	5 400,00	121,50
4	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,1575	5 400,00	850,50
5	2010237318750	Distanțieri	buc	157,6950	0,02	3,15
6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,0500	235,00	951,75
7	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	24,0000	6,00	144,00
8	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0120	5 400,00	64,80
9	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	36,06
10	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	371,57
11	2222222222992	Materiale marunte (sirma, distanțieri etc.)	%	4,0000	0,00	1 798,74
12	2320187315789	Decofrol	kg	5,4000	15,00	81,00
13	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	36,0000	30,00	1 080,00
14	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	78,0000	10,00	780,00
15	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,2000	25,00	180,00
16	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	62,4000	15,00	936,00
17	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,2000	20,00	144,00
18	2663102100000	Beton cl.C8/10	m3	1,9475	1 850,00	3 602,88
19	2663102100000 6	Beton cl.C20/25	m3	11,7875	2 100,00	24 753,75
20	2664102101207	Mortar M 100-T	m3	17,3160	1 150,00	19 913,40
21	2682132601622 0	Membrana bituminoasa	m2	52,8000	75,00	3 960,00
22	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	226,2000	16,00	3 619,20
23	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	19,8543	16,00	317,67
24	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 057,7283	16,00	16 923,65
25	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,2500	25,00	56,25
26	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,5130	25,00	262,83
27	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	62,4000	60,00	3 744,00
28	2873132004220	Plasa φ5Bp pas 150x150mm	kg	616,2000	22,00	13 556,40
29	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	3,6000	23,00	82,80
30	4011106202741	Energie electrica	kw	780,0000	3,00	2 340,00
31	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,6680	15,00	100,02
Total materiale					100 776,63	
Utilaje						
1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,4320	40,00	137,28
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,8000	10,00	78,00
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0480	5,00	0,24
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,4750	700,00	332,50
5	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	25,6986	350,00	8 994,51
6	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0600	700,00	42,00
7	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,5430	400,00	217,20

8	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,7600	50,00	38,00
9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,9000	20,00	138,00
10	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	3,4320	100,00	343,20
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	18,7200	50,00	936,00
12	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	24,4477	120,00	2 933,72
13	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2640	100,00	26,40
14	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	11,2003	400,00	4 480,11
15	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,8750	700,00	2 012,50
16	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,6410	300,00	1 392,30
Total utilaje					22 101,96	
Total					205 287,29	
Asigurari sociale			24,0000%		19 778,09	
Total					225 065,38	
Cheltuieli de transport			7,0000%		7 054,36	
Total					232 119,75	
Cheltuieli pentru depozitare			0,0000%		0,00	
Total					232 119,75	
Cheltuieli de regie			10,0000%		23 211,97	
Total					255 331,72	
Beneficiu de deviz			6,0000%		15 319,90	
TOTAL Deviz fara TVA					270 651,63	

Obiect: „ Construcția acoperișului sarpant si termoizolarea fatadei a sediului DDF Fălești, cod cadastral 4301220.006.01, din r-nul Fălești, or. Falesti, Strada Moldovei 20”

Deviz: Solutii arhitecturale (010/25-SA) Etapa II Fatada

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1920	83,67	16,06
2	7122050013400	Zidar	h-om	87,7500	83,67	7 341,67
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 163,8800	83,67	97 376,89
4	7123010010200	Betonist	h-om	90,0240	83,67	7 531,93
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,5470	83,67	715,09
6	7124010010700	Dulgher	h-om	520,0545	83,67	43 510,75
7	7129020012800	Pavator	h-om	57,1600	83,67	4 782,33
8	7132010010900	Faiantar	h-om	51,0400	83,67	4 270,30
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,0800	83,67	843,35
10	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 059,3960	83,67	88 635,16
11	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	145,8000	83,67	12 198,47
12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,8500	83,67	1 242,44
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,6090	83,67	4 234,24
14	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	53,5200	83,67	4 477,79
15	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,7949	83,67	484,83
16	7212030022700	Sudor	h-om	5,6430	83,67	472,13
17	7213050013100	Tinichigiu	h-om	65,4120	83,67	5 472,74
18	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,7880	83,67	400,59
19	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,9930	83,67	1 087,07
20	7214240021810	Lacatus CM	h-om	138,7870	83,67	11 611,72
21	7422010060100	Timplar	h-om	116,1400	83,67	9 716,94
22	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,0066	83,67	4 016,51
23	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	167,4004	83,67	14 005,68
24	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	244,1390	83,67	20 426,07
25	9310060019930	Muncitor	h-om	233,5940	83,67	19 543,82
Total manopera					364 414,57	
Materiale						

1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 304,0000	3,00	12 912,00
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,2940	10,00	42,94
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	40,5460	10,00	405,46
4	14211022000653	Pietris fr.5-20mm	m3	4,7150	600,00	2 829,00
5	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,8510	600,00	510,60
6	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0430	500,00	21,50
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2160	500,00	108,00
8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,4000	500,00	1 700,00
9	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	158,41
10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0262	5 400,00	141,35
11	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,6880	5 400,00	3 715,34
12	2010102903497	Lambriu perforat din tabla zincata prevopsita	m2	13,4400	115,00	1 545,60
13	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1824	5 400,00	984,96
14	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1824	5 400,00	984,96
15	2010237318750	Distantieri	buc	97,0200	0,02	1,94
16	2019251	Console	kg	22,5000	35,00	787,50
17	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0608	7 500,00	456,00
18	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,7115	235,00	1 107,20
19	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	67,5000	0,40	27,00
20	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	132,8880	6,00	797,33
21	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0706	5 400,00	381,02
22	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	2,09
23	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,00	470,70
24	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	111,60
25	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	322,19
26	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	4,0000	0,00	129,93
27	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	3,0000	0,00	2 404,69
28	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,7200	25,00	18,00
29	2320166200676	White spirit	kg	2,3880	42,00	100,30
30	2320187315789	Decofrol	kg	6,2820	15,00	94,23
31	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	68,0000	30,00	2 040,00
32	23203226000362 07	Mastic de bitum	kg	131,9200	95,00	12 532,40
33	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4931	10,00	4,93
34	2411117322835	Freon	kg	4,0500	500,00	2 025,00
35	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	23,6400	25,00	591,00
36	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3945	15,00	5,92
37	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,7720	80,00	221,76
38	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,6450	21,00	328,55
39	24165861053033 15	Grund Betonocontact	kg	66,9000	45,00	3 010,50
40	2430116100000	Email ПФ-115	kg	9,5520	70,00	668,64
41	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,8000	35,00	868,00
42	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	4,4100	45,00	198,45
43	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,0290	50,00	351,45
44	24302261000001	Fuga	kg	24,2000	24,00	580,80
45	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	4,7760	60,00	286,56
46	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	185,0900	49,00	9 069,41
47	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,9727	40,00	38,91
48	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,6686	42,00	28,08
49	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	2 192,0000	6,00	13 152,00
50	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	204,1600	6,00	1 224,96
51	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	264,0000	6,00	1 584,00
52	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3545	20,00	27,09
53	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	2 700,0000	6,00	16 200,00
54	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	2,9200	5,00	14,60
55	25213026029072 28	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	42,8000	180,00	7 704,00
56	2521302602947	Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3	m2	66,3400	115,00	7 629,10
57	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,2500	45,00	101,25
58	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	9,0000	20,00	180,00
59	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	613,3400	7,00	4 293,38

60	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,8400	74,00	432,16
61	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	75,7080	3,00	227,12
62	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	918,0000	3,80	3 488,40
63	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,8210	3,00	32,46
64	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,7200	6,00	22,32
65	26531021008311	Tink	kg	1 025,8000	40,00	41 032,00
66	26531021008311 88	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	3 627,1200	5,00	18 135,60
67	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,2800	90,00	475,20
68	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	39,9840	20,00	799,68
69	26611128006056	Dale de trotuar gr.=50mm	m2	71,4000	245,00	17 493,00
70	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	10,7318	2 000,00	21 463,50
71	2663102100001	Beton C12/15	m3	3,4560	2 000,00	6 912,00
72	26631021000055	Beton cl.C12/15	m3	5,5760	2 000,00	11 152,00
73	26641021020135	Mortar ciment M100	m3	0,5544	1 150,00	637,56
74	26641021020150	Mortar ciment M150	m3	1,4400	1 200,00	1 728,00
75	26641021020157	Mortar ciment M100	m3	0,8880	1 150,00	1 021,20
76	2666122800325	Bordura 1000x200x80	m	72,3600	90,00	6 512,40
77	2670112202051	Placi gresie portelanata	m2	2,5500	245,00	624,75
78	26701122020521 8	Placi gresie portelanata	m2	10,9140	245,00	2 673,93
79	26701122020543	Placi gresie portelanata atiderapanta gr.=11mm	m2	35,9040	265,00	9 514,56
80	2670112202226	Placi gresie portelanata	m2	31,4160	245,00	7 696,92
81	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	34,0240	2,00	68,05
82	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,4500	10,00	4,50
83	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	9,6600	7,00	67,62
84	26821626113719 1	Placi vata minerala gr.=150mm 135 kg/m3	m2	477,2200	370,00	176 571,40
85	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	29,2000	28,00	817,60
86	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	67,1600	115,00	7 723,40
87	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,3360	70,00	163,52
88	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,6170	16,00	25,87
89	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	334,5000	6,00	2 007,00
90	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,6175	25,00	65,44
91	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,2340	25,00	80,85
92	27431235490221 0	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=120 mm	m	71,0000	200,00	14 200,00
93	27431235490239	Placa metalica 4x40 l=100mm	m	128,0000	7,00	896,00
94	27431235490241	Profil de soclu perforat	m	71,0000	80,00	5 680,00
95	27431235490256 0	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	45,1500	115,00	5 192,25
96	27431235490269 2	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=360 mm	m	58,0000	350,00	20 300,00
97	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	487,3000	28,00	13 644,40
98	2812106306050	Usa din profil de aluminiu termopan, preavopsita cu sticla securizata mata	m2	5,0400	4 300,00	21 672,00
99	2873122004100	Plase sudate	kg	326,6340	22,00	7 185,95
100	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	12,3704	23,00	284,52
101	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,9765	60,00	238,59
102	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 590,1600	0,50	795,08
103	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,7920	60,00	47,52
104	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	525,6000	0,50	262,80
105	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	100,8000	0,02	2,02
106	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,7040	115,00	80,96
107	4011106202741	Energie electrica	kw	11,4024	3,00	34,21
108	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,3193	15,00	94,79
109	4100126202818	Apă	m3	2,7674	15,00	41,51
110	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	49,8150	2,00	99,63
Total materiale					548 654,81	
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0023	700,00	1,58
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,0328	350,00	711,48

3	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 736,0000	2,50	6 840,00
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0164	384,50	390,81
5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,3800	40,00	95,20
6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,8065	10,00	178,07
7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,1022	5,00	10,51
8	2922140007000	Macara	h-ut	1,5540	700,00	1 087,83
9	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	32,9000	10,00	329,00
10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,5750	35,00	55,13
11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,1536	5,00	260,77
12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,5160	25,00	487,90
13	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0131	150,00	1,96
14	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,1760	50,00	108,80
15	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,2820	20,00	125,64
16	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	14,0800	20,00	281,60
17	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,3800	100,00	238,00
18	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7096	50,00	135,48
19	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6688	75,00	50,16
20	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,5288	100,00	152,88
21	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3500	25,50	34,43
22	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,9294	20,00	58,59
23	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3600	25,00	9,00
24	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,4655	75,00	184,91
25	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	4,4100	900,00	3 969,00
26	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,6175	700,00	1 832,25
27	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	300,00	1,49
28	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,8210	300,00	846,30
Total utilaje						18 478,74
Total						931 548,11
Asigurari sociale				24,0000%		87 459,50
Total						1 019 007,61
Cheltuieli de transport				7,0000%		38 405,84
Total						1 057 413,44
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						1 057 413,44
Cheltuieli de regie				10,0000%		105 741,34
Total						1 163 154,79
Beneficiu de deviz				6,0000%		69 789,29
TOTAL Deviz fara TVA						1 232 944,08
Total						2 900 000,00
TVA				20%		580 000,00
TOTAL Deviz						3 480 000,00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)