

CAIET DE SARCINI

___Ремонт спортивной площадки по ул.

Гоголя, в мун. Комрат

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 04-08-20

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Демонтажные работы		
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических секций ограждения, включая разборку сетки-рабица с панелей)	kg	1 242,4240
2	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm (Обрезка деревьев бензомоторной пилой из автовышки с обрубкой сучьев, диаметр 11-30 см)	buc	8,0000
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) - футбольных ворот, 2 шт.	kg	85,8900
		Capitolul 2. Строительно-монтажные работы		
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	70,8000
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)	m3	4,7000
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из мелузы толщиной 22 см)	m3	149,6000
7	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлических стоек каркаса, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	45,6000

1	2	3	4	5
8	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлического каркаса ограждения из профильной трубы, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	83,6000
9	RpCS16A	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma (Ремонт ограждений из заборных панелей из оцинкованной сетки рабица ячейками 45x45мм, толщиной 2,5мм)	m2	510,7000
10	RpCP16Смод	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, montat panourile la imprejmuire cu sirma impletita sau tesatura simpla, gata confectionate (Монтаж изготовленных панелей сваркой к стойкам)	m2	510,7000
11	CR06A	Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziiilor, din scinduri de rasinoase (Обшивка по торцам ограждения площадки досками шириной 100мм и толщиной 25мм, с зазором между досками 100мм, закреплённые саморезами)	m2	50,0000
12	CN51J	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: despartitori. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перегородок)	100 m2	1,2500
13	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью)	m2	125,0000
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр. 20-40, толщиной 7 см) - под брусчатку вдоль спортплощадки	m3	4,6000
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка, выполняющий функцию фильтрации, толщиной 5 см)	m3	3,2500
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	65,0000
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением	m	3,0000

1	2	3	4	5
		20x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)		
		Capitolul 3. Спортивный инвентарь		
18	TsH38Амод	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Установка футбольных ворот, включая сетку для ворот) - без стоимости каркаса ворот	buc	2,0000
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Изготовление и монтаж турника из металлической трубы: стойки 50x3мм L=8,2м; поперечник 25x2,5мм L=2,4м)	kg	32,4400
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Изготовление и монтаж брусевиз металлической трубы: стойки 50x3мм L=8,8м; прогоны 40x3мм L=6,0)	kg	47,6600
21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска спортивного инвентаря (ворота, турник, брусья), 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	83,6000
22	RpCH19Амод	Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi brute, batute in caplama (Ремонт деревянной обшивки баскетбольных щитов, из хвойных досок, включая разборку старой обшивки и замена досок на новые)	m2	2,8800
23	CN51J	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: despartitori. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перегородок)	100 m2	0,0288
24	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью)	m2	2,8800