

**Gazoductul interrural Morenii -
Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul
Nisporeni (actualizarea -
finalizarii lucrarilor)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 11
Узел учета газа шкафной ГПП s.Bacseni

Valoarea de deviz 5 964,49 Lei

Intocmit in prejururi curente 14.03.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrării și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera:

1.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1,4175	57,67	81,75
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,40	57,67	2 156,86
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,75	57,67	273,93
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4075	57,67	23,50
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0595	57,67	3,43
		Total manopera				2 539,47

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,0161	10,00	0,16
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,00	0,00	0,00
3.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ = 44mm calit II	m3	0,0084	3 001,90	25,22
4.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0007	3 001,90	2,10
5.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0651	3 001,90	195,42
6.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,119	0,00	0,00
7.	2320166200676	White spirit	kg	2,00	21,00	42,00
8.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,07	0,00	0,00
9.	23203226000361	Gudron	kg	0,1806	0,00	0,00
10.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,2107	0,00	0,00
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	9,00	31,00	279,00
12.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0008	0,00	0,00
13.	2430127317192	Diameniu fosfat	kg	0,469	0,00	0,00
14.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,00	23,00	69,00
15.	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	3,00	23,00	69,00
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,06	23,00	24,38
17.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,1015	0,00	0,00
18.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	23,3625	10,00	233,63
19.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,238	0,00	0,00
20.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,1575	16,67	2,63
21.	2873147300863	Agrafe	kg	1,3125	0,00	0,00

22.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,525	41,48	21,78
23.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,21	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				964,31

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0004	0,00	0,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0105	0,00	0,00
3.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0161	50,00	0,81
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	0,00	0,00
5.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0042	0,00	0,00
6.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0231	0,00	0,00
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0008	0,00	0,00
		Total utilaje de constructii				0,81

Total:

Cheltuieli directe	Lei	3 504,58
Asigurarea medicale	22,50 %	571,38
Total	100,00 +	4 075,96
Transport	2,00 %	19,29
Total	100,00 +	4 095,25
Cheltueli de regie	14,50 %	593,81
Total	100,00 +	4 689,06
Beneficiu de deize	6,00 %	281,34
Total	100,00 +	4 970,41
TVA	20,00 %	994,08

Total deviz:

5 964,49

Intocmit

()

(funcioia, semnrtura)

Verificat

()

(funcioia, semnrtura)

Investitor
Obiect

Consiliul raional Nisporeni
**Gazoductul interrural Morenii - Noi - Bratuleni -
 Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea - finalizarii
 lucrarilor)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 11
Узел учета газа шкафной ГПП s.Bacseni
(formular desfurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			4 802,19
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,67	1 167,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,67	129,76
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	41,48	311,10
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 001,90	30,02
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 001,90	2 791,77
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 001,90	360,23
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	0,00	0,00
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,00	0,00
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	0,00	0,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	0,00	0,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	0,00	0,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	0,00	0,00
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
2	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита	m3			51,32

1	2	3	4	5	6	7
		деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,67	49,02
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	10,00	2,30
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,00	0,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	0,00	0,00
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	0,00	0,00
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	0,00	0,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	0,00	0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	0,00	0,00
3	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			104,92
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,67	54,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,67	2,88
	271040364 1817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	10,00	46,73
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,67	0,53
	287314730	Agrafe	kg	0,2500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0863					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
4	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) (Антикоррозионная окраска металлоизделий, технологического оборудования и металлических конструкций хлоркаучуковой эмалью - один слой суриком, один слой грунтовки с колером и три слоя эмали)	m2			132,01
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700	57,67	107,84
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	0,4500	31,00	13,95
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	23,00	3,45
	243022610 1258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1500	23,00	3,45
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0530	23,00	1,22
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	21,00	2,10
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00

Intocmit _____ ()
(functioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(functioia, semnrtura)

**Gazoductul interrural Morenii -
Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul
Nisporeni (actualizarea -
finalizarii lucrarilor)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11**Узел учета газа шкафной ГПП s.Bacseni****Valoarea de deviz 5 964,49 Lei**

Intocmit in preiouri curente 14.03.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,07	4 802,19	336,15
2	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,07	51,32	3,59
3	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая	m2	5,00	104,92	524,60

1	2	3	4	5	6	7
		изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности до 40 м2 включительно)				
4	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) (Антикоррозионная окраска металлоизделий, технологического оборудования и металлических конструкций хлоркаучуковой эмалью - один слой суриком, один слой грунтовки с колером и три слоя эмали)	m2	20,00	132,01	2 640,24

Cheltuieli directe	Lei	3 504,58
Asigurarea medicala	22,50 %	571,38
Total	100,00 +	4 075,96
Transport	2,00 %	19,29
Total	100,00 +	4 095,25
Cheltueli de regie	14,50 %	593,81
Total	100,00 +	4 689,06
Beneficiu de devize	6,00 %	281,34
Total	100,00 +	4 970,41
TVA	20,00 %	994,08

Total deviz: 5 964,49
Incluziv salariu 2 539,47

Intocmit _____ ()
(functioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(functioia, semnrtura)