

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de constructie capitala la sala sportiva si festiva cu galeria de acces a incaperilor de deservire pentru Gimnaziul Doina si Ion Aldea - Teodorovici**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari interioare. Pereti				
1	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar	m2	562,000
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	495,200
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	506,000
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	506,000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	506,000
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	506,000
7	CI08B	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu arachet	m2	36,000
2. Tavan				
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 20mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	63,000

1	2	3	4	5
9	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	63,000
10	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 20 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2	63,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,000
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,300
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,000
14	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,000
16	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	63,000
		3. Diverse		
17	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	400,000
18	TrB01D1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	8,000
		4. Pereti soclu, portanti si despartitori		
19	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier -scari, pereu	m3	18,600

1	2	3	4	5
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	40,000
21	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	6,980
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	300,000
		5. USI, ferestre		
23	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1.7x 0.6 x7	m2	7,140
24	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 4.2 x 1.8 x 7	m2	52,920
25	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusiv accesoriile - plsa de protectie	m2	60,060
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1 x 0.8 x 9	m2	15,120
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1 x 0.9 x 2	m2	6,100
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1 x 1.3 x 1	m2	2,730
		6. Elemente pardoselilor		
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	328,600

1	2	3	4	5
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	54,800
31	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri geluite de resinoase cu lamba si uluc(gr36mm) pe suport existent (sapa nivelata,) incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept	m2	273,800
32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit scindura pardoseli	m2	273,800
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,800
34	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala - coordonate cu Beneficiarul	m2	54,800
		7. Fatada. Lucrari exterioare		
35	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	484,800
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - betonoground	m2	484,800
37	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - cu grosimea 100mm	m2	484,800
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	484,800

1	2	3	4	5
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	484,800
40	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime - la soclu	m2	125,760
41	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala - la soclu	m2	125,760
42	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara - mai sus de centura de sus cota 4.700	m3	3,200
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	242,000
44	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100	m	33,000
		8. Pereu		
45	CA04F	Beton turnat la pereu, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	7,600
46	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	28,000
		9. Amenajarea		
47	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	8,740

1	2	3	4	5
48	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 500x100x80mm	m	218,500
49	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	133,920
50	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	417,800
51	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	42,000
52	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,190
53	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru instalarea stilpilor pentru felinari, adincime 0,7 m:- sol mediu	buc	6,000
54	RpER06A	Montarea elementului de iluminat decorativ - felinar	buc	6,000
55	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	25,000
56	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	17,000
57	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,420
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 100mm	m3	33,060
59	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	330,600

3

COORDONAT:
Secția Construcții
Gospodărie Comunală și Drumuri
Consiliul Raional Orhei

Semnătura

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Sala sportiva si festiva IP Gimnaziul Doina si Ion Aldea-Teodorovici mun.Orhei, str,Stejarilor 3**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Retelele de incalzire		
		1.1. Lucrari de incalzire		
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 500x500	buc	1,000
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 500x1000	buc	2,000
3	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea d 500 - 1400 mm	buc	2,000
4	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	50,000
5	IzI23B	Protectia termoizolatiei cu Tubolit 5 Plus	m2	12,370
6	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	15,000
7	IzI23B	Protectia termoizolatiei cu Tubolit 5 Plus	m2	2,850
8	IC02B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de - 1"x2	m	40,000
9	IC02C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin	m	65,000

1	2	3	4	5
		insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4"x2		
10	IC02D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 38x2	m	35,000
11	IC02D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 40x2.5	m	40,000
12	IzH07A	Izolarea canalelor de ventilare cu saltele din vata minerala tip SPS 1 s, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosime 50mm	m2	45,000
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	5,000
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	5,000
15	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	8,000
16	SD19A	Robinet de golire, avind diametrul 1/2"	buc	4,000
17	SD11B	Robinet sfera, avind diametrul nominal de 40 mm	buc	2,000
18	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,000
1.2. Lucrari de montaj				
19	RpIB06A	Montarea ventilconvectoarelor „Volcano„	buc	4,000

1	2	3	4	5
20	ID07A	Montarea termostatului RA 2991	buc	3,000
		1.3. Utilaj		
21	RpIB06A	Montarea ventilatoarelor „Volcano„	buc	4,000
22	ID07A	Montarea termostatului RA 2991	buc	3,000



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Sala sportiva si festiva IP Gimnaziul Doina si Ion Aldea-Teodorovici mun.Orhei, str,Stejarilor 3**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Retelele interioare si exterioare de apeduct si canalizare		
		1.1. Apeduct si canalizare interioara		
		1.1.1. Apeduct		
1	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm SDR17 PN16	m	13,000
2	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm SDR17 PN16	m	23,000
3	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	24,000
4	SD01B	Robinet sfera, avind diametrul 1"	buc	1,000
5	SD06C	Robinet reversibil avind diametrul de 1"	buc	2,000
6	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	12,000
7	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,000
8	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000
9	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	15,000

1	2	3	4	5
10	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	8,000
11	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,000
1.1.2. Canalizare menajera				
12	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ROMSTAL	m	24,000
13	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cnform proiectului	buc	21,000
14	SB09E	Piesa de legatura- revizie din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 100 mm ROMSTAL	buc	1,000
15	SB02E	Robinet antiincendiar	buc	1,000
1.1.3. Obiecte sanitare				
16	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S mic	buc	4,000
17	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.mic	buc	6,000
18	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoar pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	6,000
19	SC01B	Cada de baie avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	4,000
20	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de	buc	4,000

1	2	3	4	5
		modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.		
21	SC02A	Cabina de dus complet 90x90	buc	1,000
22	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,000
		1.2. Retelele exterioare de apeduct si canalizare		
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,000
24	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana C-1	m3	0,360
25	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000
26	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana C-2	m3	0,360
27	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000
28	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	2,000
29	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,000
30	SD06C	Robinet reversibil avind diametrul de 1"	buc	1,000
31	SA11B	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm	m	3,000
32	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	24,000

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de montaj		
33	RpSE21A	Montarea contorului de apa rece, avind d=32mm	buc	1,000
34	SD17A	Montarea manometrului tehnic Py=10kgc/cm cl 1B OBM-1 100B	buc	1,000
35	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, avind capacitatea de pina la 100l	buc	1,000
		3. Utilaj		
36	Pret de piata	Contor de apa reced=32	buc	1,000
37	Pret de piata	Manometru tehnic Py=10kgc/cm OBM-1 100B	buc	1,000
38	Pret de piata	Boiler electric v=80l	buc	1,000



5

COORDONAT:
Secția Construcții
Gospodărie Comunală și Drumuri
Consiliul Raional Orhei
14 Septembrie 2014
Semnătura

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Sala sportiva si festiva IP Gimnaziul Doina si Ion Aldea-Teodorovici mun.Orhei, str,Stejarilor 3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Retelele de electricitate				
1.1. Lucrari de electricitate				
1	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-FR-LS 4x35	m	65,000
2	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-FR-LS 5x25	m	25,000
3	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-FR-LS 5x6	m	8,000
4	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-FR-LS 3x25	m	2,000
5	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-FR-LS 5x16	m	25,000
6	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-FR-LS 3x2.5	m	10,000
7	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-FR-LS 3x1.5	m	200,000
8	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete,d=40	m	50,000

1	2	3	4	5
9	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete,d=25	m	8,000
10	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20 mm	m	200,000
11	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, metal RZ-TH 50	m	65,000
12	RpEE15B	Brida zincata cu piulita si garnitura cauciuc M8x100 38-47	buc	120,000
13	RpEE15B	Brida zincata cu piulita si garnitura cauciuc M8x100 25-30	buc	15,000
14	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 1P C2	buc	2,000
15	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 1P B4	buc	2,000
16	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 1P C6	buc	2,000
17	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 1P B10	buc	2,000
18	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C6	buc	1,000
19	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3PB32	buc	1,000
20	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P B63	buc	1,000
21	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C100	buc	1,000
22	RpEE15B	Montarea - PLHT B80/3 B80	buc	1,000
23	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferential AD12 C16 0.03A 2P	buc	1,000
24	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator	buc	1,000

1	2	3	4	5
		diferential P 100A-100mA		
25	RpEO02A	Montarea papucului cablu IG25	buc	10,000
26	RpEO02A	Montarea papucului cablu IG35	buc	8,000
27	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, cu lampi LED, complet echipate BN06OC 2x36	buc	17,000
28	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, cu lampi, complet echipate NSP 54-100	buc	6,000
29	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, cu lampi LED, complet echipate LBA-3923A	buc	4,000
30	RpEE03A	Montarea prizelor incorcorabile L+N+PE 16A 250V IP44	buc	2,000
31	RpEE01A	Montarea interuptoarelor incorcorabile 10A 250V IP44	buc	7,000
32	RpEH01A	Montarea tije de captare	buc	1,000
		1.2. Lucrari de montaj		
33	RPEG07A	Montarea panoului de distributie PR--3-0 U2 IP31 aplicabil metalic TD-1	buc	1,000
34	RPEG07A	Montarea panoului de distributie TD-2	buc	2,000
		1.3. Utilaj		
35	Pret de piata	Panou de distributie PR-3-0 74 U2 IP31	buc	1,000
36	Pret de piata	Panou de distributie TD2	buc	2,000

