

**Lucrari de reparatie capitala a IP
GM din s. Loganesti,r-nul
Hincesti.(Schimbarea giamurilor)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 474 443,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,44	36,45	16,04
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	77,62	36,45	2 829,25
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,00	36,45	437,40
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	291,26	36,45	10 616,44
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,36	36,45	122,47
6.	7133010012100	Ipsosar	h-om	25,92	36,45	944,78
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,36	36,45	486,97
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,50	36,45	346,27
9.	7422010060100	Timplar	h-om	69,37	36,45	2 528,54
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,80	36,45	2 726,46
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,85	36,45	1 853,48
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	49,75	36,45	1 813,38
		Total manopera				24 721,48

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,16	210,00	33,60
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,27	210,00	266,70
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,25	210,00	52,50
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,21	5,00	6,05
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	3 166,67	31,67
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 166,67	31,67
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	3 166,67	0,00
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,01	3 166,67	31,67
9.	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	23,67	960,71	22 740,01
10.	22743123549027-1	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	173,22	100,00	17 322,00
11.	22743123549027-2	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi B=350 mm	m	36,66	100,00	3 666,00
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	84,77	65,00	5 510,05
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,08	11,33	68,89
14.	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	12,15	28,45	345,67
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,15	38,50	5,77
16.	2430226101600	Chit siliconic	kg	58,27	83,33	4 855,64
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	1,54	1,54
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	273,68	1,54	421,47
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,22	650,00	143,00
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	143,77	2,08	299,04

21.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,03	0,00	0,00
22.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,13	0,00	0,00
23.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,20	0,00	0,00
24.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	168,00	3,50	588,00
25.	2811236306222-1	Grila ventilatie din masa plastica 800x600	buc	2,00	175,00	350,00
26.	2812106308044-2	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesorile	m2	87,61	567,86	49 750,22
27.	28121063080441-1	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesorile	m2	352,12	632,14	222 589,14
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,22	15,00	3,30
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	960,00	0,25	240,00
30.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1 259,27 1 415,11	0,25 1,20	314,81 1 698,14
31.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,30	18,00	5,40
32.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	192,11	5,00	960,55
33.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	5,00	414,81	2 074,05
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	23,67	1,79	42,37
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,66	23,33	15,39
36.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,02	6,00	12,12
Total materiale de constructii						334 476,43

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	225,00	1,20	270,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,13	10,00	121,30
3.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	10,39	15,00	155,85
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,95	25,00	23,75
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	45,87	15,00	688,05
Total utilaje de constructii						1 258,95

Total:

Cheltuieli directe	lei	360 456,86
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	5 562,33
Transportarea materialelor	2,00 %	6 689,53
Total	100,00 +	372 708,72
Cheltuieli de regie	4,00 %	14 908,35
Total	100,00 +	387 617,07
Beneficiu de deviz	2,00 %	7 752,34
Total	100,00 +	395 369,41
TVA	20,00 %	79 073,88

Total deviz:

474 443,2


9

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Directia GM Loganesti

**Lucrari de reparatie capitala a IP GM din s.
Loganesti,r-nul Hincesti.(Schimbarea giamurilor)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ferestre din mase plastice Blocul "A"				
1	RpCP33 C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (CERINTE: 5 camere,sticla LOWE,miezul 2.0mm,deschiderea unui jeam la fiecare fereasta in doua directii,setca tintari in clase)	m2			692,52 25,51
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6200	36,45	22,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	36,45	2,92
	281210630 80441-1	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesorii	m2	1,0000	632,14	638,46
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	3,0000	1,20	3,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,83
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,35
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	5,00	2,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
2	RpCP35 D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre	m			108,11 4,74
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1100	36,45	4,01
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	227431235 49027-1	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	100,00	101,00
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,25	1,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	294052000 7683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	15,00	0,75
3	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din mase plastice 800x600h, compuse din gratar,, montate in zid	buc			186,59 8,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	36,45	8,02
	281123630 6222-1	Grila ventilatie din masa plastica 800x600	buc	1,0000	175,00	175,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,54	0,77
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		2. Lucrari diverse				
4	TrB05A 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			68,16 68,16
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	36,45	68,16
		3. Blocul "B" ferestrele				
5	RpCP33 C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp	m2			627,62 25,51
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6200	36,45	22,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	36,45	2,92
	281210630 8044-2	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesorii	m2	1,0000	567,86	573,57
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	3,0000	1,20	3,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,83
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,35
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	5,00	2,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCP33 B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp	m2			658,75 33,16
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8100	36,45	29,58
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	36,45	3,58
	281210630 8044-2	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesorii	m2	1,0000	567,86	572,52
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	1,20	4,85
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,90
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,66
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	5,00	2,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,16
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,48
7	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,15 30,62
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,45	20,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,45	10,21
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,54	20,25
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
8	RpCP35 D	Inlocuirea pervazurilor exterioare sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre B=350mm	m			108,09 4,74
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1100	36,45	4,01
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	227431235 49027-2	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi B=350 mm	m	1,0000	100,00	100,99
	287411583	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,25	1,51

1	2	3	4	5	6	7
	3870					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	294052000 7683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	15,00	0,75
9	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Inclusiv glafurile usilor)	m			20,94 18,23
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,45	11,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,56
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,54	1,14
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	650,00	0,49
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	1,02
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,33	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
10	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Inclusiv glafurile usilor)	m			35,41 30,62
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,45	18,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,45	12,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,54	1,99
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	650,00	0,89
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	23,33	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
11	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,09 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
12	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu inclusiv glafurile usile	m			14,90 9,48
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,54	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
13	RpCJ18 A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi inclusiv glafurile usile	m2			31,81 24,06
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	36,45	23,33
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	0,73
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,08	7,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,33	0,14
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	650,00	0,32
	266410210 2006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
14	RpCR08 B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent inclusiv glafurile usile	m2			23,01 13,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,0800	36,45	2,92

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,08	0,10
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	28,45	8,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		4. Blocul "B" usile				
15	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,30 15,30
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
16	RpCP34 A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2			1 065,89 36,82
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,9000	36,45	32,81
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	36,45	4,01
	203011293 9151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,0000	960,71	970,14
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	1,20	4,85
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,83
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,72
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	5,00	3,03
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,81
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
17	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			487,40 71,44
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	36,45	69,25
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	36,45	2,19


1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	295227000 7000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	414,81	414,81
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,0300	38,50	1,15
18	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			53,71 29,16
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	36,45	29,16
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,67	2,11
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 166,67	0,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 166,67	2,11
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 166,67	2,11
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,00	0,22
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	15,0000	1,20	18,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie capitala a
IP GM din s. Loganesti,r-nul
Hincesti.(Schimbarea
giamurilor)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 474 443,29 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ferestre din mase plastice Blocul "A"				
1	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (CERINTE: 5 camere,sticla LOWE,miezul 2.0mm,deschiderea unui jeam la fiecare fereasta in doua directii,setca tintari in clase)	m2	348,632	692,52 25,51	241 434,39 8 895,26
2	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre	m	171,50	108,11 4,74	18 540,19 812,47
3	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din mase plastice 800x600h, compuse din gratar,, montate in zid	buc	2,00	186,59 8,02	373,18 16,04
Total Ferestre din mase plastice Blocul "A"						260 347,76
Incluziv salariu						9 723,77
		2. Lucrari diverse				
4	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	40,00	68,16	2 726,46

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 20 m			68,16	2 726,46
Total Lucrari diverse						2 726,46
Incluziv salariu						2 726,46
		3. Blocul "B" ferestrele				
5	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp	m2	85,52	627,62 25,51	53 673,92 2 181,90
6	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp	m2	1,22	658,75 33,16	803,67 40,46
7	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,00	63,15 30,62	378,92 183,71
8	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor exterioare sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre B=350mm	m	36,30	108,09 4,74	3 923,79 172,05
9	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Inclusiv glafurile usilor)	m	80,00	20,94 18,23	1 675,20 1 458,00
10	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Inclusiv glafurile usilor)	m	102,00	35,41 30,62	3 611,85 3 123,04
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,50	3,09 1,09	125,11 44,10

1	2	3	4	5	6	7
12	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu inclusiv glafurile usile	m	160,00	14,90 9,48	2 384,08 1 516,32
13	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi inclusiv glafurile usile	m2	40,50	31,81 24,06	1 288,14 974,30
14	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent inclusiv glafurile usile	m2	40,50	23,01 13,85	932,02 560,97
Total Blocul "B" ferestrele						68 796,70
Incluziv salariu						10 254,85
		4. Blocul "B" usile				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	23,44	15,30 15,30	358,66 358,66
16	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	23,44	1 065,89 36,82	24 984,55 863,14
17	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	5,00	487,40 71,44	2 437,02 357,20
18	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	15,00	53,71 29,16	805,71 437,40
Total Blocul "B" usile						28 585,94
Incluziv salariu						2 016,40
Cheltuieli directe			lei			360 456,86

Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	5 562,33
Transportarea materialelor	2,00 %	6 689,53
Total	100,00 +	372 708,72
Cheltuieli de regie	4,00 %	14 908,35
Total	100,00 +	387 617,07
Beneficiu de deviz	2,00 %	7 752,34
Total	100,00 +	395 369,41
TVA	20,00 %	79 073,88

Total deviz:
Incluziv salariu

474 443,29
24 721,48

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)