

**„Achiziționarea serviciilor de proiectare a rețelelor exterioare de canalizare, la Penitenciarul nr.3B, situata pe terenul cu nr.cadastral 5701223.235 din or.Leova str.Cahul nr.4/B, pentru reparație capitală.  
Repetat.**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 5-1

### Acces din beton asfaltic

Valoarea de deviz 718 865,23 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Imbracaminte din beton asfaltic (720m2)</b>				
1	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast Iamestec de agregate grosieir si agregate fine cu D=45mm, si d=0mm conform SMEN13285 ;2018, gr.0,1m.)	m3	72,0000	604,48	43 522,41
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast(Piatra sparta sort 40-63mm LA30, conform SM SR EN 13242+A1;2010, gr.0,2m)	m3	144,0000	748,92	107 844,19
3	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu criblura BA16 conform SM EN 13108, gr 6.0cm)	m2	720,0000	344,43	247 986,36
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm( BR100.20.8)	m	330,0000	160,02	52 805,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			452 158,57
		<b>Total Imbracaminte din beton asfaltic (720m2) Inclusiv salariu</b>				<b>452 158,57 20 535,77</b>

		Total	lei	452 158,57
		Asigurarea sociala	24 %	4 928,58
		Cheltuieli de transport	7 %	28 380,96
		Depozitarea	2 %	8 108,85
		Total		493 576,96
		Cheltuieli de regie	14,5 %	71 568,66
		Beneficiu	6 %	33 908,74
		Total		599 054,36
		TVA	20 %	119 810,87
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>718 865,23</b>

Intocmit

SA Orizont

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**„Achiziționarea serviciilor de proiectare a rețelelor exterioare de canalizare, la Penitenciarul nr.3B, situata pe terenul cu nr.cadastral 5701223.235 din or.Leova str.Cahul nr.4/B, pentru reparație capitală.  
Repetat.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 5-1 Acces din beton asfaltic

**Valoarea de deviz 718 865,23 lei**

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 5-1:</b>						

### **Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	112,6800	94,60	10 659,53
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	54,0000	94,60	5 108,40
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,6000	94,60	3 746,16
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,8000	94,60	1 021,68
<b>Total manopera</b>						<b>20 535,77</b>

### **Materiale:**

1.	11110001000131 1	Beton asfaltic cu criblura BA16 conform SM EN 13108, gr 6.0cm)	t	101,5200	2 250,00	228 420,00
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,2400	1 650,00	5 346,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9900	400,00	396,00
4.	142110220467	Amestec de agregate grosier si agregate fine cu D=45mm, si d=0mm conform SMEN13285 ;2018, gr.0,1m	m3	87,8400	460,00	40 406,40
5.	142140220393	Piatra sparta sort 40-63mm LA30, conform SM SR EN 13242+A1;2010, gr.0,2m	m3	188,7840	460,00	86 840,64
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	336,6000	2,90	976,14
7.	2663102100911	Beton marfa clasa C16 F25	m3	6,9300	2 000,00	13 860,00
8.	266612280038	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8	m	331,6500	85,00	28 190,25
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	11,8800	25,00	297,00
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,4480	18,00	692,06
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9900	18,00	17,82
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>405 442,31</b>

### **Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,4672	520,00	4 402,94
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,7240	480,00	2 747,52
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,7560	480,00	13 322,88

4.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,9656	480,00	943,49
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,7240	580,00	3 319,92
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,0104	360,00	1 443,74
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>26 180,49</b>

Total	lei	452 158,57
Asigurarea sociala	24 %	4 928,58
Cheltuieli de transport	7 %	28 380,96
Depozitarea	2 %	8 108,85
Total		493 576,96
Cheltuieli de regie	14,5 %	71 568,66
Beneficiu	6 %	33 908,74
Total		599 054,36
TVA	20 %	119 810,87

**Total deviz:**

**718 865,23**

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect „Achiziționarea serviciilor de proiectare a rețelelor exterioare de canalizare, la Penitenciarul nr.3B, situata pe terenul cu nr.cadastral 5701223.235 din or.Leova str.Cahul nr.4/B, pentru reparație capitală. Repetat.**

**Investitor Penitenciarul nr.3-Leova**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Imbracaminte din beton asfaltic (720m2)</b>				
1	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast Iamestec de agregate grosieir si agregate fine cu D=45mm, si d=0mm conform SMEN13285 ;2018, gr.0,1m.)	m3			604,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	142110220467	Amestec de agregate grosieir si agregate fine cu D=45mm, si d=0mm conform SMEN13285 ;2018, gr.0,1m	m3	1,2200	460,00	561,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	18,00	1,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	520,00	11,23
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	480,00	13,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	360,00	3,49
		<i>Total</i>	lei			43 522,41
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast(Piatra sparta sort 40-63mm LA30, conform SM SR EN 13242+A1;2010, gr.0,2m)	m3			748,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	142140220393	Piatra sparta sort 40-63mm LA30, conform SM SR EN 13242+A1;2010, gr.0,2m	m3	1,3110	460,00	603,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	480,00	73,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	360,00	8,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	520,00	24,96
		<i>Total</i>	lei			107 844,19
3	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu criblura BA16 conform SM EN 13108, gr 6.0cm)	m2			344,43
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	7,10
	111100010001311	Beton asfaltic cu criblura BA16 conform SM EN 13108, gr 6.0cm)	t	0,0940	2 250,00	317,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 650,00	7,42
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	480,00	3,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	480,00	3,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	580,00	4,61
		<i>Total</i>	lei			247 986,36
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m			160,02

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm( BR100.20.8)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100911	Beton marfa clasa C16 F25	m3	0,0210	2 000,00	42,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,90	2,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	266612280038	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	18,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			52 805,61

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SA Orizont**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.