

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: ANSA

2. Organizatorul procedurii de achiziție: ANSA

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a încăperilor clădirii Blocului Administrativ DTSA or. Cimișlia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. ACOPERIȘ</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	109,000
2	RpCI132C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	109,000
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	50,000
4	CE10A	Tavane din placi ondulate tip eternit, fixate pe talpa inferioara a panelor din beton prefabricat	m2	109,000
		<b>2. PARDOSELI</b>		
5	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	42,000
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	42,000
7	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	30,100
8	RCsE25A	Plasa de rabbit din sirma zincata, montata pentru armarea sapelor la hidro sau termoizolatii pe retea de otel beton cu d=6-8 mm, cu ochiuri de 50x50 cm pentru sustinerea izolatiei termice si a tencuielilor respective, inclusiv mustatile din sirma zincata de 2 mm	m2	42,000
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000
11	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic		42,000

1	2	3	4	5
		fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	
12	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	30,100
13	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor in auto	t	7,000
14	TrB01A1-5	Transportul materialelor (incarcare, asezare, descarcare, asezare)	t	7,000
15	Tsl50A4	Transportarea pamintului	t	7,000
		<b>3. PERETI</b>		
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	112,100
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	112,100
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,100
19	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori	m2	112,100
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	112,100
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent	m2	112,100
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900
		<b>4. TAVANE</b>		
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	42,000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000
27	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m2	42,000
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori	m2	42,000


1	2	3	4	5
29	CF57A	Aplicarea chitului pe baza de ipsos, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,000
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent	m2	42,000
32	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	100,000
33	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	100,000
34	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	200,000
35	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000
36	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000
37	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	3,000
38	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,000
39	08-03-526-6	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A	buc	3,000

Coordonat :

Şef Direcția gestiune patrimoniu și management intern

 Victor TODORAȘCO

Inginer principal

 Mihail BÎRCĂ