

**Капитальный ремонт мини-футбольного
поля по ул.Лермонтова, в мун. Комрат**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 10-08-20

Lot nr. 3

Valoarea de deviz 118 613,18 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	6,4000	33,30 0,00	213,12 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	6,4000	63,86 63,86	408,70 408,70
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x220x70 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые 1000x220x70, уложенные на бетонное основание 10x20 см, с	m	104,0000	140,52 9,30	14 614,08 967,20

1	2	3	4	5	6	7
		креплением к стойкам с помощью металлических пластин 200х40х4мм)				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр.40-70, толщиной 7см)	m3	44,8000	395,14 30,69	17 702,27 1 374,91
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр. 20-40, толщиной 8 см)	m3	51,2000	418,14 30,69	21 408,77 1 571,33
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из гранитной крошки, толщиной 7см)	m3	44,8000	429,64 30,69	19 247,87 1 374,91
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 90 мм) - дренажная труба в геотекстиле D=90мм	m	140,0000	60,28 4,56	8 439,07 637,98

	Total	lei	82 033,88
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	1 425,38
	Cheltuieli de transport	4,2 %	2 996,01
	Total		86 455,27
	Cheltuieli de regie	11 %	9 510,08
	Total		95 965,35
	Beneficiu de deviz	3 %	2 878,96
	Total		98 844,31
	TVA	20 %	19 768,87
	Total deviz:		118 613,18
	Inclusiv salariu		6 335,03

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Капитальный ремонт мини-футбольного поля по ул.Лермонтова, в мун. Комрат

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10-08-20

Lot nr. 3

Valoarea de deviz 118 613,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10-08-20:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	18,7200	31,00	580,32
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	20,5800	31,00	637,98
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	165,0560	31,00	5 116,73
		Total manopera				6 335,03

Materiale:

1.	142110220006811	Pietris 20-40mm	m3	58,8800	315,00	18 547,20
2.	1421102200068111	Pietris 40-70mm	m3	51,5200	295,00	15 198,40
3.	1421102200068112	гранитная крошка	m3	51,5200	325,00	16 744,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3120	185,00	57,72
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,5141	2 158,00	1 109,43
6.	25212167010011	Teava din polietilena d90	m	144,9420	42,00	6 087,56
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	106,0800	17,00	1 803,36
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,9920	1 000,00	4 992,00
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x220x70 mm	m	104,5200	65,00	6 793,80
		Total materiale de construcții				71 333,47

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	59,1360	50,00	2 956,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	29,5680	20,00	591,36
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,6100	310,00	499,10
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4736	450,00	213,12
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,2000	25,00	105,00
		Total utilaje de construcții				4 365,38

Total	lei	82 033,88
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	1 425,38
Cheltuieli de transport	4,2 %	2 996,01
Total		86 455,27
Cheltuieli de regie	11 %	9 510,08

Total		95 965,35
Beneficiu de deviz	3 %	2 878,96
Total		98 844,31
TVA	20 %	19 768,87

Total deviz:

118 613,18

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Капитальный ремонт мини-футбольного поля по ул.Лермонтова, в мун. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			33,30 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	450,00	33,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213,12
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			63,86 63,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	31,00	63,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			408,70
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x220x70 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые 1000x220x70, уложенные на бетонное основание 10x20 см, с креплением к стойкам с помощью металлических пластин 200x40x4мм)	m			140,52 9,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	31,00	3,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	31,00	5,58
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	17,00	17,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	185,00	0,56
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x220x70 mm	m	1,0050	65,00	65,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 614,08
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр.40-70, толщиной 7см)	m3			395,14 30,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	31,00	30,69
	142110220006811	Pietris 40-70mm	m3	1,1500	295,00	339,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 702,27
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр. 20-40, толщиной 8 см)	m3			418,14 30,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	31,00	30,69
	142110220006811	Pietris 20-40mm	m3	1,1500	315,00	362,25

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 408,77
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из гранитной крошки, толщиной 7см)	m3			429,64
						30,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	31,00	30,69
	142110220006811 2	гранитная крошка	m3	1,1500	325,00	373,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 247,87
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 90 мм) - дренажная труба в геотекстиле D=90мм	m			60,28
						4,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	31,00	4,56
	25212167010011	Teava din polietilena d90	m	1,0150	42,00	43,48
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 158,00	7,92
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	310,00	3,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 439,07

APROBAT:
Investitor

Intocmit

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.