

**Lucrări de reparație a drumurilor în orașul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 15****Reparatia curtii blocului lacativ str. Sihastrului 2 (S=240m2)**

Valoarea de deviz 170 578,30 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Accese in blocul lacativ de pe str. Sihastrului,2</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  | m3   | 12,000                                | 449,75<br>151,36                      | 5 397,01<br>1 816,32   |
| 2      | DG05A                       | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice   | m2   | 60,000                                | 51,08<br>51,08                        | 3 065,04<br>3 065,04   |
| 3      | TsH92B                      | Incarcarea in auto   | t    | 24,000                                | 105,01<br>105,01                      | 2 520,14<br>2 520,14   |
| 4      | TsI51A5                     | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km  | t    | 24,000                                | 22,21<br>0,00                         | 533,02<br>0,00         |
| 5      | DA03A                       | Scarificarea manuala a platformei drumului   | m3   | 24,000                                | 327,32<br>327,32                      | 7 855,58<br>7 855,58   |
| 6      | DA11B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA30 fr. 8-63 mm pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (H=5 cm)   | m3   | 12,000                                | 903,39<br>156,09                      | 10 840,72<br>1 873,08  |
| 7      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)   | t    | 0,144                                 | 11 989,65<br>0,00                     | 1 726,51<br>0,00       |
| 8      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam.cald lt=30 mm" si nisip bitumat) (normativul la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2) | m2   | 240,000                               | 198,52<br>4,73                        | 47 645,28<br>1 135,20  |
| 9      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice  | m    | 120,000                               | 30,27<br>30,27                        | 3 632,64<br>3 632,64   |

| 1   | 2        | 3  | 4      | 5       | 6        | 7                 |
|---|----------|--|--------|---------|----------|-------------------|
|   |          | dimensiune, asezate pe beton   |        |         |          |                   |
| 10  | TsH92B   | Incarcarea in auto   | t      | 4,600   | 105,01   | 483,03            |
|   |          |  |        |         | 105,01   | 483,03            |
| 11  | TsI51A5  | Transportare material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t      | 4,600   | 22,19    | 102,08            |
|   |          |  |        |         | 0,00     | 0,00              |
| 12  | TsC02B1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.   | 100 m3 | 0,090   | 2 238,33 | 201,45            |
|   |          |  |        |         | 0,00     | 0,00              |
| 13  | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordura)  | m3     | 7,200   | 709,78   | 5 110,45          |
|   |          |  |        |         | 93,65    | 674,31            |
| 14  | DE11A    | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (B100x20x8)  | m      | 120,000 | 200,38   | 24 045,61         |
|   |          |  |        |         | 28,38    | 3 405,60          |
| 15  | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | buc    | 1,000   | 1 224,58 | 1 224,58          |
|   |          |  |        |         | 160,82   | 160,82            |
| 16  | AcE10A1  | Capacul cu rama din fonta  | buc    | 1,000   | 2 300,00 | 2 300,00          |
|   |          |  |        |         | 0,00     | 0,00              |
| <b>Total Accse in blocul lacativ de pe str. Sihastrului,2</b> |          |  |        |         |          | <b>116 683,14</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                       |          |  |        |         |          | <b>26 621,76</b>  |

|  |                            |      |                   |
|--|----------------------------|------|-------------------|
|  | Total                      | lei  | 116 683,14        |
|  | Asigurarea sociala de stat | 24 % | 6 389,22          |
|  | Cheltuieli directe         |      | 123 072,36        |
|  | Cheltuieli de regie        | 10 % | 12 307,24         |
|  | Total                      |      | 135 379,60        |
|  | Beneficiu de deviz         | 5 %  | 6 768,98          |
|  | Total                      |      | 142 148,58        |
|  | TVA                        | 20 % | 28 429,72         |
|  | <b>Total deviz:</b>        |      | <b>170 578,30</b> |
|  | <b>Inclusiv salariu</b>    |      | <b>26 621,76</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrări de reparație a drumurilor în orașul Ialoveni

Formular Nr.3

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Deviz local de resurse № 15

### Reparatia curtii blocului lacativ str. Sihastrului 2 (S=240m2)

**Valoarea de deviz 170 578,30 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 15: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 0,850   | 94,60 | 80,41            |
| 2. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 41,400  | 94,60 | 3 916,44         |
| 3. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 12,850  | 94,60 | 1 215,61         |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 207,114 | 94,60 | 19 592,98        |
| 5. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 19,200  | 94,60 | 1 816,32         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>26 621,76</b> |

#### Materiale:

|     |                 |  |     |         |           |                  |
|-----|-----------------|--|-----|---------|-----------|------------------|
| 1.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t   | 23,376  | 1 891,16  | 44 207,76        |
| 2.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr. 8-63 mm | m3  | 2,436   | 437,63    | 1 066,07         |
| 3.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr. 8-63 mm | m3  | 14,628  | 437,63    | 6 401,65         |
| 4.  | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3  | 8,280   | 432,28    | 3 579,28         |
| 5.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm            | m3  | 0,360   | 474,28    | 170,74           |
| 6.  | 23203226000401  | (Emulsie bituminoasa) Bitum                                  | t   | 0,148   | 11 500,00 | 1 702,00         |
| 7.  | 2640112300739   | Caramizi   | buc | 22,440  | 7,00      | 157,08           |
| 8.  | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                               | kg  | 122,400 | 2,50      | 306,00           |
| 9.  | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                    | buc | 1,020   | 863,33    | 880,60           |
| 10. | 2663102100001   | Beton C16/20   | m3  | 5,760   | 1 614,00  | 9 296,64         |
| 11. | 2663102101183   | Mortar M-100 Z   | m3  | 0,015   | 1 405,00  | 21,08            |
| 12. | 2666122800325   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8        | m   | 120,600 | 90,00     | 10 854,00        |
| 13. | 2875274200001   | Capacul cu rama din fonta*                                   | buc | 1,000   | 2 300,00  | 2 300,00         |
| 14. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.     | m3  | 1,800   | 35,09     | 63,16            |
| 15. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                | m3  | 0,360   | 35,09     | 12,63            |
| 16. | 4100126202818   | Apa  | m3  | 0,720   | 35,09     | 25,26            |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                        |     |         |           | <b>81 043,95</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |               |  |      |       |        |          |
|----|---------------|--|------|-------|--------|----------|
| 1. | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min   | h-ut | 9,300 | 320,00 | 2 976,00 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 3,024 | 200,00 | 604,80   |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,512 | 150,00 | 226,80   |
| 4. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,043 | 570,00 | 24,51    |
| 5. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,229 | 610,00 | 139,69   |
| 6. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 1,272 | 540,00 | 686,88   |

|                                     |               |  |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|--|------|-------|--------|-----------------|
| 7.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,756 | 540,00 | 2 028,24        |
| 8.                                  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 1,272 | 730,00 | 928,56          |
| 9.                                  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex      | h-ut | 0,395 | 510,00 | 201,45          |
| 10.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                  | h-ut | 9,300 | 50,00  | 465,00          |
| 11.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,100 | 50,00  | 5,00            |
| 12.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 1,095 | 580,00 | 635,10          |
| 13.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,180 | 530,00 | 95,40           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |       |        | <b>9 017,43</b> |

|                            |      |            |
|----------------------------|------|------------|
| Total                      | lei  | 116 683,14 |
| Asigurarea sociala de stat | 24 % | 6 389,22   |
| Cheltuieli directe         |      | 123 072,36 |
| Cheltuieli de regie        | 10 % | 12 307,24  |
| Total                      |      | 135 379,60 |
| Beneficiu de deviz         | 5 %  | 6 768,98   |
| Total                      |      | 142 148,58 |
| TVA                        | 20 % | 28 429,72  |

**Total deviz:**

**170 578,30**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt.   | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|  |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1  | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| <b>1. Accse in blocul lacativ de pe str. Sihastrului,2</b> |                             |   |      |  |                      |                        |
| 1  | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3   |  |                      | 449,75                 |
|  |                             |   |      |  |                      | 151,36                 |
|  | 9310060019930               | Muncitor  | h-om | 1,600                                  | 94,60                | 151,36                 |
|  | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut | 0,0191                                 | 610,00               | 11,64                  |
|  | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut | 0,775                                  | 50,00                | 38,75                  |
|  | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min  | h-ut | 0,775                                  | 320,00               | 248,00                 |
|  |                             | Total   | lei  |  |                      | 5 397,01               |
| 2  | DG05A                       | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice  | m2   |  |                      | 51,08                  |
|  |                             |   |      |  |                      | 51,08                  |
|  | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 0,540                                  | 94,60                | 51,08                  |
|  |                             | Total   | lei  |  |                      | 3 065,04               |
| 3  | TsH92B                      | Incarcarea in auto  | t    |  |                      | 105,01                 |
|  |                             |   |      |  |                      | 105,01                 |
|  | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 1,110                                  | 94,60                | 105,01                 |
|  |                             | Total   | lei  |  |                      | 2 520,14               |
| 4  | TsI51A5                     | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t    |  |                      | 22,21                  |
|  |                             |   |      |  |                      | 0,00                   |
|  | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut | 0,0383                                 | 580,00               | 22,21                  |
|  |                             | Total   | lei  |  |                      | 533,02                 |
| 5  | DA03A                       | Scarificarea manuala a platformei drumului  | m3   |  |                      | 327,32                 |
|  |                             |   |      |  |                      | 327,32                 |
|  | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om | 3,460                                  | 94,60                | 327,32                 |
|  |                             | Total   | lei  |  |                      | 7 855,58               |
| 6  | DA11B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA30 fr. 8-63 mm pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (H=5 cm)  | m3   |  |                      | 903,39                 |
|  |                             |   |      |  |                      | 156,09                 |
|  | 7129020012800               | Pavator   | h-om | 1,650                                  | 94,60                | 156,09                 |
|  | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr. 8-63 mm  | m3   | 0,203                                  | 437,63               | 88,84                  |
|  | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr. 8-63 mm  | m3   | 1,219                                  | 437,63               | 533,47                 |
|  | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,150                                  | 35,09                | 5,26                   |
|  | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut | 0,207                                  | 540,00               | 111,78                 |
|  | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,015                                  | 530,00               | 7,95                   |
|  |                             | Total   | lei  |  |                      | 10 840,72              |
| 7  | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)  | t    |  |                      | 11 989,65              |
|  |                             |   |      |  |                      | 0,00                   |
|  | 23203226000401              | (Emulsie bituminoasa) Bitum   | t    | 1,030                                  | 11 500,00            | 11 819,44              |
|  | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut | 0,300                                  | 570,00               | 170,21                 |
|  |                             | Total   | lei  |  |                      | 1 726,51               |
| 8  | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam.cald lt=30 mm" si nisip bitumat) (normativul la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2) | m2   |  |                      | 198,52                 |
|  |                             |   |      |  |                      | 4,73                   |

| 1  | 2               | 3  | 4      | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|--|--------|--------|----------|-----------|
|    | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om   | 0,050  | 94,60    | 4,73      |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16   | t      | 0,0974 | 1 891,16 | 184,20    |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu ruloari valhuri R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0053 | 540,00   | 2,86      |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 0,0053 | 540,00   | 2,86      |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut   | 0,0053 | 730,00   | 3,87      |
|    |                 | Total  | lei    |        |          | 47 645,28 |
| 9  | DG04B           | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton   | m      |        |          | 30,27     |
|    |                 |  |        |        |          | 30,27     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,320  | 94,60    | 30,27     |
|    |                 | Total  | lei    |        |          | 3 632,64  |
| 10 | TsH92B          | Incarcarea in auto   | t      |        |          | 105,01    |
|    |                 |  |        |        |          | 105,01    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 1,110  | 94,60    | 105,01    |
|    |                 | Total  | lei    |        |          | 483,03    |
| 11 | TsI51A5         | Transportareamaterial decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t      |        |          | 22,19     |
|    |                 |  |        |        |          | 0,00      |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0383 | 580,00   | 22,19     |
|    |                 | Total  | lei    |        |          | 102,08    |
| 12 | TsC02B1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.   | 100 m3 |        |          | 2 238,33  |
|    |                 |  |        |        |          | 0,00      |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex  | h-ut   | 4,390  | 510,00   | 2 238,33  |
|    |                 | Total  | lei    |        |          | 201,45    |
| 13 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordura)  | m3     |        |          | 709,78    |
|    |                 |  |        |        |          | 93,65     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,990  | 94,60    | 93,65     |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3     | 1,150  | 432,28   | 497,12    |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,100  | 35,09    | 3,51      |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,210  | 150,00   | 31,50     |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,420  | 200,00   | 84,00     |
|    |                 | Total  | lei    |        |          | 5 110,45  |
| 14 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (B100x20x8)  | m      |        |          | 200,38    |
|    |                 |  |        |        |          | 28,38     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,120  | 94,60    | 11,35     |
|    | 7129020012800   | Pavator  | h-om   | 0,180  | 94,60    | 17,03     |
|    | 2663102100001   | Beton C16/20   | m3     | 0,048  | 1 614,00 | 77,47     |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388   | kg     | 1,020  | 2,50     | 2,55      |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3     | 0,003  | 474,28   | 1,42      |
|    | 2666122800325   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8  | m      | 1,005  | 90,00    | 90,45     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,003  | 35,09    | 0,11      |
|    |                 | Total  | lei    |        |          | 24 045,61 |
| 15 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | buc    |        |          | 1 224,58  |
|    |                 |  |        |        |          | 160,82    |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om   | 0,850  | 94,60    | 80,41     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om   | 0,850  | 94,60    | 80,41     |
|    | 2640112300739   | Caramizi   | buc    | 22,000 | 7,00     | 157,08    |
|    | 2663102101183   | Mortar M-100 Z   | m3     | 0,015  | 1 405,00 | 21,08     |
|    | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine  | buc    | 1,000  | 863,33   | 880,60    |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf  | h-ut   | 0,100  | 50,00    | 5,00      |
|    |                 | Total  | lei    |        |          | 1 224,58  |
| 16 | AcE10A1         | Capacul cu rama din fonta  | buc    |        |          | 2 300,00  |
|    |                 |  |        |        |          | 0,00      |
|    | 2875274200001   | Capacul cu rama din fonta*   | buc    | 1,000  | 2 300,00 | 2 300,00  |

| 1 | 2 | 3            | 4   | 5 | 6 | 7        |
|---|---|--------------|-----|---|---|----------|
|   |   | <i>Total</i> | lei |   |   | 2 300,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.