

**Replanificarea incaperilor la
nivelul 2 cu organizarea Sectiei
Chirurgicale la IMSP Institutul
de Cardiologie**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1-2023
Lucrari de constructii (LC)11/10-16-23-1

Valoarea de deviz 2 795 188 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolari				
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	90,0000	40,085 37,260	3 607,650 3 353,400
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	1,5000	785,430 777,630	1 178,145 1 166,445
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din ceramogranit	m2	25,0000	57,070 53,820	1 426,750 1 345,500
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	120,0000	23,450 20,700	2 814,000 2 484,000
5	CL14A	Demontarea constructiilor metalice (fundatii sub utilaj) in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t	0,3500	1 577,500 1 380,000	552,125 483,000
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	55,0000	17,250 17,250	948,750 948,750
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din (PVC) cu recuperare (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,0000	28,980 28,980	637,560 637,560

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din coteleti- spargere pu creere goluri in zidarie	m3	1,0000	278,350 272,550	278,350 272,550
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,2000	278,350 272,550	2 282,470 2 234,910
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, tavane	m2	120,0000	19,880 18,630	2 385,600 2 235,600
11	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii (Ventilare)	t	0,1000	1 577,500 1 380,000	157,750 138,000
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	36,2800	86,250 86,250	3 129,150 3 129,150
13	RpCU09C1 k=4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	36,2800	138,000 138,000	5 006,640 5 006,640
14	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	36,2800	31,050 31,050	1 126,494 1 126,494
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,0300	195,400 26,233	5,862 0,787
16	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	36,2800	82,560 0,000	2 995,264 0,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				28 532,560 24 562,786
		1.2. (I) Sala de operatii urgente.				
		1.2.1. Consolidare planseului -- tavanului cu beton armat pentru instalare utelajului. cota +3.300-- 6.300 m				

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	3,9500	134,797 78,660	532,448 310,707
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (doua plase d -14 A3 pas 150x150mm)	kg	780,0000	27,905 2,070	21 765,900 1 614,600
19	RCsB21A k=0,5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	16,0000	16,665 4,140	266,640 66,240
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri , inglobate total sau partial in beton	kg	20,0000	42,251 14,490	845,020 289,800
21	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia (Ancora D20mm, L180mm + piulita D20mm)	buc	16,0000	18,900 6,900	302,400 110,400
22	CG22A	Pardoseli din beton C 20 (M 250) in grosime de 12 cm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	25,0000	230,580 62,100	5 764,500 1 552,500
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Fixatori din AIII D16mm)	kg	13,2000	45,165 14,490	596,175 191,268
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate(SM1,2), tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri la tavan , inglobate total sau partial in beton	kg	60,0000	42,251 14,490	2 535,060 869,400
		Total Consolidare planseului -- tavanului cu beton armat pentru instalare utelajului. cota +3.300-- 6.300 m Inclusiv salariu				32 608,143 5 004,915
		1.2.2. (P-1)Pardoseli din lenolium				

1	2	3	4	5	6	7
		medicale				
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,8000	99,150 48,300	3 847,020 1 874,040
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,8000	101,573 16,146	3 941,033 626,465
27	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	40,0000	762,665 220,110	30 506,590 8 804,400
		Total (P-1)Pardoseli din lenolium medicale Inclusiv salariu				38 294,643 11 304,905
		1.2.3. (1) Pereti despartitori interiori				
28	CD12A1	Compartament din pereti dubli (Comp,1)aplicat pe cadru metalica,cite un straturi din panouri ghips-carton 12.5 mm (Gips carton, tip Knaft)+75(profil CW-75)+12.5mm(Gips carton tip, Knauf Safebuard cu protectie(si miez din vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1), in grosime totala de 117mm (2foi)	m2	20,8800	1 082,015 82,800	22 592,473 1 728,864
29	CD12A1/2	Compartament de pereti (Comp2,) aplicat pe cadru metalica fixat pe perete (profil CW-70)+12.5mm pe o parte (Gips carton tip, Knauf Safebuard cu protectie (cu miez din vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1), in grosime totala de 100mm (1 foaie)	m2	41,6400	1 023,825 82,800	42 632,073 3 447,792
30	CD12A1/3	Compartament de pereti pe dublu (Comp,3)aplicat pe cadru	m2	6,6000	1 082,015	7 141,299

1	2	3	4	5	6	7
		metalica,cite un straturi din panouri ghips-carton 12.5 mm (Gips carton, tip Knaft)+50(profil CW-50)+12.5mm(Gips carton tip, Knauf Safebuard cu protectie(cu miez din vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1), grosime totala de 117mm (2foi)			82,800	546,480
31	CD07B	Sistema de panouri modulare din otel galvanizat 0,6-1,2mm, cu grosimea panoului de 17mm (inclusiv profil de etansare, sistema de fixare ascunsă) montate pe o parte a pereti de gips carton , la inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	69,4000	5 079,780 69,000	352 536,732 4 788,600
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos la interior. plane	m2	10,0000	151,590 102,534	1 515,897 1 025,340
33	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	5,0000	22,052 17,940	110,262 89,700
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,0000	6,070 2,070	60,700 20,700
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000	46,756 37,950	467,557 379,500
36	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	70,0000	628,049 280,830	43 963,442 19 658,100
37	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,0000	66,810 47,610	1 002,150 714,150
38	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte.	m2	6,0000	73,590 54,510	441,540 327,060
		Total (1) Pereti despartitori interiori Inclusiv salariu				472 464,125 32 726,286
		1.2.4. Lucrari de inchidere a				

1	2	3	4	5	6	7
		golurilor la pereti exteriori				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din (PVC) cu recuperare (usi, ferestre, obloane,)	m2	8,0000	28,980 28,980	231,840 231,840
40	CD55A1	Zidarie din blocuri de (BCA) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,8000	2 399,363 256,680	6 718,216 718,704
41	CC01E3	Armarie a peretilor exteriori din BCA cu armatura din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm.	kg	15,0000	30,532 4,416	457,987 66,240
42	RCsB21A A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	18,0000	34,492 8,280	620,865 149,040
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,0000	153,640 117,300	1 997,320 1 524,900
44	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica(200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	13,5000	865,501 414,000	11 684,264 5 589,000
		Total Lucrari de inchidere a golurilor la pereti exteriori Inklusiv salariu				21 710,492 8 279,724
		1.2.5. Tavane suspendate casetate metalic ermetic				
45	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD")	m2	32,8000	4 904,925 179,400	160 881,540 5 884,320
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	10,0000	253,388 131,790	2 533,883 1 317,900

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
47	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	5,0000	22,052 17,940	110,262 89,700
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000	46,756 37,950	467,557 379,500
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,0000	6,070 2,070	60,700 20,700
50	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000	66,810 47,610	668,100 476,100
		Total Tavane suspendate casetate metalic ermetic Inclusiv salariu				164 722,042 8 168,220
		1.2.6. Usi,culisanta automatica si batanta pu sali de operatii				
51	CK56B	Instalare usa culisanta automata ermetica ,(U-1) pentru sali de operatii fara prag mecanism de automatizare va permote actionarea manuala in situatii de urgenta un canat, toc inox, canat realizat din cadru de aluminiu,foaie din inox si izolatie din vata minerala, selector digital, manere inox- buton deschidere/inchidere (actionare cu cotul)- vitraj usa 600 x 400 mm- dimensiune canat 1300x2200mm DAGARD - 1BUC	m2	2,8600	1 073,863 394,680	3 071,247 1 128,785
52	CK56A	Instalare usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-2) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (1000x2100 mm) DAGARD - 2	m2	4,2000	551,464 303,600	2 316,148 1 275,120

1	2	3	4	5	6	7
		BUC				
53	CK56A	Instalare usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-3) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (900x2100 mm) DAGARD - 1 BUC	m2	1,8000	551,374 303,600	992,473 546,480
		Total Usi,culisanta automatica si batanta pu sali de operatii Inklusiv salariu				6 379,868 2 950,385
		Total (1) Sala de operatii urgente. Inklusiv salariu				736 179,313 68 434,435
		1.3. (2) Preoperatorii				
		1.3.1. Pardoseli lenolium medicale				
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,4000	101,573 16,146	1 056,359 167,918
55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	11,4000	762,662 220,110	8 694,346 2 509,254
		Total Pardoseli lenolium medicale Inklusiv salariu				9 750,705 2 677,172
		1.3.2. Pereti despartitori				
56	CD12A/4	Compartimentari din pereti dubli (Poz,4)alcatuiti din panouri ghips-carton Knauß(12.5+75+12.5mm) si miez din vata minerala bazaltica rigida), grosime totala de 100mm, montati pe structura metalica	m2	9,5000	305,305 82,800	2 900,398 786,600
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	26,1000	151,590 102,534	3 956,492 2 676,137

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos la interior. plane				
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,1000	130,400 105,570	3 403,441 2 755,377
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,1000	6,070 2,070	158,427 54,027
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,1000	46,756 37,950	1 220,324 990,495
61	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	10,0000	22,052 17,940	220,525 179,400
62	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	26,1000	628,049 280,830	16 392,086 7 329,663
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				28 251,693 14 771,699
		1.3.3. Tavane suspendate casetate metalic ermetic				
63	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD”)	m2	10,4000	4 904,925 179,400	51 011,220 1 865,760
64	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,0000	261,830 131,790	523,660 263,580
65	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	5,0000	22,052 17,940	110,262 89,700
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000	46,755 37,950	93,511 75,900
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,0000	6,070 2,070	12,140 4,140
68	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	2,0000	66,810	133,620

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			47,610	95,220
		Total Tavane suspendate casetate metalic ermetic Inclusiv salariu				51 884,413 2 394,300
		1.3.4. Usi din PVC				
69	CK25D	Usi (2400x2280mm), (U-8) ,(doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice fara prag inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(cu fonoizolare, un rind de sticla netransparenta partia superioara , profil cu 5 (cinci) camere termice, la partea de jos cu panou termic "Sandvic"	m2	10,9500	2 130,830 62,790	23 332,592 687,550
70	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 200mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m	8,0000	105,534 20,700	844,268 165,600
		Total Usi din PVC Inclusiv salariu				24 176,860 853,150
		Total (2) Preoperatorii Inclusiv salariu				114 063,671 20 696,321
		1.4. (3) Incapere pregatire anestezie				
		1.4.1. Pardose lenolium medicale				
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,8000	99,150 48,300	475,920 231,840
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,8000	101,573 16,146	487,552 77,501
73	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	4,8000	762,665 220,110	3 660,790 1 056,528

1	2	3	4	5	6	7
		(antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)				
		Total Pardose lenolium medicale Inklusiv salariu				4 624,262 1 365,869
		1.4.2. Pereti despartitori				
74	CD12A/4	Compartimentari din pereti dubli (Poz,4)alcatuiti din panouri ghips-carton Knauf(12.5+75+12.5mm) si miez din vata minerala bazaltica rigida), grosime totala de 100mm, montati pe structura metalica	m2	6,0000	305,305 82,800	1 831,830 496,800
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos la interior. plane	m2	21,4000	151,590 102,534	3 244,018 2 194,228
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,4000	130,400 105,570	2 790,560 2 259,198
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,4000	6,070 2,070	129,898 44,298
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,4000	46,756 37,950	1 000,572 812,130
79	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	10,0000	22,052 17,940	220,525 179,400
80	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	21,4000	628,049 280,830	13 440,245 6 009,762
81	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 200mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m	4,0000	105,534 20,700	422,134 82,800

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				23 079,782 12 078,616
		1.4.3. Tavane suspendate casetate metalic ermetic				
82	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD”)	m2	4,8280	4 904,925 179,400	23 680,977 866,143
83	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1,2000	253,387 131,790	304,064 158,148
84	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	2,0000	22,052 17,940	44,105 35,880
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,2000	46,756 37,950	56,107 45,540
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,2000	6,070 2,070	7,284 2,484
87	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de acril cu aspect extra mat, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2	1,2000	66,810 47,610	80,172 57,132
		Total Tavane suspendate casetate metalic ermetic Inclusiv salariu				24 172,709 1 165,327
		1.4.4. Usi, batanta pu sali de operatii				
88	CK56A	Instalare usa batanta ermetica manuala(doua bucati) pentru sali de operatii(U-2) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat 1000x2100 mm) DAGARD - 1BUC	m2	2,1000	551,366 303,600	1 157,869 637,560

1	2	3	4	5	6	7
		Total Usi, batanta pu sali de operatii Inclusiv salariu				1 157,869 637,560
		Total (3) Incapere pregatire anestezie Inclusiv salariu				53 034,622 15 247,372
		1.5. (4) -Tambur,(5)Coridor,(9)-Filtru sanitar,(10)-incapere utelata. (11) Colectare deseu, (14) Tambur				
		1.5.1. Pardoseli linoleum medical				
89	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,4000	101,573 16,146	3 087,819 490,838
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,4000	99,150 48,300	3 014,160 1 468,320
91	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	32,4000	762,665 220,110	24 710,338 7 131,564
		Total Pardoseli linoleum medical Inclusiv salariu				30 812,317 9 090,722
		1.5.2. Pereti despartitori finisare				
92	CD12A/4	Compartimentari din pereti dubli (Poz,4)alcatuiti din panouri ghips-carton Knauf(12.5+75+12.5mm) si miez din vata minerala bazaltica rigida), grosime totala de 100mm, montati pe structura metalica	m2	28,0000	305,305 82,800	8 548,540 2 318,400
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,0000	153,640 117,300	2 458,240 1 876,800

1	2	3	4	5	6	7
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv)	m2	95,0000	151,590 102,534	14 401,021 9 740,730
95	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	20,0000	22,052 17,940	441,050 358,800
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,0000	6,070 2,070	576,650 196,650
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,0000	46,756 37,950	4 441,789 3 605,250
98	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2	5,0000	66,810 47,610	334,050 238,050
99	CI05A	Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica(200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	4,6000	865,500 414,000	3 981,300 1 904,400
100	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	92,0000	628,049 280,830	57 780,535 25 836,360
		Total Pereti despartitori finisare Inklusiv salariu				92 963,175 46 075,440
		1.5.3. Tavane suspendate				
101	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD")	m2	28,4000	4 904,925 179,400	139 299,870 5 094,960
102	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,0000	253,388 131,790	4 560,991 2 372,220

1	2	3	4	5	6	7
103	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	8,0000	22,052 17,940	176,420 143,520
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0000	46,756 37,950	841,602 683,100
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	18,0000	6,070 2,070	109,260 37,260
106	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2	18,0000	66,810 47,610	1 202,580 856,980
		Total Tavane suspendate Inclusiv salariu				146 190,723 9 188,040
		1.5.4. Usi din PVC				
107	CK25A	Usi glisanta profil PVC (900x2100 mm), fara prag cu descidere manuala orizontala, (U-4)confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Element sandvic 24mm.	m2	1,8900	3 818,488 55,890	7 216,942 105,632
108	CK25A-1	Usi batanta (U-5) fara prag, descidere dreapta confectionate din profiluri din mase plastice (920x 2100mm) (doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,7800	2 124,185 61,410	8 029,420 232,130
109	CK25A-1	Usi batanta (U-6) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm) (doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	3,7800	2 124,185 61,410	8 029,420 232,130

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
110	CK25A-1	Usi batanta (U-7) fara prag, descidere stinga (una bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm)nclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1000	2 124,185 61,410	4 460,788 128,961
111	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.	m	25,0000	63,533 20,700	1 588,337 517,500
		Total Usi din PVC				29 324,907
		Inclusiv salariu				1 216,353
		Total (4) -Tambur,(5)Coridor,(9)-Filtru sanitar,(10)-incapere utelata. (11) Colectare deseu, (14) Tambur				299 291,122
		Inclusiv salariu				65 570,555
		1.6. (6)-Sala personal,(7) dus,(8)wc,(12) Incapere tehnica, (13)Incapere tehnica Vacum				
		1.6.1. Pardoseli				
112	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	34,6000	57,070 53,820	1 974,622 1 862,172
113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,4000	101,573 16,146	3 087,819 490,838
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,4000	144,400 48,300	4 967,360 1 661,520
115	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: (300x600 - 9mm)	m2	17,2000	418,877 75,900	7 204,689 1 305,480

1	2	3	4	5	6	7
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,8000	101,573 16,146	1 706,428 271,253
117	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	16,8000	762,665 220,110	12 812,768 3 697,848
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 753,686 9 289,111
		1.6.2. Pereti despartitori finisare				
118	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	19,2000	421,302 185,141	8 088,994 3 554,701
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,6000	153,640 117,300	1 014,024 774,180
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv)	m2	126,0000	151,590 102,534	19 100,302 12 919,284
121	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	20,0000	22,052 17,940	441,050 358,800
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,0000	6,070 2,070	764,820 260,820
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	99,5000	46,756 37,950	4 652,190 3 776,025
124	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	20,4000	66,810 47,610	1 362,924 971,244

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
125	CI05A	Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica(200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	30,5000	865,501 414,000	26 397,766 12 627,000
126	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	79,1000	628,049 280,830	49 678,706 22 213,653
127	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m	24,0000	95,034 20,700	2 280,804 496,800
		Total Pereti despartitori finisare Inklusiv salariu				113 781,580 57 952,507
		1.6.3. Tavane suspendate				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	30,0000	253,388 131,790	7 601,651 3 953,700
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,7000	374,325 151,800	5 502,578 2 231,460
130	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	5,0000	22,052 17,940	110,262 89,700
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0000	46,756 37,950	1 402,670 1 138,500
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	30,0000	6,070 2,070	182,100 62,100
133	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	30,0000	66,810 47,610	2 004,300 1 428,300

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavane suspendate Inclusiv salariu				16 803,561 8 903,760
		1.6.4. Usi din PVC				
134	CK25A1	Usi batanta (U-5) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (900x 2100mm) (3 bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,6700	3 124,185 61,410	17 714,127 348,195
135	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.	m	16,0000	63,533 20,700	1 016,536 331,200
136	CK25A	Instalarea usei recuperata din mase plastice (2100x920mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,9500	119,489 55,890	352,492 164,876
		Total Usi din PVC Inclusiv salariu				19 083,155 844,271
		Total (6)-Sala personal,(7) dus,(8)wc,(12) Incapere texnica, (13)Incapere tehnica Vacum Inclusiv salariu				181 421,982 76 989,649
		1.7. (15)-Sala tehnica Ventelare etajul 3. 1.7.1. Pardoseli				
137	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,6000	23,450 20,700	436,170 385,020
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	18,6000	57,070 53,820	1 061,502 1 001,052

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,6000	99,150 48,300	1 844,190 898,380
140	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,6000	101,573 16,146	1 889,259 300,316
141	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	18,6000	418,877 75,900	7 791,112 1 411,740
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 022,233 3 996,508
		1.7.2. Pereti despartitori finisare				
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din (PVC) cu recuperare (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,0000	28,980 28,980	347,760 347,760
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	35,0000	111,195 110,400	3 891,825 3 864,000
144	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din coteleti- spargere pu creere goluri in zidarie	m3	2,0000	278,350 272,550	556,700 545,100
145	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	29,2000	421,302 185,141	12 302,011 5 406,109
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,5000	153,640 117,300	5 607,860 4 281,450
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv)	m2	70,0000	151,590 102,534	10 611,279 7 177,380
148	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	20,0000	22,052 17,940	441,050 358,800
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	36,0000	6,070	218,520

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,070	74,520
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,0000	46,756 37,950	1 683,204 1 366,200
151	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,0000	66,810 47,610	2 405,160 1 713,960
152	CI05A	Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica(200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	70,5000	865,500 414,000	61 017,766 29 187,000
		Total Pereti despartitori finisare Inklusiv salariu				99 083,135 54 322,279
		1.7.3. Tavane suspendate				
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,0000	374,325 151,800	6 737,850 2 732,400
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate si canal de ventilare	m2	18,4000	253,388 131,790	4 662,343 2 424,936
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	80,0000	151,590 102,534	12 127,176 8 202,720
156	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	25,0000	22,052 17,940	551,312 448,500
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,0000	46,756 37,950	1 589,693 1 290,300
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	34,0000	6,070	206,380

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,070	70,380
159	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,0000	66,810 47,610	2 271,540 1 618,740
160	CI05A	Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica(200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	50,0000	865,500 414,000	43 275,000 20 700,000
		Total Tavane suspendate Inclusiv salariu				71 421,294 37 487,976
		1.7.4. Usi din PVC				
161	CK25A1	Usi batanta (U-6) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm) (doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,6000	2 124,185 61,410	7 647,066 221,076
		Total Usi din PVC Inclusiv salariu				7 647,066 221,076
		Total (15)-Sala tehnica Ventilare etajul 3. Inclusiv salariu				191 173,728 96 027,839
		1.8. Lucrari diverse la exterior pentru amplasarea utilajului (medical, ventilare) la locul destinatiei in cladire Cota +3.300-+9.900				
162	CP10B1	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie	buc	1,0000	358,743 169,050	358,743 169,050

1	2	3	4	5	6	7
		portanta, la inaltimea intre 20-35 m, cu volum de la 0,2-2,5 mc				
163	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (imprejmuirea la balcon ET 3) la cladiri (material Benefeciar)de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc	1,0000	329,493 151,800	329,493 151,800
164	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	18,0000	25,875 17,250	465,750 310,500
165	CL13B	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata intre 0,1-0,2 t inclusiv	t	0,0150	38 393,933 6 554,933	575,909 98,324
166	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC cu recuperarea materialului. (usi, ferestre..)	m2	12,0000	28,980 28,980	347,760 347,760
167	CK25D	Montare vitrale (material beneficiar) din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,0000	131,830 62,790	1 581,960 753,480
		Total Lucrari diverse la exterior pentru amplasarea utilajului (medical, ventilare) la locul destinatiei in cladire Cota +3.300-+9.900 Inclusiv salariu				3 659,615 1 830,914
		1.9. Lucrari de constructii (exterior) la fundatii pu utilaj, ventilare).Cota +0.000 1.9.1. Sapaturi la groapa de fundatii Cota - 0.700				

1	2	3	4	5	6	7
168	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,0000	82,110 82,110	492,660 492,660
		Total Sapaturi la groapa de fundatii Cota - 0.700 Inklusiv salariu				492,660 492,660
		1.9.2. Betonari la fundatii (Cota - 0.700 - 0.150)				
169	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	2,9000	2 059,730 303,600	5 973,216 880,440
170	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	50,0000	28,868 3,243	1 443,400 162,150
171	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	50,0000	30,513 4,623	1 525,650 231,150
172	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,0000	137,969 82,800	1 931,566 1 159,200
		Total Betonari la fundatii (Cota - 0.700 - 0.150) Inklusiv salariu				10 873,832 2 432,940
		1.9.3. Executarea pardoselilor grosimea 15,00 m2				
173	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris cu grosimea de 50mm.	100m2	0,1500	2 390,793 469,893	358,619 70,484
174	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si	kg	110,0000	30,789 4,899	3 386,790 538,890

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor de diametrul de 8 mm (pas 150x150, strat1)				
175	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in plansee 150x150mm, strat 1)	kg	60,0000	30,513 4,623	1 830,780 277,380
176	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0000	137,969 82,800	551,876 331,200
177	CG22A	Pardoseli din beton simplu (Bc 12.5/B 200) in grosime de 15 cm, turnat pe loc	m2	15,0000	230,580 62,100	3 458,700 931,500
		Total Executarea pardoselilor grosimea 15,00 m2 Inclusiv salariu				9 586,765 2 149,454
		1.9.4. Amenajare				
		1.9.4.1. Constructii metalice				
178	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,0000	82,110 82,110	82,110 82,110
179	CL08A1	Elemente metalice (stilpi,) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constr.	t	0,1300	52 073,754 10 615,385	6 769,588 1 380,000
180	CA08B	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici	buc	16,0000	35,888 24,150	574,201 386,400
181	CL08A	Confectii metalice (copertina) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,3700	40 800,000 0,000	15 096,000 0,000
182	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de	t	0,5000	1 170,834 444,360	585,417 222,180

1	2	3	4	5	6	7
		miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				23 107,316 2 070,690
		1.9.4.2. Acoperisuri din panouri din tabla profilata fara termoizolare				
183	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	18,0000	403,082 79,350	7 255,485 1 428,300
		Total Acoperisuri din panouri din tabla profilata fara termoizolare Inclusiv salariu				7 255,485 1 428,300
		1.9.4.3. Imprejmuiri griiaje metalice din plasa				
184	CL19A	Panouri (grilaje) metalice (h-2.00m, l -2.50m, d-3.8mm zincat).gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura , inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru imprejmuri	m2	52,6000	236,115 114,368	12 419,656 6 015,765
185	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	3,0000	1 019,500 78,660	3 058,500 235,980
		Total Imprejmuiri griiaje metalice din plasa Inclusiv salariu				15 478,156 6 251,745
		1.9.4.4. Amenajare acces pietonal				
186	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip	m2	12,0000	275,620 103,500	3 307,440 1 242,000
		Total Amenajare acces pietonal Inclusiv salariu				3 307,440 1 242,000
		1.9.4.5. Lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
187	TrI1AF02A 1	Incarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in vagon categoria 1	t	5,0000	165,600 165,600	828,000 828,000
188	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,0000	82,560 0,000	412,800 0,000
189	TrI1AF05B 3	Descarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, pe rampa sau teren, din auto categoria 3	t	5,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Lucrari Inclusiv salariu				1 240,800 828,000
		Total Amenajare Inclusiv salariu				50 389,197 11 820,735
		Total Lucrari de constructii (exterior) la fundatii pu utilaj, ventilare).Cota +0.000 Inclusiv salariu				71 342,454 16 895,789
		<i>Total</i>	Lei			1 678 699,067
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			92 701,358
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			63 632,975
		<i>Total</i>	100,00 +			1 835 033,400
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			183 503,340
		<i>Total</i>	100,00 +			2 018 536,740
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			60 556,102
		<i>Total</i>	100,00 +			2 079 092,842
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 079 092,84 2 386 255,660
		2. Utilaj -Usi, culisante,batante ermetice p/u sala de operatii.				
190		Usa culisanta automata ermetica ,(U-1) pentru sali de operatii fara prag, mecanism de automatizare va permote actionarea manuala	m2	2,8600	33 594,000 0,000	96 078,840 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in situatii de urgenta un canat, toc inox, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie din inox si izolatie din vata minerala, selector digital, manere inox- buton deschidere/inchidere (actionare cu cotul)- vitraj usa 600 x 400 mm- dimensiune canat 1300x2200mm DAGARD - 1BUC				
191		Usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-2) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (1000x2100 mm) DAGARD - 3BUC	m2	6,3000	18 000,000 0,000	113 400,000 0,000
192		Usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-3) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (900x2100 mm) DAGARD - 1 BUC	m2	2,1000	18 000,000 0,000	37 800,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			247 278,840
		<i>Depozitare</i>	1,20 %			2 967,346
		Total Utilaj -Usi, culisante,batante ermetice p/u sala de operatii. Inclusiv salariu				250 246,186

		Total	Lei	2 329 323
		TVA	20,00 %	465 865
		Total deviz: Inclisiv salariu		2 795 188 386 253

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Cardiologie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

