

**Lucrari de constructie a statiei
de tratare a levigatului produs
din deseuri menajere solide, la
poligonul din comuna Tintareni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-2
WC Lucrari de constructii (Marca SA)

Valoarea de deviz 23 783 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti exterior				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,000	778,966 159,216	1 557,932 318,432
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,200	16,088 1,284	51,481 4,109
		Total Pereti exterior Inclusiv salariu				1 609,413 322,541
		2. Acoperis				
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,140	4 926,500 1 030,871	689,710 144,322
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala. lucarne	m3	0,140	260,636 36,379	36,489 5,093
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	4,500	72,721 12,621	327,246 56,796

1	2	3	4	5	6	7
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv astcriala. lucarne	m3	0,090	258,278 36,144	23,245 3,253
7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,090	57,400 10,467	5,166 0,942
8	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	4,500	173,046 66,340	778,707 298,530
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,040	4 413,500 963,000	176,540 38,520
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv astcriala. lucarne	m3	0,040	255,450 36,375	10,218 1,455
11	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Обшивка фронтонов деревянной вагонкой)	m2	7,000	504,568 173,768	3 531,976 1 216,376
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	7,000	56,640 42,800	396,480 299,600
13		Element de coama	m	1,500	36,000 0,000	54,000 0,000
		Total Acoperis Inclusiv salariu				6 029,777 2 064,887
		3. Usi si ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
14	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,700	2 175,255 70,620	3 697,934 120,054
15	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv --(se instaleaza pe coridor si casa scarii)-sticla 4i-n-4-n-6tripl	m2	0,140	1 386,293 40,350	194,081 5,649
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				3 892,015 125,703
		4. Pardosele				
16	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	0,970	53,059 36,402	51,467 35,310
		Total Pardosele Inclusiv salariu				51,467 35,310
		5. Finisare interioara				
17	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	11,500	70,926 51,360	815,645 590,640
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti	m2	11,500	32,615 23,540	375,075 270,710
19	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm	m2	1,100	70,127 55,640	77,140 61,204

1	2	3	4	5	6	7
		grosime totala (Внутренняя затертая штукатурка прямых потолков из монолитного бетона)				
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков вододисперсионная)	m2	1,100	32,615 23,540	35,876 25,894
		Total Finisare interioara Inclusiv salariu				1 303,736 948,448
		6. Finisare exterioara				
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен, колонн)	m2	13,500	91,705 72,760	1 238,020 982,260
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -pereti	m2	13,500	32,615 23,540	440,305 317,790
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - soclu (Partea de jos a peretilor - placi de ceramica pentru fatada)	m2	1,100	262,823 104,860	289,105 115,346
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				1 967,430 1 415,396
		7. Alte lucrari				
		7.1. Pereu 1.0m				
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	1,060	1 075,654 164,780	1 140,193 174,667

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонной отмостки C 7,5.)				
25	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,500	68,841 51,360	103,262 77,040
		Total Pereu 1.0m Inclusiv salariu				1 243,455 251,707
		7.2. Pridvor				
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонного крыльца C 7,5.)	m3	0,430	1 074,640 164,830	462,095 70,877
27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,700	67,982 51,360	183,552 138,672
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	0,800	262,822 104,860	210,258 83,888
29	AcA16A	Canal de ventilatie din teava de azbociment d-100mm	m	1,800	83,843 25,680	150,917 46,224
		Total Pridvor Inclusiv salariu				1 006,822 339,661

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 250,277 591,368

		Total	lei	17 103
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	1 238
		Cheltuieli de transport	3,00 %	341
		Cheltuieli directe	100,00 +	18 682
		Cheltuieli de regie	3,00 %	560
		Total	100,00 +	19 242
		Beneficiu de deviz	3,00 %	577
		Total	100,00 +	19 819
		TVA	20,00 %	3 964
		23 783		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		5 504		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)