

DEVIZ - OFERTĂ pentru servicii de proiectare

Obiect: "Alimentarea cu apă și canalizare a sectorului "Malina" din or. Cimișlia"

Proiectul va cuprinde str. Zorilor, str. Valenii de Munte, str. Viilor, str. si str-la Petru Rares, str. Florilor, str. Nicolae Testemitanu, str. si str-la Mihail Frunze, str. Libertatii, str. Cetatea Alba - partial, zona aliniata strazilor enumerate precedent, conform schemei estimative anexate.

Nr. d/o	Caracteristica lucrărilor	Nr. capitolului, punctelor, tabelor din culegerea de prețuri pentru lucrări de construcție	Calcul de cost a+bx	Costul lucrărilor (lei)
1	2	3	4	5
1	Statie de pompare apa potabila Q _{max} =15m ³ /h, montata subteran, mod de functionare - automatizat	Compartiment 49 Tab.49-5 p.1 inclusiv prospectiuni topo-geodezice și geologice, elaborarea compartimentelor PG, TH, CBA, AEE, OLC K – 1,14 PE K – 0,20 reducere K - 21,2 ind. prețurilor	(4903,0+9,6624x15,0) x1,14x0,20x21,2	24.399,0
2	Statie de pompare apa potabila Q _{max} =10m ³ /h, montata subteran, mod de functionare - automatizat.	Compartiment 49 Tab.49-5 p.1 inclusiv prospectiuni topo-geodezice și geologice, elaborarea compartimentelor PG, TH, CBA, AEE, OLC K – 1,14 PE K – 0,20 reducere K - 21,2 ind. prețurilor	(4903,0+9,6624x10,0) x1,14x0,20x21,2	24.166,0
3	Statie de pompare ape uzate Q _{max} =20m ³ /h, montata subteran, mod de functionare - automatizat	Compartiment 49 Tab.49-9 p.1 inclusiv prospectiuni topo-geodezice și geologice, elaborarea compartimentelor PG, TH, CBA, AEE, OLC. K – 1,13 PE K – 0,20 reducere K – 21,2 ind. prețurilor	(4849,0+6,55x20,0)x1 x1,13x0,20x21,2	23.860,0
4	Turn de apă H=18.0 m V=50m ³	Compartiment 49 Tab.49-17 p.1 inclusiv prospectiuni topo-geodezice și geologice, elaborarea compartimentelor PG, TH, CBA, AEE, OLC K – 1,21 PE K – 0,20 reducere	(2671,0+13,41x50,0)x 1x1,21x0,20x21,2	17.143,0

		K – 21,2 ind. prețurilor		
5	Turn de apă H=12.0 m V=50m3	Compartiment 49 Tab.49-17 p.1 inclusiv prospectiuni topo- geodezice și geologice, elaborarea compartimentelor PG, TH, CBA, AEE, OLC K – 1,21 PE K – 0,20 reducere K – 21,2 ind. prețurilor	(2671,0+13,41x50,0)x 1x1,21x0,20x21,2	17.143,0
6	Rețele exterioare de apeduct 2 sisteme inelare distincte datorita reliefului si diferentei de cote de pina la 100m. Lungimea totala a rețelelor 9,91 km incusiv punctul de conectare la rețele existente	Compartiment 49 Tab.49-21 p.9 L=9,91 km - tevi PEHD RC100 K – 1,11 PE K – 0,15 reducere K – 21,2 ind. prețurilor	(4813,4+494,85x9,91) x1,11x0,15x21,2	34.298,0
7	Rețele exterioare de canalizare gravitaționale Lungimea 10,28 km inclusiv conectarea la statia de pompare	Compartiment 49 Tab.49-22 p.12 L=10,28 km - Tevi PVC K – 1,18 PE K – 0,20 reducere K – 21,2 ind. prețurilor	(515,0+498,0x10,28) x1,18x0,20x21,2	28.190,0
8	Rețele exterioare de canalizare sub presiune Lungimea 0,85 km inclusiv conectarea la statia de pompare existenta	Compartiment 49 Tab.49-8 p.2 L=0,85 km - Tevi PEHD RC100 K – 1,21 PE K – 0,20 reducere K – 21,2 ind. prețurilor	(2947,0+492,0x0,85) x1,21x0,20x21,2	17.264,0
9	Conectări individuale la rețea de apeduct. 362 case particulare si agenti economici 5,43 km rețea de branșare	1. Coordonarea cu primăria și proprietarii a punctului de conectare si a amplasarii caminului individual cu nod apometric. 2. Elaborarea proiectelor individuale, inclusiv: a) conectarea la apeduct stradal; b) camin individual cu nod apometric; c) retea d-25 pina la punctul de delimitare a proprietatii (in mediu pina la 15m per consumator); d) elaborarea devizului de cheltuieli separat.	362 x 80	28.960,0
10	Conectări individuale la rețea de canalizare. 362 case particulare si agenti economici 5,43 km rețea de branșare	1. Coordonarea cu primăria și proprietarii a punctului de conectare si a amplasarii caminului individual. 2. Includerea in schema topogeodezica a cotei de nivel minima necesara in conformitate	362 x 80	28.960,0

		cu cerintele consumatorului individual. 3. Elaborarea proiectelor individuale, inclusiv: a) conectarea la caminul de canalizare stradal; b) camin individual d-400; c) retea PVC d-160 pina la punctul de delimitare a proprietatii (in mediu pina la 15m per consumator); d) elaborarea devizului de cheltuieli separat.		
11	Ridicarea topo-geodezică Lungimea 15,71 km	Lungimea 10,28 km retea stradala Lungimea 5,43 km pentru rețele de conectare individuale	15,71 x 3.000	47.130,0
12	Prospecțiuni hidro-geologice - minim 20 buc.	forări cu adîncimea 6m - minim 20 bucăți - de-a lungul rețelei stradale	20 x 6 x 300	36.000,0
13	Elaborarea devizului de cheltuieli	Elaborarea devizelor locale separate pe compartimente		8.000,0
14	Obținerea verificării și expertizării documentației de proiect și deviz din partea unei instituții acreditate	Compartimentele AE, CE, TH, PG, CBA, AEE, OLC, Devize.		10.000,0
15	Prezentarea documentației de deviz și proiect, inclusiv prospecțiunile topo-geodezice și geologice.	În varianta electronică pe suport digital și pe suport de hîrtie în 4 (patru) exemplare.		8.000,0
16	Total fără TVA			353.513,0
17	TVA-20%			70.702,6
18	Total cu TVA			424.215,6

Administrator
S.R.L. "Apcan Proiect"

(familia, semnătura)

M. Vîrlan