

**Lucrări de reparație a drumurilor în orașul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 16****Reparatia drumului din asfalt, str. Alexandru Donici (L=170m, b=5,5m)****Valoarea de deviz 592 110,25 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Reparatia imbracamintii rutiere. Conditii restanse, K manopera si utilaje = 1,20</b>						
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,986	4 118,43 0,00	4 060,77 0,00
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	9,860	46,09 0,00	454,45 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3	98,600	895,55 68,11	88 300,79 6 715,84
4	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	3,000	1 258,21 192,99	3 774,62 578,96
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,561	12 053,73 0,00	6 762,14 0,00
6	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm)	m2	935,000	263,71 6,81	246 573,10 6 368,47
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	935,000	78,28 3,60	73 195,40 3 364,64

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Reparatia imbracamintii rutiere. Conditii restanse, K manopera si utilaje = 1,20 Inklusiv salariu</b>				<b><u>423 121,27</u> <u>17 027,91</u></b>

		Total	lei	423 121,27
		Asigurarea sociala de stat	24 %	4 086,70
		Cheltuieli directe		427 207,97
		Cheltuieli de regie	10 %	42 720,80
		Total		469 928,77
		Beneficiu de deviz	5 %	23 496,44
		Total		493 425,21
		TVA	20 %	98 685,04
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b><u>592 110,25</u> <u>17 027,91</u></b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrări de reparație a drumurilor în orașul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 16

Reparatia drumului din asfalt, str. Alexandru Donici (L=170m, b=5,5m)

Valoarea de deviz 592 110,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 16:						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,060	94,60	289,48
2.	7129020012800	Pavator	h-om	70,992	94,60	6 715,84
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	70,380	94,60	6 657,95
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	35,567	94,60	3 364,64
Total manopera						<b>17 027,91</b>

### Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	134,640	1 664,89	224 160,79
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,016	432,28	8 652,52
3.	14111222016601	Amestec optimal de piatra sparta fr. 0-31,5 mm	m3	117,810	506,62	59 684,90
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	120,193	432,28	51 957,03
5.	23203226000401	Bitum	t	0,578	11 500,00	6 647,00
6.	2640112300739	Caramizi	buc	67,320	7,00	471,24
7.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	3,060	863,33	2 641,79
8.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,046	1 405,00	64,63
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,335	35,09	748,64
Total materiale de constructii						<b>355 028,54</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,202	570,00	115,14
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,309	610,00	9 948,49
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,369	540,00	5 059,26
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	39,391	540,00	21 271,14
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,342	540,00	6 664,68
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,864	730,00	6 470,72
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,360	50,00	18,00
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,863	530,00	1 517,39
Total utilaje de constructii						<b>51 064,82</b>

Total	lei	423 121,27
Asigurarea sociala de stat	24 %	4 086,70
Cheltuieli directe		427 207,97
Cheltuieli de regie	10 %	42 720,80
Total		469 928,77
Beneficiu de deviz	5 %	23 496,44
Total		493 425,21
TVA	20 %	98 685,04

**Total deviz:**

**592 110,25**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de reparație a drumurilor în  
orașul Ialoveni**
**Investitor Primăria orașului Ialoveni**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Reparatia imbracamintii rutiere. Conditii restanse, K manopera si utilaje = 1,20</b>						
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			4 118,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,110	610,00	4 118,43
		<i>Total</i>	lei			4 060,77
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			46,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,063	610,00	46,09
		<i>Total</i>	lei			454,45
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3			895,55 68,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	68,11
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	432,28	87,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	432,28	526,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	35,09	5,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	610,00	30,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	540,00	167,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	530,00	9,54
		<i>Total</i>	lei			88 300,79
4	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 258,21 192,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,850	94,60	96,49
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,850	94,60	96,49
	2640112300739	Caramizi	buc	22,000	7,00	157,08
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1 405,00	21,54
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,000	863,33	880,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	50,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			3 774,62
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t			12 053,73 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	11 500,00	11 848,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	570,00	205,24
		<i>Total</i>	lei			6 762,14
6	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm)	m2			263,71 6,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	6,81
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1 664,89	239,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	540,00	5,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	540,00	5,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	730,00	6,92
		<i>Total</i>	lei			246 573,10
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			78,28 <hr/> 3,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,60
	14111222016601	Amestec optimal de piatra sparta fr. 0-31,5 mm	m3	0,126	506,62	63,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	35,09	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	610,00	2,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	530,00	0,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	540,00	7,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	540,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			73 195,40

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.