

**Reparatia strazii Uliana Gromov
in varianta alba cu adaugarea
unui strat cu h 15 cm pe
suprafata de 3533 m2,
Luceafarul in varianta alba cu
adaugarea unui strat cu h15ccm
pe suprafata de 1260m2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Servicii de reparatie a drumurilor**

Valoarea de deviz 420 005,31 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia strazii Uliana Gromov in varianta alba cu adaugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafata de 3533 m2.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	5,3000	2 707,50 0,00	14 349,75 0,00
2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurii pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	5,3000	1 977,10 0,00	10 478,63 0,00
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3	9,1800	1 999,20 0,00	18 352,66 0,00
4	TsI50A2	Transportarea pietrișului cu	t	770,0000	28,80	22 176,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 2 km. (Materialul "Beneficiarului") (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)			0,00	0,00
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire. (Materialul "Beneficiarului") (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	523,0000	265,33 75,68	138 767,59 39 580,64
		<i>Total</i>	Lei			204 124,63
		Total Reparatia strazii Uliana Gromov in varianta alba cu adaugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafata de 3533 m2. Inclusiv salariu				204 124,63 39 580,64
		2. Reparatia strazii Luceafarul in varianta alba cu adaugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafata de 1260 m2				
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,8900	2 707,50 0,00	5 117,18 0,00
7	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma. (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,8900	1 977,12 0,00	3 736,75 0,00
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m. (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3	3,2700	1 999,20 0,00	6 537,38 0,00
9	TsI50A2	Transportarea pietrişului cu autobasculanta la distanta de 2	t	250,0000	28,80	7 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		km. (Materialul "Beneficiarului") (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)			0,00	0,00
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire. (Resursul Nisip este inlocuit cu resursul Sapura) .(Materialul "Beneficiarului") (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	184,0000	265,33 <hr/> 75,68	48 820,72 <hr/> 13 925,12
		<i>Total</i>	Lei			71 412,03
		Total Reparatia strazii Luceafarul in varianta alba cu adaugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafata de 1260 m2 Inclusiv salariu				71 412,03 13 925,12

		Total	Lei	275 536,66
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	12 841,38
		Total		288 378,04
		Cheltuieli de regie	14,5 %	41 814,82
		Total		330 192,86
		Beneficiu de deviz	6 %	19 811,57
		Total		350 004,43
		TVA	20 %	70 000,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		420 005,31 <hr/> 53 505,76

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia strazii Uliana Gromov
in varianta alba cu adaugarea
unui strat cu h 15 cm pe
suprafata de 3533 m2,
Luceafarul in varianta alba cu
adaugarea unui strat cu h15cm
pe suprafata de 1260m2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Servicii de reparatie a drumurilor**

Valoarea de deviz 420 005,31 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	565,6000	94,60	53 505,76
Total manopera						53 505,76

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,7680	0,00	0,00
2.	1411122201646-816	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	53,3460	0,00	0,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	233,6800	0,00	0,00
4.	1411122201672-3263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	664,2100	0,00	0,00
5.	1421102200525-s	Savura	m3	181,6990	0,00	0,00
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	176,7500	30,00	5 302,50
Total materiale de construcții						5 302,50

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	55,6499	750,00	41 737,43
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	182,4060	550,00	100 323,30
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,5705	550,00	4 713,78
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,4321	550,00	6 287,66
5.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	59,2620	420,00	24 890,04
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	8,5705	375,00	3 213,94
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,2800	450,00	29 376,00
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,6750	350,00	6 186,25
Total utilaje de construcții						216 728,40

Total	Lei	275 536,66
-------	-----	------------

Asigurarea sociale si medicale	24 %	12 841,38
Total		288 378,04
Cheltuieli de regie	14,5 %	41 814,82
Total		330 192,86
Beneficiu de deviz	6 %	19 811,57
Total		350 004,43
TVA	20 %	70 000,88

Total deviz:

420 005,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia strazii Uliana Gromov in**
varianta alba cu adaugarea unui strat cu h 15 cm
pe suprafata de 3533 m2, Luceafarul in varianta
alba cu adaugarea unui strat cu h15ccm pe
suprafata de 1260m2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia strazii Uliana Gromov in varianta alba cu adaugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafata de 3533 m2.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			2 707,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	750,00	2 707,50
2	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 977,10 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,00
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 999,20 0,00
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	420,00	1 999,20
4	TsI50A2	Transportarea pietrișului cu autobasculanta la distanta de 2 km. (Materialul "Beneficiarului") (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			28,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	450,00	28,80
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire. (Materialul "Beneficiarului") (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заливанием)	m3			265,33 75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525-s	Sapura	m3	0,2570	0,00	0,00
	1411122201646-816	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	0,1020	0,00	0,00
	1411122201672-3263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	30,00	7,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,75
		2. Reparatia strazii Luceafarul in				

1	2	3	4	5	6	7
		varianta alba cu adaugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafata de 1260 m2				
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			2 707,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	750,00	2 707,50
7	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 977,12 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	375,00	447,01
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m. (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 999,20 0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	420,00	1 999,20
9	TsI50A2	Transportarea pietrişului cu autobasculanta la distanta de 2 km. (Materialul "Beneficiarului") (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			28,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	450,00	28,80
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire. (Resursul Nisip este inlocuit cu resursul Savura) .(Materialul "Beneficiarului") (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3			265,33 75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525-s	Savura	m3	0,2570	0,00	0,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	0,00	0,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	30,00	7,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.