

Lucrari de amenajare a gradinii urbane din mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 431 172,983 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,310	1 997,485 0,000	2 616,705 0,000
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	33,000	421,581 57,706	13 912,173 1 904,298
3	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	4,100	4 643,846 615,846	19 039,769 2 524,969
4	pret	Caramida rosie plina	buc	3 400,000	6,000 0,000	20 400,000 0,000
5	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	98,400	83,156 81,356	8 182,550 8 005,430
6	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Stilpi pentru felinare Fumegalli KARMEL, 4m)	buc	12,000	2 047,092 827,750	24 565,104 9 933,000

1	2	3	4	5	6	7
7	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Stilpi octogonal cu suport si usa 9000x60mm Otel zincat Elmos sau analog)	buc	10,000	2 249,092 827,750	22 490,920 8 277,500
		<i>Total</i>	lei			111 207,221
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			7 354,847
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			4 110,624
		<i>Total</i>	100,00 +			122 672,692
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			17 787,540
		<i>Total</i>	100,00 +			140 460,232
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 427,614
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				148 887,846 30 645,197
		2. Lucrari de montare				
8	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (dulap de distributie)	buc	1,000	2 554,200 2 554,200	2 554,200 2 554,200
9	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Materiale marunte =1,01	buc	4,000	243,506 229,878	974,026 919,512
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (doar manopera)	buc	14,000	147,576 147,576	2 066,064 2 066,064
11	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Tub gofrat 750N 32mm) Material marunt =1,1	m	650,000	70,950 70,950	46 117,500 46 117,500
12	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (doar manopera)	m	930,000	13,244 13,244	12 316,920 12 316,920
13	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare	buc	17,000	120,142	2 042,414

1	2	3	4	5	6	7
		constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou (doar manopera)			120,142	2 042,414
14	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (montarea pe stilpi a corpurilor de eluminat Fumagalli REMO 400 42W, dor manopera) Material marunt =1,05	buc	12,000	21,758 21,758	261,096 261,096
15	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (montarea pe stilp a corpului de iluminat LED Elmos HD-Y007, doar manopera) Material marunt =1,05	buc	10,000	21,758 21,758	217,580 217,580
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (doar manopera)	buc	12,000	147,576 147,576	1 770,912 1 770,912
		<i>Total</i>	lei			68 320,712
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			16 383,888
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			3,631
		<i>Total</i>	100,00 +			84 708,231
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			51 882,310
		<i>Total</i>	100,00 +			136 590,541
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			8 195,432
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				144 785,973 68 266,198
		3. Utilaje				
17	01	Intrerupator de sarcina tripolar,	buc	1,000	122,000	122,000

1	2	3	4	5	6	7
		63A ABS plastic			0,000	0,000
18	02	Intrerupator de sarcina tripolar, 20A BH-32/3P	buc	1,000	112,000 0,000	112,000 0,000
19	04	Intrerupator automat diferential, C25, 30mA	buc	2,000	1 233,000 0,000	2 466,000 0,000
20	06	Intrerupator automat monopolar, C16	buc	10,000	66,000 0,000	660,000 0,000
21	12	Clema din Cu cu 16 ramificatii	buc	2,000	22,000 0,000	44,000 0,000
22	13	Priza exterioara, 3L+N+PE, 400V, 32A	buc	1,000	122,000 0,000	122,000 0,000
23	14	Priza exterioara, 1L+N+PE, 230V, 16A	buc	16,000	112,000 0,000	1 792,000 0,000
24	15	Intrerupator electric exterior cu o clapa, 230V, 10A	buc	1,000	66,000 0,000	66,000 0,000
25	16	Corp de iluminat Fumegalli REMO 400 42W E27 IP65 cu bec LED dimabil 24W, 4000k, 2500Lm	buc	12,000	677,000 0,000	8 124,000 0,000
26	16	Lampa LED Elmos HD-Y007 40W LED 4000K IP65 4400 Im220-240V, HD-Y007 sau analog	buc	10,000	455,000 0,000	4 550,000 0,000
27	17	Cofret neechipat Schneider- Electric NSYCRN55250 600x500x250mm IP66	buc	1,000	2 899,000 0,000	2 899,000 0,000
28	18	Cablu izolat si bronat cu fir din Al, 5x25mm	m	60,000	67,000 0,000	4 020,000 0,000
29	19	Cablu izolat si bronat cu fir Al, 3x6mmp	m	690,000	34,000 0,000	23 460,000 0,000
30	21	Cablu izolat cu fir de Cu, 3x2,5mmp	m	180,000	17,000 0,000	3 060,000 0,000
31	68	Tub gofrat 750N 32mm	m	650,000	16,000 0,000	10 400,000 0,000
32	11	Sonoff Matter prin Wi-Fi, comutator inteligent cu variator de intensitate, MINI Extreme MINI- DIM	buc	3,000	788,000 0,000	2 364,000 0,000
33	11	Cutie pentru automate IIMPI-15H 210x330x130MM	buc	4,000	344,000 0,000	1 376,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaje Inclusiv salariu				65 637,000

		Total	lei	359 310,819
		TVA	20,00 %	71 862,164
		Total deviz: Inclusiv salariu		431 172,983
				98 911,395

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de amenajare a gradinii urbane din mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 431 172,983 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	67,251	94,60	6 361,945
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	27,000	94,60	2 554,200
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	846,570	94,60	80 085,522
4.	9312040019600	Sapator	h-om	104,754	94,60	9 909,728
		Total manopera				98 911,395

Materiale:

1.	01	Intreupator de sarcina tripolar, 63A ABS plastic	buc	1,000	122,00	122,000
2.	02	Intreupator de sarcina tripolar, 20A BH-32/3P	buc	1,000	112,00	112,000
3.	04	Intreupator automat diferential, C25, 30mA	buc	2,000	1 233,00	2 466,000

4.	06	Intrerupator automat monopolar C16	buc	10,000	66,00	660,000
5.	11	Sonoff Matter prin Wi-Fi, comutator inteligent cu variator de intensitate, MINI Extreme MINI-DIM	buc	3,000	788,00	2 364,000
6.	12	Clema din Cu cu 16 ramificatii	buc	2,000	22,00	44,000
7.	13	Priza exterioara , 3L+N+PE, 400V,32A	buc	1,000	122,00	122,000
8.	14	Priza exterioara , 1L+N+PE, 230V,16A	buc	16,000	112,00	1 792,000
9.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,960	500,00	1 980,000
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,825	355,00	12 007,875
11.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	4,400	355,00	1 562,000
12.	15	Intrerupator electric exterior cu o clapa, 230V, 10A	buc	1,000	66,00	66,000
13.	16	Corp de iluminat Fumegalli REMO 400 42W E27 IP65 cu bec LED dimabil 24W, 4000k, 2500Lm	buc	12,000	677,00	8 124,000
14.	17	Cofret neechipat Schneider- Electric NSYCRN65250 600x500x250mm IP66	buc	1,000	2 899,00	2 899,000
15.	18	Cablu izolat si bronat cu fir din Al, 5x25mmp	m	60,000	67,00	4 020,000
16.	19	Cablu izolat si bronat cu fir din Al, 3x6mmp	m	690,000	34,00	23 460,000
17.	21	Cablu izolat cu fir de Cu, 3x2,5mmp	m	180,000	17,00	3 060,000
18.	25	Lampa LED Elmos HD-Y007 40 W LED 4000 K IP65 4400 Im220-240V, HD-Y007 sau analog	buc	10,000	455,00	4 550,000
19.	26	Cutie pentru automate ИИМП-15H 210x330x130MM	buc	4,000	344,00	1 376,000
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 200,000	2,50	5 500,000
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,616	2,10	3,394
22.	28111063020481	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (stilpi pentru felinar Fumegalli KARMEL, 4m)	buc	12,120	677,00	8 205,240
23.	28111063020482	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (Stilpi octagonal cu suport si usa 9000x60mm Otel zincat Elmos sau analog)	buc	10,100	877,00	8 857,700
24.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	16,160	2,00	32,320
25.	2874115840479	Piulita M12	buc	32,320	0,30	9,696
26.	2874115883760	Saiba M 12	buc	32,320	0,20	6,464
27.	29131242042101	Caramida rosie plina	buc	3 400,000	6,00	20 400,000
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,688	18,00	210,384
29.	68	Tub gofrat 750N 32mm	m	650,000	16,00	10 400,000
Total materiale de constructii						124 412,073

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	17,384	550,00	9 561,200
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,080	33,00	2,640
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,751	455,00	2 616,705
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,640	88,00	232,320
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,950	500,00	2 475,000
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	17,384	400,00	6 953,600
Total utilaje de constructii						21 841,465

Total	lei	359 310,819
TVA	20,00 %	71 862,164

Total deviz:

**431 172,9
83**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Lucrari de amenajare a gradinii urbane Investitor**
din mun. Ungheni**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 997,485 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	455,00	1 997,485
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			421,581 57,706
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,706
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	355,00	363,875
3	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			4 643,846 615,846
	1	Muncitor	h-om	6,5100	94,60	615,846
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	550,00	2 332,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	400,00	1 696,000
4	pret	Caramida rosie plina	buc			6,000 0,000
	29131242042101	Caramida rosie plina	buc	1,0000	6,00	6,000
5	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3			83,156 81,356
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	94,60	81,356
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,800
6	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Stilpi pentru felinare Fumegalli KARMEL, 4m)	buc			2 047,092 827,750
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7500	94,60	827,750
	28111063020481	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (stilpi pentru felinar Fumegalli KARMEL, 4m)	buc	1,0100	677,00	683,770
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,50	250,000

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	355,00	71,000
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	500,00	90,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	18,00	1,512
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	88,00	10,560
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	500,00	112,500
7	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Stilpi octagonal cu suport si usa 9000x60mm Otel zincat Elmos sau analog)	buc			2 249,092 827,750
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7500	94,60	827,750
	28111063020482	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (Stilpi octagonal cu suport si usa 9000x60mm Otel zincat Elmos sau analog)	buc	1,0100	877,00	885,770
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,50	250,000
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	355,00	71,000
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	500,00	90,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	18,00	1,512
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	88,00	10,560
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	500,00	112,500
		2. Lucrari de montare				
8	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (dulap de distributie)	buc			2 554,200 2 554,200
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	94,60	2 554,200
9	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Materiale marunte =1,01	buc			243,506 229,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	94,60	229,878
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,30	2,424
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	2,00	8,080
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,20	1,616
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,10	0,849
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	33,00	0,660
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (doar manopera)	buc			147,576 147,576
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,576
11	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Tub gofrat 750N 32mm) Material marunt =1,1	m			70,950 70,950
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	94,60	70,950
12	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (doar manopera)	m			13,244 13,244
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	94,60	13,244
13	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou (doar manopera)	buc			120,142 120,142
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	94,60	120,142
14	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (montarea pe stilpi a corpurilor de iluminat Fumagalli REMO 400 42W, dor manopera) Material marunt =1,05	buc			21,758 21,758
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	94,60	21,758
15	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (montarea pe stilp a corpului de iluminat	buc			21,758 21,758

1	2	3	4	5	6	7
		LED Elmos HD-Y007, doar manopera) Material marunt =1,05				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	94,60	21,758
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (doar manopera)	buc			147,576 ----- 147,576
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,576
		3. Utilaje				
17	01	Intrerupator de sarcina tripolar, 63A ABS plastic	buc			122,000 ----- 0,000
	01	Intrerupator de sarcina tripolar, 63A ABS plastic	buc	1,0000	122,00	122,000
18	02	Intrerupator de sarcina tripolar, 20A BH- 32/3P	buc			112,000 ----- 0,000
	02	Intrerupator de sarcina tripolar, 20A BH-32/3P	buc	1,0000	112,00	112,000
19	04	Intrerupator automat diferential, C25, 30mA	buc			1 233,000 ----- 0,000
	04	Intrerupator automat diferential, C25, 30mA	buc	1,0000	1 233,00	1 233,000
20	06	Intrerupator automat monopolar, C16	buc			66,000 ----- 0,000
	06	Intrerupator automat monopolar C16	buc	1,0000	66,00	66,000
21	12	Clema din Cu cu 16 ramificatii	buc			22,000 ----- 0,000
	12	Clema din Cu cu 16 ramificatii	buc	1,0000	22,00	22,000
22	13	Priza exterioara, 3L+N+PE, 400V, 32A	buc			122,000 ----- 0,000
	13	Priza exterioara , 3L+N+PE, 400V,32A	buc	1,0000	122,00	122,000
23	14	Priza exterioara, 1L+N+PE, 230V, 16A	buc			112,000 ----- 0,000
	14	Priza exterioara , 1L+N+PE, 230V,16A	buc	1,0000	112,00	112,000
24	15	Intrerupator electric exterior cu o clapa, 230V, 10A	buc			66,000 ----- 0,000
	15	Intrerupator electric exterior cu o clapa, 230V, 10A	buc	1,0000	66,00	66,000
25	16	Corp de iluminat Fumegalli REMO 400 42W E27 IP65 cu bec LED dimabil 24W, 4000k, 2500Lm	buc			677,000 ----- 0,000
	16	Corp de iluminat Fumegalli REMO 400 42W E27 IP65 cu bec LED dimabil 24W, 4000k, 2500Lm	buc	1,0000	677,00	677,000
26	16	Lampa LED Elmos HD-Y007 40W LED 4000K IP65 4400 Im220-240V, HD-Y007 sau analog	buc			455,000 ----- 0,000
	25	Lampa LED Elmos HD-Y007 40 W LED 4000 K IP65 4400 Im220-240V, HD-Y007 sau analog	buc	1,0000	455,00	455,000
27	17	Cofret neechipat Schneider- Electric NSYCRN55250 600x500x250mm IP66	buc			2 899,000 ----- 0,000
	17	Cofret neechipat Schneider- Electric NSYCRN65250 600x500x250mm IP66	buc	1,0000	2 899,00	2 899,000
28	18	Cablu izolat si bronat cu fir din Al, 5x25mm	m			67,000 ----- 0,000
	18	Cablu izolat si bronat cu fir din Al, 5x25mmp	m	1,0000	67,00	67,000
29	19	Cablu izolat si bronat cu fir Al, 3x6mmp	m			34,000 ----- 0,000
	19	Cablu izolat si bronat cu fir din Al, 3x6mmp	m	1,0000	34,00	34,000
30	21	Cablu izolat cu fir de Cu, 3x2,5mmp	m			17,000 ----- 0,000
	21	Cablu izolat cu fir de Cu, 3x2,5mmp	m	1,0000	17,00	17,000

1	2	3	4	5	6	7
31	68	Tub gofrat 750N 32mm	m			16,000 ----- 0,000
	68	Tub gofrat 750N 32mm	m	1,0000	16,00	16,000
32	11	Sonoff Matter prin Wi-Fi, comutator inteligent cu variator de intensitate, MINI Extreme MINI-DIM	buc			788,000 ----- 0,000
	11	Sonoff Matter prin Wi-Fi, comutator inteligent cu variator de intensitate, MINI Extreme MINI-DIM	buc	1,0000	788,00	788,000
33	11	Cutie pentru automate ИИМП-15H 210x330x130MM	buc			344,000 ----- 0,000
	26	Cutie pentru automate ИИМП-15H 210x330x130MM	buc	1,0000	344,00	344,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.