

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat Procuratura Generala a Republicii Moldva

2. Organizatorul procedurii de achiziție Procuratura Generala a Republicii Moldva

3. Obiectul achizițiilor Executarea acoperisului tip sarpanta, sediul Procuraturii raionului Floresti

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	6,40
2	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	72,00
3	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalitimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	130,50
4	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	418,14
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subseurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	58,80
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	86,30
7	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalitimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	8,80
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,48
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,00

1	2	3	4	5
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30mm) - consum conform proiect= 3,75m3	m2	416,00
11	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,75
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	17,23
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate, cu caracteristicile sar Material marunt=1,03	m2	416,00
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	416,00
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	79,00
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	56,00
18	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5mm	m	72,00
19	CK31C	Streasina din scinduri de rasinoase faltuite si geluite Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,05	m2	38,60
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	108,00
21	CL10C	Scari si platforme metalice de acces , asamblate prin sudura	t	0,12
22	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t	0,12

1	2	3	4	5
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv		
23	TrB22F3D	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 2-3 t	t	42,00
24	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	26,00

Responsabil tehnic



Valeriu PÂRLIȚAN

Președintele grupului
de lucru pentru achiziții

Marcel DIMITRAS