

1	2	3	4	5	6	7
	5789					
		<b>5. Газон обыкновенный.</b>				
23	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			10,96
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,06	57,66	3,46
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	57,66	7,50
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			713,52
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	57,66	277,92
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	110,00	435,60
		<b>6. Откосы.</b>				
25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	57,66	483,19
26	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2			409,83
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	5,20	57,66	299,83
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,00	110,00	110,00
		<b>7. Rigola de evacuare a apelor de pamint.</b>				
27	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	57,66	68,62