

**Lucrari de schimbare a timplarii ,
la IP LT "Emil Nicula", din
sat.Mereni,r-nul Anenii Noi**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2
Schimbarea timplariei

Valoarea de deviz 787 924,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	70,31	36,61	2 574,05
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	158,20	36,61	5 791,70
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	281,25	25,30	7 115,63
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	377,09	25,30	9 540,38
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	267,19	25,30	6 759,91
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,83	36,61	579,54
7.	7422010060100	Timplar	h-om	223,58	25,30	5 656,56
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	256,98	57,66	14 817,46
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	119,20	57,66	6 873,07
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	522,42	25,30	13 217,23
		Total manopera				72 925,53

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,30	160,00	688,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,17	5,00	120,85
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	508,21	697,00	354 222,37
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	57,09	1 100,00	62 799,00
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	267,40	48,30	12 915,42
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	72,51	12,00	870,12
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	140,62	20,80	2 924,89
8.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	84,40	20,80	1 755,52
9.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	54,72	25,78	1 410,68
10.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	105,47	22,40	2 362,52
11.	2430226101600	Chit siliconic	kg	93,85	56,00	5 255,60
12.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	52,73	4,35	229,38
13.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi culoare alba - 400mm	m	260,98	58,34	15 225,58
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	386,72	7,20	2 784,39
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	650,39	1,20	780,46
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,70	2 750,00	1 925,00
17.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,69	1,90	52,62

18.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	370,86	4,65	1 724,50
19.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	5 136,29	1,10	5 649,92
20.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	275,96	1,50	413,93
21.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	203,29	1,50	304,94
22.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150mm	m	260,98	62,80	16 389,54
23.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 871,00	0,10	487,11
24.	4011106202741	Energie electrica	kw	463,66	1,83	848,50
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,26	13,29	30,03
26.	4100126202818	Apa	m3	4,29	13,29	57,01
27.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,76	1,50	46,13
Total materiale de construcții						492 274,01

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,88	10,00	8,80
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,65	10,00	446,50
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,88	64,00	56,32
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	10,41	25,00	260,25
Total utilaje de construcții						771,87

Прямые затраты	lei	565 971,41
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	16 408,24
Transportarea materialelor	1,00 %	4 922,74
Total	100,00 +	587 302,39
Cheltueli de regie	7,50 %	44 047,69
Total	100,00 +	631 350,08
Beneficiu de deviz	4,00 %	25 254,01
Total	100,00 +	656 604,09
TVA	20,00 %	131 320,82

Total deviz:

787 924,91

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)