

**"Reparatia capitala a sectiei de
neurologie si reabilitarea
neurologica, inclusiv holul si
cantina IMSP Spitalul Raional
Taraclia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
пожарная сигнализация -1**

Valoarea de deviz 62 127,66 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. монтажные работы				
1	10-04-111-11	Шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий, до: 10	buc	1,0000	182,75	182,75
2	10-04-077-15	Пульт служебной связи и контроля	buc	1,0000	5 600,00	5 600,00
3	10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	buc	22,0000	119,84	2 636,50
4	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	2,7000	362,37	978,41
5		кабель 2x2x0,8	m	300,0000	7,00	2 100,00
6	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	2,7000	3 853,13	10 403,44
7		труба д-15мм	m	270,0000	31,20	8 424,00
		<i>Total</i>	Lei			30 325,10
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			2 870,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			328,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	32 %			3 827,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 120,58
		Total montajele работы Inclusiv salariu				38 473,05 11 962,25
		2. оборудовани				
8	цены рыночные	управление пожарной сигнализации	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
9	цены рыночные	клавиатура пож.сигнализации	buc	1,0000	500,00	500,00
10	цены рыночные	настенное устройство пожарной сигнализации	buc	22,0000	400,00	8 800,00
		<i>Total</i>	Lei			13 300,00
		Total оборудовани Inclusiv salariu				13 300,00

		Total	Lei			51 773,05
		TVA	20 %			10 354,61
		Total deviz: Inclusiv salariu				62 127,66

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Reparatia capitala a sectiei de
neurologie si reabilitarea
neurologica, inclusiv holul si
cantina IMSP Spitalul Raional
Taraclia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
пожарная сигнализация -1**

Valoarea de deviz 62 127,66 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Заграты труда	h-om	200,5070	59,66	11 962,25
		Total manopera				11 962,25

Materiale:

1.	001	управление пожарной сигнализации	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
2.	002	клавиатура пож.сигнализации	buc	1,0000	500,00	500,00
3.	003	настенное устройство пожарной сигнализации	buc	22,0000	400,00	8 800,00
4.	01	кабель	m	270,0000	31,20	8 424,00
5.	012	кабель 2x2x0,8	m	300,0000	7,00	2 100,00
6.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,5920	52,00	134,78
7.	1012073	Нитки суровые	kg	0,0080	29,00	0,23
8.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	36,1800	1,00	36,18
9.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	36,1800	1,00	36,18
10.	1019852	Краска	kg	0,0540	75,00	4,05
11.	1100014	Глухари	100 buc	0,2420	1,00	0,24
12.	1110109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 buc	0,2100	1,00	0,21
13.	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,5400	19,00	10,26
14.	5	Масса оборудования	t	0,5010	100,00	50,10
15.	5009030	Заглушки	10 buc	2,7000	1,00	2,70
16.	5009031	Скобы	10 buc	18,0900	1,00	18,09
17.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,8370	1,00	0,84
18.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	2,1600	1,00	2,16
19.	5009061	Втулки изолирующие	buc	81,5400	1,00	81,54
20.	5009062	Наконечники кабельные	buc	16,0000	1,00	16,00
21.	5009070	Патрубки	10 buc	4,8600	1,00	4,86
22.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,1350	1,00	0,14
23.	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,0400	10,00	0,40
24.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0540	1,00	0,05
25.	5070925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки	1000 m	0,1100	12,00	1,32

		ПРТО сечением 1x1,5 мм2				
26.	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,1000	29,00	2,90
27.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,7660	30,00	22,98
Total materiale de construcții						24 250,21

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,3240	500,00	162,00
2.	030101	Автопогрузчики 5 т	h-ut	3,7100	300,00	1 113,00
3.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	42,6600	100,00	4 266,00
4.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	7,2900	100,00	729,00
5.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	13,0680	80,00	1 045,44
6.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,3240	300,00	97,20
Total utilaje de construcții						7 412,64

Total	Lei	51 773,05
TVA	20 %	10 354,61

Total deviz:

62 127,66

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect "Reparatia capitala a sectiei de
neurologie si reabilitarea neurologica, inclusiv
holul si cantina IMSP Spitalul Raional Taraclia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. монтажные работы				
1	10-04-111-11	Шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий, до: 10	buc			182,75
	1	Затраты труда	h-om	3,0000	59,66	178,98
	1012073	Нитки суровые	kg	0,0070	29,00	0,20
	1110109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 buc	0,0500	1,00	0,05
	5	Масса оборудования	t	0,0010	100,00	0,10
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,0400	10,00	0,40
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,1000	29,00	2,90
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0040	30,00	0,12
2	10-04-077-15	Пульт служебной связи и контроля	buc			5 600,00
	1	Затраты труда	h-om	74,1000	59,66	4 420,81
	1012073	Нитки суровые	kg	0,0010	29,00	0,03
	1110109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 buc	0,1600	1,00	0,16
	5	Масса оборудования	t	0,5000	100,00	50,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	16,0000	1,00	16,00
	030101	Автопогрузчики 5 т	h-ut	3,7100	300,00	1 113,00
3	10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	buc			119,84
	1	Затраты труда	h-om	2,0000	59,66	119,32
	1100014	Глухари	100 buc	0,0110	1,00	0,01
	5070925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1x1,5 мм2	1000 m	0,0050	12,00	0,06
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0150	30,00	0,45
4	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m			362,37
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	59,66	334,69
	1019852	Краска	kg	0,0200	75,00	1,50
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	1,00	0,31
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	1,00	0,05
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	30,00	4,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	500,00	5,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	300,00	3,00
5		кабель 2x2x0,8	m			7,00
	012	кабель 2x2x0,8	m	1,0000	7,00	7,00
6	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m			3 853,13
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	59,66	1 419,91
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9600	52,00	49,92
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000	1,00	13,40

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,2000	19,00	3,80
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	1,00	1,00
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Патрубки	10 buc	1,8000	1,00	1,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	15,8000	100,00	1 580,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,7000	100,00	270,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	80,00	387,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1100	300,00	33,00
7		труба д-15мм	m			31,20
	01	кабель	m	1,0000	31,20	31,20
		2. оборудовани				
8	цены рыночные	управление пожарной сигнализации	buc			4 000,00
	001	управление пожарной сигнализации	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
9	цены рыночные	клавиатура пож.сигнализации	buc			500,00
	002	клавиатура пож.сигнализации	buc	1,0000	500,00	500,00
10	цены рыночные	настенное устройство пожарной сигнализации	buc			400,00
	003	настенное устройство пожарной сигнализации	buc	1,0000	400,00	400,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.