

Капитальный ремонт Дома культуры г. Вулканешты
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Капитальный ремонт Дома культуры г. Вулканешты АТО Гагаузия (2-ой этаж)

Valoarea de deviz 691 214,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы 2-го этажа				
		1.1. Оконные и дверные блоки				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	27,0600	19,48 19,48	527,12 527,12
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна и подоконники=9,4м))	m2	14,7200	19,48 19,48	286,74 286,74
		<i>Total</i>	Lei			813,86
		Total Оконные и дверные блоки Inklusiv salariu				813,86 813,86
		1.2. Отделка				
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от водоэмульсионной краски)	m2	551,7000	120,02 10,67	66 213,60 5 885,20
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка откосов от водоэмульсионной краски)	m2	63,3500	120,02 10,67	7 603,10 675,78

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки на стенах из деревянного шпона	m2	12,3000	11,60 11,60	142,62 142,62
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка перегородки из плоского шифера)	m2	19,3000	11,60 11,60	223,79 223,79
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из фортана)	m3	0,2700	189,63 183,22	51,20 49,47
		<i>Total</i>	Lei			74 234,31
		Total Отделка Inclusiv salariu				74 234,31 6 976,86
		<i>Total</i>	Lei			75 048,17
		Total Демонтажные работы 2-го этажа Inclusiv salariu				75 048,17 7 790,72
		2. Общестроительные работы 2-го этажа				
		2.1. Оконные и дверные блоки				
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте	m2	12,0000	1 283,38 33,86	15 400,58 406,29
9	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью	m2	2,7200	1 283,38 33,86	3 490,79 92,09

1	2	3	4	5	6	7
		переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте				
10	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон)	m	9,4000	185,34 16,70	1 742,21 156,95
11	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив наружный для окон из алюминия)	m	6,0000	244,89 18,55	1 469,35 111,31
12	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-межкомнатные	m2	23,4900	1 244,03 37,57	29 222,21 882,47
		Total	Lei			51 325,14
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				51 325,14 1 649,11
		2.2. Полы				
13	RpCK28C мод	Desfacerea plintelor din lemn (Демонтаж деревянных плинтусов) коэф. на матер=0 коэф. на зарпл.=0,3	m	170,6000	5,43 5,43	925,76 925,76
14	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание деревянного пола, механизированным способом, абразивными дисками)	m2	11,0000	22,54 4,64	247,92 51,02
15	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi	m2	11,0000	91,07 25,51	1 001,82 280,60

1	2	3	4	5	6	7
		de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)				
16	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2	228,7000	119,82 25,51	27 403,07 5 833,91
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PBX si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПХВ=171м зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	228,7000	244,25 71,89	55 860,83 16 441,02
18	СК26Амод	Установка порошков на полы	m	17,8000	42,54 16,70	757,23 297,21
		<i>Total</i>	Lei			86 196,63
		Total Полы Inclusiv salariu				86 196,63 23 829,52
		2.3. Отделка 2.3.1. Потолки				
19	RpCJ07A	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 0,5 cm, aplicate in 2 straturi cu mortar M 100, (grund si stratul vizibil) (Ремонт внутренней штукатурки полосами шириной 10-20 см в стыках между крупными ж/б	m	20,0000	21,68 20,41	433,50 408,14

1	2	3	4	5	6	7
		панелями толщ. 3см в два слоя раствором М-100 (намет и верхний слой))				
20	СК50А	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) -влагостойкий	m2	234,8000	188,45 92,76	44 247,81 21 780,04
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой малярной сетки из стекловолокна по гипсокартону)	m2	234,8000	19,53 9,28	4 584,87 2 178,00
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	234,8000	86,87 70,96	20 396,49 16 661,74
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	234,8000	3,25 1,39	763,43 326,70
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	234,8000	30,21 25,51	7 092,97 5 989,51
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	234,8000	48,30 25,51	11 340,69 5 989,51

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
26	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Установка потолочных готовых багетов)	m	184,4000	25,59 18,55	4 718,06 3 420,99
		<i>Total</i>	Lei			93 577,82
		Total Потолки Inclusiv salariu				93 577,82 56 754,63
		2.3.2. Стены				
27	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа C1, размерами 400*200*200 мм)-фортаном	m3	0,8500	1 096,02 323,73	931,62 275,17
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей заложеного проема)	m2	4,2000	3,25 1,39	13,65 5,84
29	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких	m2	4,2000	83,41 55,66	350,32 233,76

1	2	3	4	5	6	7
		бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
30	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) к=2 добавлять до общей толщины 3см	m2	4,2000	21,09 12,06	88,57 50,65
31	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	19,3000	282,81 98,09	5 458,32 1 893,21
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	487,7000	3,25 1,39	1 585,72 678,59
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	487,7000	72,48 56,58	35 348,11 27 595,82
34	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным	m2	487,7000	43,07 11,13	21 006,80 5 428,69

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора. Разница в плюс 1,0 мм- добавлять от нормы CF50) коэф. к мат=10 к мех=10				
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой малярной сетки из стекловолокна)	m2	487,7000	19,53 9,28	9 523,18 4 523,91
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	487,7000	30,21 25,51	14 732,72 12 440,74
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	551,7000	48,30 25,51	26 646,79 14 073,32
38	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	5,5000	241,93 3,25	1 330,60 17,86
39	RpCR16B2 мод	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, in doua straturi de vopsea, pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru (Окраска существующего деревянного шпона масляным лаком с предварительной шлифовкой, двумя слоями краски, площадью до 20 м2 на месте работы)	m2	10,0000	55,85 28,76	558,46 287,56
		Total	Lei			117 574,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total Стены Inclusiv salariu				117 574,86 67 505,12
		2.3.3. Откосы				
40	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, заглаженная штукатурка на откосах) -ремонт откосов -10% от общей площади	m2	6,4000	117,42 92,76	751,46 593,67
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой	m2	74,4000	106,25 68,92	7 904,84 5 127,70
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой малярной сетки из стекловолокна)	m2	74,4000	19,53 9,28	1 452,78 690,13
43	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия на откосы)	m	144,3000	9,78 4,64	1 410,97 669,27
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)	m2	74,4000	30,21 25,51	2 247,51 1 897,87
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	74,4000	48,30	3 593,48

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)			25,51	1 897,87
		<i>Total</i>	Lei			17 361,04
		Total Откосы Inclusiv salariu				17 361,04 10 876,51
		<i>Total</i>	Lei			228 513,72
		Total Отделка Inclusiv salariu				228 513,72 135 136,26
		<i>Total</i>	Lei			366 035,49
		Total Общестроительные работы 2-го этажа Inclusiv salariu				366 035,49 160 614,89
		3. Туалет на лестничной площадке				
		3.1. Перегородки				
46	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей и дверных полотен в зданиях высотой до 35 м)-перегородки со встроенными дверьми 1,0*0,7 и 1,5*0,6=2шт	m2	17,4000	1 296,91 51,02	22 566,23 887,71
		<i>Total</i>	Lei			22 566,23
		Total Перегородки Inclusiv salariu				22 566,23 887,71
		3.2. Полы				
47	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка , размер кирпича 250x120x65 мм) -устройство тумбы	m3	0,2500	2 125,80 241,64	531,45 60,41
48	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	0,0400	413,50	16,54

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка бетонного пола)			410,50	16,42
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов "Бетоноконтактом")	m2	18,0000	4,46 1,39	80,27 25,05
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой из пластиковой армирующей сетки для полов)	m2	18,0000	19,53 9,28	351,49 166,97
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею толщиной 10мм, площадью: более 16 м2 - размеры 300*300мм)	m2	18,0000	262,19 115,95	4 719,35 2 087,10
52	цена рыночная	Adeziv pentru placarea placilor de gresie(доп. сверх нормы)	m2	18,0000	8,91 0,00	160,38 0,00
53	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтуса на клею)	m	14,0000	41,25 23,19	577,50 324,66
		<i>Total</i>	Lei			6 436,98
		Total Покрытия Inclusiv salariu				6 436,98 2 680,61
		3.3. Внутренняя канализация				
54	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (ППР) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под	m	5,5000	31,25 11,59	171,90 63,77

1	2	3	4	5	6	7
		полами, диаметр 50 мм)				
55	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) -фасонные части и средства крепления труб ПП Ф50мм	buc	6,0000	31,79 13,45	190,74 80,70
56	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Кран шаровый диаметр 1")	buc	2,0000	94,86 8,35	189,73 16,70
57	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник керамический полукруглый с бутылочным сифоном со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	2,0000	926,71 88,12	1 853,41 176,24
58	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Кран для холодной воды для умывальника)	buc	2,0000	94,86 8,35	189,73 16,70
59	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный)-чаша "Генуя"	buc	2,0000	1 439,49 204,07	2 878,99 408,14
60	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de	10 m	0,5500	3,71 3,71	2,04 2,04

1	2	3	4	5	6	7
		policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de 100 mm (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб, диаметром до 100 мм)				
		<i>Total</i>	Lei			5 476,54
		Total Внутренняя канализация Inklusiv salariu				5 476,54 764,29
		3.4. Внутренний водопровод				
61	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25*2,3mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25*2,3 (Ф20мм) PN20 PPRC) гор.	m	16,7000	110,17 29,22	1 839,77 487,96
62	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1 ", пристрелянные)	buc	20,0000	17,48 2,32	349,58 46,38
63	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром	m	16,7000	7,42 7,42	123,93 123,93

1	2	3	4	5	6	7
		16-110 mm)				
64	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m	16,7000	2,32 2,32	38,73 38,73
65	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	331,40 34,78	331,40 34,78
66	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для одежды)	buc	2,0000	71,58 18,55	143,15 37,10
		<i>Total</i>	Lei			2 826,56
		Total Внутренний водопровод Inclusiv salariu				2 826,56 768,88
		3.5. Вентиляция				
67	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, (Установка оконного вытяжного вентилятора марки ВЕНТС)	buc	1,0000	851,24 535,69	851,24 535,69
		<i>Total</i>	Lei			851,24
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				851,24 535,69
		<i>Total</i>	Lei			38 157,55
		Total Туалет на лестничной площадке Inclusiv salariu				38 157,55 5 637,18

		Total	Lei			479 241,21
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			39 159,63

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	3 %			9 082,78
		Total				527 483,62
		Cheltuieli de regie	5 %			26 374,18
		Total				553 857,80
		Beneficiul de deviz	4 %			22 154,32
		Total				576 012,12
		Tva	20 %			115 202,43
						691 214,55
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				174 042,79

Intocmit

Administrator Arcadie Ignatov

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)