

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Renovarea acoperisului la gimnaziul din s. Pereni, r-l**

**Rezina**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Demontari la acoperis</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	810,000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	130,000
		<b>2. Acoperis</b>		
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv popii)	m3	0,960
4	CR03A	Schelet din lemn brut de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii, executate la acoperisuri	m3	7,000
5	CE30A1	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite	m2	600,000
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	25,000
7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	25,000
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	810,000
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) cu gr 0.47 mm/strat de protectie 35 microni/	m2	810,000

1	2	3	4	5
10	CL16A	Captuseli metalice din tabla (streasina) cu inaltimi pina la 35 m	t	0,098
11	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise	kg	80,000
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	138,000
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	95,000