

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la blocul de studii la
Gimnaziul "Taras Sevchenko"**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Valoarea de deviz 558 895,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,500	46,38	347,85
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	120,000	46,38	5 565,60
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	921,960	46,38	42 760,50
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	677,923	46,38	31 442,07
5.	7422010060100	Timplar	h-om	30,264	46,38	1 403,64
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,300	46,38	1 544,45
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	464,887	46,38	21 561,45
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,000	46,38	1 391,40
		Total manopera				106 016,96

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	574,258	12,50	7 178,22
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,400	420,00	3 528,00
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	302,640	0,75	226,98
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	22,660	41,85	948,32
5.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	272,160	41,85	11 389,90
6.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,222	25,33	30,95
7.	2430226103000	Chit polimeric	kg	18,333	48,65	891,90
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 595,000	2,60	6 747,00
9.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,600	0,00	0,00
10.	268213260047030	Membrana Tehnoelast EPP	m2	1 102,433	93,50	103 077,48
11.	268213260047031	Membrana Tehnoelast EKP	m2	1 102,433	97,25	107 211,61
12.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	86,840	61,67	5 355,42
13.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	397,176	21,50	8 539,28
14.	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	122,220	27,50	3 361,05
15.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	12,433	25,00	310,83
16.	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	11,925	60,00	715,50
17.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	6,276	22,50	141,21
18.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	698,400	0,80	558,72
19.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,825	106,00	1 889,45
20.	3335550200122	Aerator PVC	buc	20,600	250,00	5 150,00

21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,007	20,10	60,44
Total materiale de construcții						267 312,26

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	18,144	22,20	402,80
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	90,720	45,00	4 082,40
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	59,356	45,00	2 671,02
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,400	45,00	243,00
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,250	45,00	101,25
6.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	20,840	350,00	7 294,00
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,740	480,00	3 715,20
Total utilaje de construcții						18 509,67

Total:

Cheltuieli directe	lei	391 838,89
Fondul social	24,00 %	25 444,07
Transportarea materialelor	5,00 %	13 365,61
Total	100,00 +	430 648,57
Cheltuieli de regie	5,00 %	21 532,43
Total	100,00 +	452 181,00
Beneficiu de deviz	3,00 %	13 565,43
Total	100,00 +	465 746,43
TVA	20,00 %	93 149,29

Total deviz:

558 895,7

2

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)