

- 3 -

**Reconstructia imobilelor 13 cu edificarea
unui etaj suplimentar si extindere pe orizontala, in vederea
amplasarii spatiilor comerciale si administrative in
municipiul Chisinau, str. Do**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-13
Внутренний водопровод А1.Блок 13**

Valoarea de deviz 11 244,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-13:						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	42,98	57,66	2 478,23
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	28,14	57,66	1 622,55
Total manopera						4 100,78

Materiale:

1.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,34	2,50	3,35
2.	2521216717050 20	Teava din material plastic pexalplex d=20	m	20,40	14,33	292,33
3.	2521216717050- 16	Teava din material plastic pexalplex d=16	m	25,50	10,83	276,17
4.	2521216717050- 26	Teava din material plastic pexsalplex d=26	m	10,20	40,54	413,51
5.	2521216717050- 32	Teava din material plastic pexaplex d=32	m	12,24	30,83	377,36
6.	2875274201000 KШ25	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Кран шаровый d=25	buc	8,16	110,83	904,37
7.	2875274201000- 32	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Кран шаровый d=32	buc	2,04	158,33	322,99
8.	2875274201000 KШ-15	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Кран шаровый d=15	buc	6,12	40,00	244,80
9.	2875274201000 KШ20	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Кран шаровый d=20	buc	6,12	53,33	326,38
10.	3220137315778	Decarant	kg	0,41	119,70	49,07
11.	332051735223- 16	Termoizolatie conducte d=16	m	27,04	4,92	133,04
12.	332051735223- 20	Termoizolatie conducte d=20	m	21,63	5,92	128,05
13.	332051735223- 26	Termoizolatie conducte d=26	m	10,82	8,25	89,27
14.	332051735223- 32	Termoizolatie conducte d=32	m	12,98	12,50	162,25
Total materiale de construcții						3 722,94

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	1,55	118,06	182,99
Total utilaje de construcții						182,99



Alar


Total	лей	8 006,71
Fondul sociala si medicala	22,50 %	922,68
Transportarea materialelor	7,00 %	260,61
Cheltuieli de depozitarea	2,00 %	74,46
Total	100,00 +	9 264,46
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 343,35
Total	100,00 +	10 607,81
Beneficiu de deviz	6,00 %	636,47

Total deviz:

11 244,28

Intocmit

Verificat



S. Pacun
(functia, semnatura, numele, prenumele)

M. Mares
(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Reconstructia imobilelor 13 cu
edificarea unui etaj suplimentar si extindere pe
orizontala, in vederea amplasarii spatiilor
comerciale si administrative in municipiul
Chisinau, str. Do**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-13
Внутренний водопровод А1.Бloc 13**

Valoarea de deviz 11 628,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стройработы				
1	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Труба pexaplex d=32	m	12,00	59,18 23,64	710,19 283,69
2	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Труба pexsplex d=26	m	10,00	65,02 20,18	650,15 201,81
3	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Трубы pexsalpex d=20	m	20,00	37,01 19,03	740,20 380,56
4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Трубы pexsalpex d=16	m	25,00	33,44 19,03	835,99 475,69



Stavras

1	2	3	4	5	6	7
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	67,00	9,23 9,23	618,12 618,12
6	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	67,00	2,88 2,88	193,16 193,16
7	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=32	m	12,00	37,74 24,22	452,86 290,61
8	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=26	m	10,00	33,14 24,22	331,44 242,17
9	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=20	m	20,00	30,62 24,22	612,39 484,34
10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=16	m	25,00	29,54 24,22	738,47 605,43
11	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Кран шаровый д=32	buc	2,00	184,56 23,07	369,12 46,13
12	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" То же д=25	buc	8,00	129,77 16,72	1 038,14 133,77
13	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" то же, д=20	buc	6,00	68,23 13,84	409,41 83,03
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si	buc	6,00	51,18	307,07



Maray

1	2	3	4	5	6	7
		mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Кран шаровый д=15			10,38	62,27
		<i>Total</i>	лей			8 006,71
		<i>Asigurari sociala si medicala</i>	27,50 %			1 127,71
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			372,29
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			74,46
		<i>Total</i>	100,00 +			9 581,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 389,27
		<i>Total</i>	100,00 +			10 970,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			658,23
		Total Стройработы Inclusiv salariu				11 628,67 4 100,78
		Total deviz: Inclusiv salariu				11 628,67 4 100,78

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Pracu

Almas