

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de reparație a pereului,, nr. ocds-b3wdp1-MD-1777033839065

(denumirea contractului de achiziție publică)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		2 luni
1.	" <u>Lucrări de reparație a pereului,,</u>	

Graficul de executie : a lucrarilor – 2 (doua) luni .
Termenul de garantie a lucrarilor 5 (cinci) ani.

Semnat: _____
Nume: Ungureanu Mihail
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: S.C. „Mihcons Plus „S.R.L.

Lucrari de reparatie a pereului

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a pereului**

Valoarea de deviz 952 462,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	1 339,000	31,177 31,177	41 745,467 41 745,467
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	133,960	334,541 118,768	44 815,056 15 910,161
3	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	135,000	25,980 25,980	3 507,367 3 507,367
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	135,000	0,000 0,000	0,000 0,000
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	13,390	56,258 0,000	753,300 0,000
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	133,960	65,980 64,580	8 838,679 8 651,135

1	2	3	4	5	6	7
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	133,960	862,751 44,538	115 574,093 5 966,310
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	172,000	282,066 126,191	48 515,352 21 704,852
9	CC03C	Montare plase sudate C-1 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 122,400	28,679 2,227	32 189,583 2 499,473
10	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	160,680	2 450,564 334,035	393 756,545 53 672,744
		Total Раздел Inclusiv salariu				689 695,442 153 657,509

	Total	lei	689 695,44
	Asigurarea sociala	24,00 %	36 877,80
	Transportarea materialelor	4,00 %	17 968,15
	Total	100,00 +	744 541,39
	Cheltueli de regie	3,50 %	26 058,95
	Total	100,00 +	770 600,34
	Beneficiu de deviz	3,00 %	23 118,00
	Total	100,00 +	793 718,34
	TVA	20,00 %	158 743,67
	Total deviz: Inclusiv salariu		952 462,01 153 657,51

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a pereului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie a pereului

Valoarea de deviz 952 462,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	658,788	74,23	48 901,833
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,060	74,23	2 082,894
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	249,400	74,23	18 512,962
4.	7129020012800	Pavator	h-om	80,376	74,23	5 966,310
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,795	74,23	12 158,502
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	675,264	74,23	50 124,847
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	214,336	74,23	15 910,161
Total manopera						153 657,51

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	27,194	437,00	11 883,778
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	163,297	437,00	71 360,789
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,344	5 850,00	2 012,400
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,440	5 850,00	20 124,000
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,344	5 850,00	2 012,400
6.	2010237318750	Distantieri	buc	336,720	2,00	673,440
7.	2320187315789	Decofrol	kg	20,640	40,00	825,600
8.	26631021000012	Beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	167,167	1 850,00	309 258,950
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,612	19,50	109,434
10.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	25,800	26,50	683,700
11.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,224	26,50	297,436
12.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 133,624	25,00	28 340,600
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	43,000	26,80	1 152,400
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,490	14,00	468,860
Total materiale de construcții						449 203,78

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	103,819	190,00	19 725,610
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,673	400,00	269,200
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,185	950,00	7 775,750
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	34,562	600,00	20 737,200
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,674	450,00	753,300
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	96,408	48,90	4 714,351
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	103,819	65,00	6 748,235
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	40,170	650,00	26 110,500
Total utilaje de construcții						86 834,15

Total	lei	689 695,44
Asigurarea sociala	24,00 %	36 877,80
Transportarea materialelor	4,00 %	17 968,15
Total	100,00 +	744 541,39
Cheltueli de regie	3,50 %	26 058,95
Total	100,00 +	770 600,34
Beneficiu de deviz	3,00 %	23 118,00
Total	100,00 +	793 718,34
TVA	20,00 %	158 743,67

Total deviz: **952 462,01**

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a pereului

Investitor IMSP Institutul Oncologic

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			31,177
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	74,23	31,177
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			334,541
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	74,23	118,768
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	950,00	18,148
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,375
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	190,00	147,250
3	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			25,980
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	74,23	25,980
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			0,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			56,258 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	450,00	56,258
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			65,980 64,580
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	74,23	64,580
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,400
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			862,751 44,538
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	74,23	44,538
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	437,00	88,711
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	437,00	532,702
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,100
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	950,00	39,898
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	600,00	154,801
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			282,066 126,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	74,23	18,558
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	74,23	107,633
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	26,50	3,975
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	26,80	6,700
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 850,00	11,700
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 850,00	11,700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 850,00	117,000
9	CC03C	Montare plase sudate C-1 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			28,679 2,227
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	74,23	1,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	74,23	0,371
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,50	0,097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,265
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,240
10	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			2 450,564 334,035
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	74,23	304,343
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	74,23	29,692
	26631021000012	Beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,0250	1 850,00	1 924,689
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	48,90	29,340
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,500

APROBAT:

Intocmit
Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

