

IMSP Spitalul Raional Soroca "A.Prisacari"

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie in sectia terapie a Spitalul Raional Soroca "A.Prisacari"

Valoarea de deviz 616 059,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Reparatiea ferestrelor din PVC 2350x1720 mm - 8 buc, 1140x1720mm-22buc				
1	RpCP35B	Demontarea si montarea glafurilor la ferestre din tabla zincata (glafuri din demontari)	m	46,90	36,32 32,50	1 703,41 1 524,25
2	RpCP33A	Demontarea si montarea sticlei la ferestre din demontari (de socotit numai manopera)	m2	75,46	76,70 76,70	5 787,78 5 787,78
3	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida (diblu 10xx150) pas 600mm	buc	256,00	19,33 9,75	4 948,48 2 496,00
4	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (diblu 10x150) pas 600mm	buc	76,00	22,58 13,00	1 716,08 988,00
5	RpCE22A	Etansarea rosturilor de pe conturul timplariei exterioare de fatada cu spuma poliuritan (de luat in calcul spuma poliuritan consum 0.09kg/m,l)	m	190,90	33,42 24,05	6 380,83 4 591,15
6	pret piata	Plase antiinsecte	buc	30,00	450,00 0,00	13 500,00 0,00
7	IzF55E	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30mm	m2	29,40	384,32 190,00	11 298,91 5 585,85

1	2	3	4	5	6	7
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,40	4,63 1,95	135,97 57,33
9	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	29,40	57,31 29,25	1 685,03 859,95
Total Reparatiea ferestrelor din PVC 2350x1720 mm - 8 buc, 1140x1720mm-22buc						47 156,50
Incluziv salariu						21 890,31
		1.2. Salonul Nr 1				
		1.2.1. Tavan				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,43	4,63 1,95	94,49 39,84
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,43	63,55 44,85	1 298,29 916,29
Total Tavan						1 392,77
Incluziv salariu						956,12
		1.2.2. Pereti				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,03	4,63 1,95	291,51 122,91
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,03	63,55 44,85	4 005,43 2 826,90
Total Pereti						4 296,94
Incluziv salariu						2 949,80
		1.2.3. Glaffuri				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,01	4,63 1,95	18,55 7,82
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,01	63,55 44,85	254,83 179,85

1	2	3	4	5	6	7
Total Glaffuri						273,37
Incluziv salariu						187,67
		1.2.4. Pardoseli				
16	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	20,97	37,60 35,10	788,47 736,05
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,97	101,55 15,21	2 129,56 318,95
18	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43 gr.2.0mm: se modifica Profil p.v.c. pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm, consum materiale noi. profil de racordare din PVC R=30mm - 1.0m.l/m2	m2	20,97	660,00 207,35	13 840,18 4 348,13
19	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	21,60	34,40 5,85	743,04 126,36
Total Pardoseli						17 501,25
Incluziv salariu						5 529,49
Total Salonul Nr 1						23 464,34
Incluziv salariu						9 623,09
		1.3. Salonul Nr 2				
		1.3.1. Tavan				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,00	4,63 1,95	101,75 42,90
21	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,00	63,55 44,85	1 398,06 986,70
Total Tavan						1 499,81
Incluziv salariu						1 029,60
		1.3.2. Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,10	4,63	236,34

1	2	3	4	5	6	7
					1,95	99,64
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,10	63,55 44,85	3 247,30 2 291,84
Total Pereti						3 483,64
Incluziv salariu						2 391,48
		1.3.3. Glaffuri				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,01	4,63 1,95	18,55 7,82
25	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,01	63,55 44,85	254,83 179,85
Total Glaffuri						273,37
Incluziv salariu						187,67
		1.3.4. Pardoseli				
26	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	22,54	37,60 35,10	847,50 791,15
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,54	101,55 15,21	2 289,00 342,84
28	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43 gr.2.0mm: se modifica Profil p.v.c. pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm, consum materiale noi. profil de racordare din PVC R=30mm - 1.0m.l/m2	m2	22,54	660,00 207,35	14 876,37 4 673,67
29	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	18,10	34,40 5,85	622,64 105,89
Total Pardoseli						18 635,51
Incluziv salariu						5 913,54
Total Salonul Nr 2						23 892,33

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						9 522,29
		1.4. Salonul Nr 3				
		1.4.1. Tavan				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,62	4,63 1,95	104,62 44,11
31	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,62	63,55 44,85	1 437,46 1 014,51
Total Tavan						1 542,07
Incluziv salariu						1 058,62
		1.4.2. Pereti				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,00	4,63 1,95	291,38 122,85
33	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,00	63,55 44,85	4 003,52 2 825,55
Total Pereti						4 294,90
Incluziv salariu						2 948,40
		1.4.3. Glaffuri				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,61	4,63 1,95	25,95 10,94
35	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,61	63,55 44,85	356,50 251,61
Total Glaffuri						382,45
Incluziv salariu						262,55
		1.4.4. Pardoseli				
36	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	21,45	37,60 35,10	806,52 752,89
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,45	101,55 15,21	2 178,31 326,25
38	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din	m2	21,45	660,00	14 156,98

1	2	3	4	5	6	7
		vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43 gr.2.0mm: se modifica Profil p.v.c. pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm, consum materiale noi. profil de racordare din PVC R=30mm - 1.0m.l/m2			207,35	4 447,66
39	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	20,59	34,40 5,85	708,30 120,45
Total Pardoseli						17 850,10
Incluziv salariu						5 647,26
Total Salonul Nr 3						24 069,52
Incluziv salariu						9 916,82
		1.5. Salonul Nr 4				
		1.5.1. Tavan				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,88	4,63 1,95	105,82 44,62
41	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,88	63,55 44,85	1 453,98 1 026,17
Total Tavan						1 559,80
Incluziv salariu						1 070,78
		1.5.2. Pereti				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,43	4,63 1,95	288,74 121,74
43	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,43	63,55 44,85	3 967,30 2 799,99
Total Pereti						4 256,04
Incluziv salariu						2 921,72
		1.5.3. Glaffuri				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,56	4,63 1,95	25,71 10,84

1	2	3	4	5	6	7
45	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,56	63,55 44,85	353,33 249,37
Total Glaffuri						379,04
Incluziv salariu						260,21
		1.5.4. Pardoseli				
46	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	21,15	37,60 35,10	795,24 742,37
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,15	101,55 15,21	2 147,84 321,69
48	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43 gr.2.0mm: se modifica Profil p.v.c. pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm, consum materiale noi. profil de racordare din PVC R=30mm - 1.0m.l/m2	m2	21,15	660,00 207,35	13 958,98 4 385,45
49	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	20,10	34,40 5,85	691,44 117,58
Total Pardoseli						17 593,49
Incluziv salariu						5 567,09
Total Salonul Nr 4						23 788,38
Incluziv salariu						9 819,81
		1.6. Salonul Nr 5				
		1.6.1. Tavan				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,43	4,63 1,95	85,24 35,94
51	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,43	63,55 44,85	1 171,19 826,59
Total Tavan						1 256,43
Incluziv salariu						862,52

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.2. Pereti				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,45	4,63 1,95	261,08 110,08
53	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,45	63,55 44,85	3 587,28 2 531,78
Total Pereti						3 848,37
Incluziv salariu						2 641,86
		1.6.3. Glaffuri				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,01	4,63 1,95	18,55 7,82
55	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,01	63,55 44,85	254,83 179,85
Total Glaffuri						273,37
Incluziv salariu						187,67
		1.6.4. Pardoseli				
56	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	17,10	37,60 35,10	642,96 600,21
57	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,10	101,55 15,21	1 736,55 260,09
58	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43 gr.2.0mm: se modifica Profil p.v.c. pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm, consum materiale noi. profil de racordare din PVC R=30mm - 1.0m.l/m2	m2	17,10	660,00 207,35	11 285,99 3 545,68
59	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	18,50	34,40 5,85	636,40 108,22
Total Pardoseli						14 301,90
Incluziv salariu						4 514,21

1	2	3	4	5	6	7
Total Salonul Nr 5						19 680,07
Incluziv salariu						8 206,26
		1.7. Salonul Nr 6				
		1.7.1. Tavan				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,52	4,63 1,95	76,41 32,21
61	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,52	63,55 44,85	1 049,81 740,92
Total Tavan						1 126,22
Incluziv salariu						773,14
		1.7.2. Pereti				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,90	4,63 1,95	253,91 107,06
63	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,90	63,55 44,85	3 488,79 2 462,26
Total Pereti						3 742,70
Incluziv salariu						2 569,32
		1.7.3. Glaffuri				
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,41	4,63 1,95	20,40 8,60
65	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,41	63,55 44,85	280,25 197,79
Total Glaffuri						300,64
Incluziv salariu						206,39
		1.7.4. Pardoseli				
66	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	14,72	37,60 35,10	553,47 516,67
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,72	101,55	1 494,86

1	2	3	4	5	6	7
					15,21	223,89
68	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43 gr.2.0mm: se modifica Profil p.v.c. pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm, consum materiale noi. profil de racordare din PVC R=30mm - 1.0m.l/m2	m2	14,72	660,00 207,35	9 715,19 3 052,19
69	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	17,30	34,40 5,85	595,12 101,20
Total Pardoseli						12 358,64
Incluziv salariu						3 893,96
Total Salonul Nr 6						17 528,20
Incluziv salariu						7 442,81
		1.8. Salonul Nr 7				
		1.8.1. Tavan				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,60	4,63 1,95	81,40 34,32
71	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,60	63,55 44,85	1 118,44 789,36
Total Tavan						1 199,84
Incluziv salariu						823,68
		1.8.2. Pereti				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,10	4,63 1,95	273,34 115,25
73	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,10	63,55 44,85	3 755,69 2 650,64
Total Pereti						4 029,02
Incluziv salariu						2 765,88
		1.8.3. Glaffuri				

1	2	3	4	5	6	7
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,01	4,63 1,95	18,55 7,82
75	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,01	63,55 44,85	254,83 179,85
Total Glaffuri						273,37
Incluziv salariu						187,67
		1.8.4. Pardoseli				
76	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	15,80	37,60 35,10	594,08 554,58
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,80	101,55 15,21	1 604,53 240,32
78	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43 gr.2.0mm: se modifica Profil p.v.c. pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm, consum materiale noi. profil de racordare din PVC R=30mm - 1.0m.l/m2	m2	15,80	660,00 207,35	10 427,99 3 276,13
79	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	17,90	34,40 5,85	615,76 104,72
Total Pardoseli						13 242,36
Incluziv salariu						4 175,74
Total Salonul Nr 7						18 744,60
Incluziv salariu						7 952,97
		1.9. Salonul Nr 8				
		1.9.1. Tavan				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,04	4,63 1,95	148,19 62,48
81	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,04	63,55 44,85	2 036,08 1 436,99

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						2 184,26
Incluziv salariu						1 499,47
		1.9.2. Pereti				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,40	4,63 1,95	371,85 156,78
83	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,40	63,55 44,85	5 109,26 3 605,94
Total Pereti						5 481,11
Incluziv salariu						3 762,72
		1.9.3. Glaffuri				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,61	4,63 1,95	25,95 10,94
85	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,61	63,55 44,85	356,50 251,61
Total Glaffuri						382,45
Incluziv salariu						262,55
		1.9.4. Pardoseli				
86	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	30,00	37,60 35,10	1 128,00 1 053,00
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,00	101,55 15,21	3 046,58 456,30
88	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43 gr.2.0mm: se modifica Profil p.v.c. pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm, consum materiale noi. profil de racordare din PVC R=30mm - 1.0m.l/m2	m2	30,00	660,00 207,35	19 799,97 6 220,50
89	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	34,20	34,40 5,85	1 176,48 200,07

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						25 151,04
Incluziv salariu						7 929,87
Total Salonul Nr 8						33 198,86
Incluziv salariu						13 454,61
		1.10. Salonul Nr 9				
		1.10.1. Tavan				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,60	4,63 1,95	95,28 40,17
91	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,60	63,55 44,85	1 309,09 923,91
Total Tavan						1 404,36
Incluziv salariu						964,08
		1.10.2. Pereti				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,20	4,63 1,95	236,80 99,84
93	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,20	63,55 44,85	3 253,66 2 296,32
Total Pereti						3 490,46
Incluziv salariu						2 396,16
		1.10.3. Glaffuri				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,61	4,63 1,95	25,95 10,94
95	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,61	63,55 44,85	356,50 251,61
Total Glaffuri						382,45
Incluziv salariu						262,55
		1.10.4. Pardoseli				
96	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	19,30	37,60	725,68

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 648,88
		1.11.3. Glaffuri				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,01	4,63 1,95	18,55 7,82
105	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,01	63,55 44,85	254,83 179,85
Total Glaffuri						273,37
Incluziv salariu						187,67
		1.11.4. Pardoseli				
106	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	16,30	37,60 35,10	612,88 572,13
107	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,30	101,55 15,21	1 655,31 247,92
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43 gr.2.0mm: se modifica Profil p.v.c. pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm, consum materiale noi. profil de racordare din PVC R=30mm - 1.0m.l/m2	m2	16,30	660,00 207,35	10 757,99 3 379,80
109	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	17,70	34,40 5,85	608,88 103,55
Total Pardoseli						13 635,05
Incluziv salariu						4 303,40
Total Salonul Nr 10						18 960,05
Incluziv salariu						7 958,95
		1.12. Salonul Nr 11				
		1.12.1. Tavan				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,60	4,63 1,95	150,78 63,57
111	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	32,60	63,55	2 071,66

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			44,85	1 462,11
Total Tavan					2 222,44	
Incluziv salariu					1 525,68	
		1.12.2. Pereti				
112	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hidro, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalzire si canalizare)	m2	2,13	305,87 165,75	651,49 353,05
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,13	4,63 1,95	9,85 4,15
114	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,14	393,66 198,25	448,77 226,00
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,99	44,02 35,75	43,58 35,39
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,49	4,63 1,95	381,52 160,86
117	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,49	63,55 44,85	5 242,07 3 699,68
118	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	290,50 162,50	290,50 162,50
119	CK33B	Miner la usa	buc	2,00	188,10 62,40	376,20 124,80
Total Pereti					7 443,99	
Incluziv salariu					4 766,43	

1	2	3	4	5	6	7
		1.12.3. Glaffuri				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,61	4,63 1,95	25,95 10,94
121	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,61	63,55 44,85	356,50 251,61
Total Glaffuri						382,45
Incluziv salariu						262,55
		1.12.4. Pardoseli				
122	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	30,50	37,60 35,10	1 146,80 1 070,55
123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,50	101,55 15,21	3 097,36 463,90
124	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43 gr.2.0mm: se modifica Profil p.v.c. pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm, consum materiale noi. profil de racordare din PVC R=30mm - 1.0m.l/m2	m2	30,50	660,00 207,35	20 129,97 6 324,18
125	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	26,40	34,40 5,85	908,16 154,44
Total Pardoseli						25 282,29
Incluziv salariu						8 013,07
Total Salonul Nr 11						35 331,17
Incluziv salariu						14 567,73
		1.13. Salonul Nr 12				
		1.13.1. Tavan				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,30	4,63 1,95	98,51 41,53
127	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,30	63,55 44,85	1 353,57 955,30

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						1 452,08
Incluziv salariu						996,84
		1.13.2. Pereti				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,60	4,63 1,95	261,77 110,37
129	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,60	63,55 44,85	3 596,82 2 538,51
Total Pereti						3 858,59
Incluziv salariu						2 648,88
		1.13.3. Glaffuri				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,41	4,63 1,95	20,40 8,60
131	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,41	63,55 44,85	280,25 197,79
Total Glaffuri						300,64
Incluziv salariu						206,39
		1.13.4. Pardoseli				
132	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	20,13	37,60 35,10	756,89 706,56
133	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,13	101,55 15,21	2 044,26 306,18
134	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43 gr.2.0mm: se modifica Profil p.v.c. pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm, consum materiale noi. profil de racordare din PVC R=30mm - 1.0m.l/m2	m2	20,13	660,00 207,35	13 285,79 4 173,96
135	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	21,70	34,40 5,85	746,48 126,94

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						16 833,41
Incluziv salariu						5 313,64
Total Salonul Nr 12						22 444,73
Incluziv salariu						9 165,75
		1.14. Salonul Nr 13				
		1.14.1. Tavan				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,40	4,63 1,95	75,85 31,98
137	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,40	63,55 44,85	1 042,19 735,54
Total Tavan						1 118,04
Incluziv salariu						767,52
		1.14.2. Pereti				
138	CN53A	Eliminarea mucegaiului de pe perete (solutie anti-mucegai-0.1kg/m2)	m2	7,80	4,33 1,95	33,73 15,21
139	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hidro, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob la conducte de incalire si canalizare)	m2	2,13	305,87 165,75	651,49 353,05
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,13	4,63 1,95	9,85 4,15
141	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,14	393,66 198,25	448,77 226,00
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,99	44,02 35,75	43,58 35,39

1	2	3	4	5	6	7
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,59	4,63 1,95	266,35 112,30
144	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,59	63,55 44,85	3 659,73 2 582,91
Total Pereti						5 113,52
Incluziv salariu						3 329,02
		1.14.3. Glaffuri				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,41	4,63 1,95	20,40 8,60
146	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,41	63,55 44,85	280,25 197,79
Total Glaffuri						300,64
Incluziv salariu						206,39
		1.14.4. Pardoseli				
147	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	17,00	37,60 35,10	639,20 596,70
148	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,00	101,55 15,21	1 726,39 258,57
149	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43 gr.2.0mm: se modifica Profil p.v.c. pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm, consum materiale noi. profil de racordare din PVC R=30mm - 1.0m.l/m2	m2	17,00	660,00 207,35	11 219,96 3 524,95
150	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	17,70	34,40 5,85	608,88 103,55
Total Pardoseli						14 194,43
Incluziv salariu						4 483,77

1	2	3	4	5	6	7
		1.14.5. Apeduct si canalizare (sal.nr 13)				
151	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	7,00	118,91 20,80	832,39 145,60
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot)	buc	2,00	73,71 18,20	147,43 36,40
153	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 110x50x110mm	buc	2,00	134,32 20,80	268,65 41,60
154	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	4,00	49,48 14,30	197,94 57,20
155	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie 110mm)	buc	1,00	70,71 18,20	70,71 18,20
156	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" d110mm	buc	4,00	60,05 33,80	240,22 135,20
157	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ramificatie dubla 110xx110/90*	buc	1,00	151,24 24,70	151,24 24,70
158	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Compensator PP d50mm	buc	1,00	40,48 14,30	40,48 14,30
159	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator PP 110mm	buc	1,00	57,04 18,20	57,04 18,20
160	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (PP-R 25)	m	9,00	69,10 22,75	621,90 204,75

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 717,56
		1.15.2. Pereti				
168	CN53A	Eliminarea mucegaiului de pe perete (solutie anti-mucegai-0.1kg/m2)	m2	28,10	4,33 1,95	121,53 54,80
169	RpIzC12A	Izolatii termice , executate la pereti cu placi de polistiren EPS-80 gr.50mm, lipit cu adeziv Izopol consum 4.0kg/m2	m2	28,10	79,54 18,85	2 234,95 529,68
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,10	4,63 1,95	129,96 54,80
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,10	108,92 79,30	3 060,51 2 228,33
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,10	25,88 13,00	727,17 365,30
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,10	44,02 35,75	1 237,02 1 004,58
174	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	25,00	58,16 29,25	1 454,13 731,25
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,60	4,63 1,95	400,52 168,87
176	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,60	63,55 44,85	5 503,26 3 884,01
177	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	18,04	100,01 99,45	1 804,18 1 794,08
178	CI18D	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din profile de PVC	m	18,04	25,77 22,75	464,80 410,41

1	2	3	4	5	6	7
		(protectie pentru pereti din placaj PFL melaminat din demontari fixate cu suruburi)				
Total Pereti						17 138,04
Incluziv salariu						11 226,10
		1.15.3. Glaffuri				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,41	4,63 1,95	20,40 8,60
180	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,41	63,55 44,85	280,25 197,79
Total Glaffuri						300,64
Incluziv salariu						206,39
		1.15.4. Pardoseli				
181	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	34,90	37,60 35,10	1 312,24 1 224,99
182	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,90	101,55 15,21	3 544,19 530,83
183	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43 gr.2.0mm: se modifica Profil p.v.c. pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm, consum materiale noi. profil de racordare din PVC R=30mm - 1.0m.l/m2	m2	34,90	660,00 207,35	23 033,97 7 236,52
184	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	29,80	34,40 5,85	1 025,12 174,33
Total Pardoseli						28 915,52
Incluziv salariu						9 166,66
		1.15.5. Incalzire si ventilare				
185	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	1,09	10,40 10,40	11,34 11,34
186	RpIB11C	Demontarea consolelor	buc	8,00	6,50	52,00

1	2	3	4	5	6	7
					6,50	52,00
187	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (radiator din demontari)	m2	1,09	61,43 61,10	66,96 66,60
188	RpGD12G kman=7	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	1,00	523,25 523,25	523,25 523,25
Total Incalzire si ventilare						653,54
Incluziv salariu						653,18
Total Salonul Nr 14						49 509,69
Incluziv salariu						22 969,90
Total			lei		404 659,68	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		41 038,31	
Cheltuieli de transport			4,00 %		9 186,89	
Total			100,00 +		454 884,88	
Cheltuieli de regie			5,00 %		22 744,24	
Total			100,00 +		477 629,12	
Beneficiu			4,00 %		19 105,16	
Total			100,00 +		496 734,29	
Total Lucrari de constructie						496 734,29
Incluziv salariu						170 992,98
		2. Lucrari de montare Salonul Nr 14				
189	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw (recuperator de aer)	buc	1,00	814,90 806,65	814,90 806,65
Total			lei		814,90	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		193,60	
Total			100,00 +		1 008,50	
Cheltuieli de regie			50,00 %		403,32	
Total			100,00 +		1 411,82	

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	4,00 %			56,47
		Total	100,00 +			1 468,29
		Total Lucrari de montare Salonul Nr 14				1 468,29
		Incluziv salariu				806,65
		3. Utilaj				
190	pret piata	Recuperator de aer Prana - 200C	buc	1,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
		Total	lei			15 000,00
		Cheltuieli de achizitionare	1,20 %			180,00
		Total	100,00 +			15 180,00
		Total Utilaj				15 180,00
		Incluziv salariu				0,00
		Total	lei			513 382,58
		TVA	20,00 %			102 676,52

Total deviz: **616 059,10**
Incluziv salariu **171 799,63**

Intocmit _____ (Prodomus SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (IMSP Spitalul Raional Soroca
"A.Prisacari")
(funcția, semnătura)