

Aprobat:

Coordonat:

**Lucrari de constructie a
garajului in s. Ochiul Alb, r.
Drochia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 03
Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 171 419,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap 24module (pupitru) de comanda suspendat, inaltime	buc	2,0000	209,21 136,66	418,41 273,31
2	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	11,0000	373,35 47,86	4 106,83 526,44
3	504201	Sina N ШНИ-6x9-12У2-С	buc	2,0000	22,00 0,00	44,00 0,00
4	504202	Sina PE ШНИ-6x9-12У2-Ж	buc	2,0000	35,00 0,00	70,00 0,00
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	1,6500	544,64 323,47	898,65 533,73
6	590-1001	Cablu NYM-3*1,5	m	120,0000	11,00 0,00	1 320,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	590-1002	Cablu NYM-3*2,5	m	45,0000	15,00 0,00	675,00 0,00
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4500	614,76 388,62	276,64 174,88
9	590-1004	Cablu NYM-3*4	m	45,0000	24,00 0,00	1 080,00 0,00
10	RpEF02A	Montarea corpur de iluminat cu corp de protejare impotriva umezelii pentru tuburi LED	buc	800,0000	62,85 62,85	50 279,52 50 279,52
11		Corp iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	6,0000	240,00 0,00	1 440,00 0,00
12		Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni	buc	2,0000	180,00 0,00	360,00 0,00
13		Tub LED18 W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500 K, garantie 36 luni	buc	12,0000	34,00 0,00	408,00 0,00
14	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0600	2 654,33 2 277,50	159,26 136,65
15		Interupator cu o clapa, extern IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	4,0000	24,00 0,00	96,00 0,00
16		Interupator exterior IP65 cap scara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,0000	42,00 0,00	84,00 0,00
17	08-03-591-10	Priza de fisa etansata	100 buc	0,0300	5 526,00 4 388,00	165,78 131,64
18		Priza externa euro 1 pozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,0000	34,00 0,00	102,00 0,00
19	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,0100	5 691,00 4 232,00	56,91 42,32
20		Priza de fisa tripolara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	34,00 0,00	34,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,1000	5 607,58 1 372,31	11 775,92 2 881,85
22		Teava gofrata 750N d20mm	m	210,0000	14,00 0,00	2 940,00 0,00
23	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,5500	3 822,60 1 228,16	2 102,43 675,49
24	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0050	18 812,00 3 586,00	94,06 17,93
25	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,5500	3 521,85 1 095,55	1 937,02 602,55
26		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	2,0000	41,00 0,00	82,00 0,00
27		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	1,0000	41,00 0,00	41,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		81 047,43	
Asigurare sociala si medicala			22,50 %		12 662,17	
Transport			2,00 %		359,20	
Cheltuieli de regie			76,00 %		42 770,00	
Total			100,00 +		136 838,80	
Beneficiu			3,00 %		4 105,16	
Total Lucrari de montare					140 943,96	
Inclusiv salariu					56 276,31	
2. Utilaj						
28		Panou exterior din metal p/u automate 24 module, IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,0000	310,00 0,00	620,00 0,00
29		Intrerupator automat AД12/16A/10MA hager, shneider, legrand sau eaton	buc	3,0000	140,00 0,00	420,00 0,00
30		Intrerupator automat AД14/4P/16A/30MA hager, shneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	180,00 0,00	180,00 0,00
31		Intrerupator automat AД14/4P/20A/30MA hager, shneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	210,00 0,00	210,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
32		Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, shneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	86,00 0,00	86,00 0,00
33		Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C10A hager, shneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	74,00 0,00	74,00 0,00
34		Intrerupator de sarcina BH32-1P-20A hager, shneider, legrand sau eaton	buc	4,0000	79,00 0,00	316,00 0,00
Total Utilaj						1 906,00
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		142 849,96	
TVA			20,00 %		28 569,99	

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**171 419,95
56 276,31**

Intocmit



(SRL "Fedion-Com")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Centrul National de Asistenta
Medicala Urgenta Prespitaliceasca)

(funcția, semnătura)