

**Amenajarea partii carosabile cu
piatra sparta a
str.Neculce,s.Rosu**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 87 297,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	45,325	57,66	2 613,44
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	60,515	57,66	3 489,29
		Total manopera				6 102,73

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	12,25	0,00	0,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,25	0,00	0,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	231,525	0,00	0,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,375	0,00	0,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	160,5975	120,00	19 271,70
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,17	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				19 271,70

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,7564	350,00	6 914,70
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	18,7425	300,00	5 622,75
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	33,1975	300,00	9 959,25
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,72	300,00	4 116,00
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,0286	350,00	4 210,01
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,1605	350,00	1 106,17
7.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	1,2985	0,00	0,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,45	350,00	5 757,50
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,889	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				37 686,39

Total:

Total	lei	63 060,82
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	1 373,12
Total II3+CASM	100,00 +	64 433,94
Transportarea materialelor (II3+CASM) * 5 %	5,00 %	963,59

Total II3+CASM+Transp	100,00 +	65 397,52
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 8 %	8,00 %	5 231,80
Total II3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	70 629,33
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	2 118,88
Total II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	72 748,21
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	14 549,64

Total deviz:

87 297,85

Intocmit

Verificat

_____ 0
(funcția, semnătura)

_____ 0
(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Amenajarea partii carosabile cu piatra sparta a
str.Neculce,s.Rosu****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Neculce				
1	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 263,50
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	350,00	1 263,50
2	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			66,15
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,15
3	DA06 B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			241,35
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	120,00	157,32
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
4	TsC02 B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			1 536,50

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.				
	29522600 03521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,50
5	TsI50 A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			17,50
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	350,00	17,50
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			1 538,84
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222 01661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	0,00	0,00
	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	0,00	0,00
	14111222 01645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	0,00	0,00
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	0,00	0,00
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	0,00	0,00
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	0,00	0,00

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:


L.S.

Investitor

0

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Amenajarea partii carosabile cu piatra sparta a str.Neculce,s.Rosu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 87 297,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Neculce				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,06	1 263,50	3 866,31
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,25	66,15	810,32
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	122,50	241,35	29 565,89
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,74	1 536,50	4 210,01
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	329,00	17,50	5 757,50
6	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	12,25	1 538,84	18 850,79

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total str. Neculce						63 060,82
Incluziv salariu						6 102,73
Total		lei				63 060,82
CASM (II3) * 22,5 %		22,50 %				1 373,12
Total II3+CASM		100,00 +				64 433,94
Transportarea materialelor (II3+CASM) * 5 %		5,00 %				963,59
Total II3+CASM+Transp		100,00 +				65 397,52
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 8 %		8,00 %				5 231,80
Total II3+CASM+Transp+Cheltu		100,00 +				70 629,33
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %		3,00 %				2 118,88
Total II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi		100,00 +				72 748,21
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %		20,00 %				14 549,64

Total deviz:

87 297,85

Incluziv salariu

6 102,73

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

