

**Reparatia strazii Mihai
Eminescu din s. Chislita Prut, r.
Cahul.**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 17/02/2024

Lucrari de terasament si betonare

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare fundatii de beton.				
1	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,760		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,664		
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,100		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,321		
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=12cm	m3	93,600		
	7129020012800	Pavator	h-om	28,080		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr.8-31.5 mm	m3	118,872		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,680		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,931		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,405		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,468		
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltime	kg	780,000		

1	2	3	4	5	6	7
	kman=0.4	mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,560		
	2873122004100	Plase sudate	kg	787,800		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,900		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,800		
	2010237318750	Distantieri	buc	234,000		
5	CB01B kman=0.4	Cofraje, din scinduri de rasinoase 120x30, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	62,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,493		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	45,427		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,120		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,240		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,488		
	2320187315789	Decofrol	kg	7,488		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,187		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,062		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 120x30	m3	0,998		
6	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.5 M300 gr. 12cm.	m3	93,600		
	7123010010200	Betonist	h-om	289,224		
	2663102100000	Beton C22.5 M300	m3	94,349		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,986		
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	54,382		
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,063		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,484		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	12,636		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,902		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	438,984		
Total Amenajare fundatii de beton.						
Total						
CAS (II3) * 24 %						

Transportarea material (PI3+CAS) * 10 %
Cheltueli regie (PI3+CAS+Transp) * 14,5 %
Beneficiul (PI3+CAS+Transp+Cheltu) * 6 %
TVA (PI3+CAS+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.